

ZESTAWIENIE STOLARKI I ALUMINIARKI DRZWIOWEJ

DRZWI WEWNĘTRZNE										
L.P.	1	2	3	4	5	6				
RODZAJ WYROBU	DRZWI DREWNIANE drzwi malowane w kolorze RAL 7036					DRZWI STALOWE DRZWI DREWNIANE				
OZNACZENIE	d1	d2	d3	d4	dp	dz	drzwi pełne przeszklone nasświetle			
SCHEMAT:	przeszklony bulaj		przeszklony bulaj		drzwi pełne drzwi i okucia antywłamaniowe	drzwi pełne przeszklone nasświetle				
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So 900	900	1000	900	900	1100				
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	H 800	800	2050	800	800	2640				
			2000			960				
					800	2580				
PARTER	L 1	P 2	L 1	P 2	L 1	L 1				
OGÓLEM:	3		3		3		2			
UWAGI:	KRATKA NAWIENNA SAMOZAMYKACZ BLOKADA W/C					drzwi wyposażone w dwa aluminium z antywłamaniową izolacją i okuciami antywłamaniowymi		DRZWI WYPOSAŻYC W 2 ZAMKI Z WKŁADKĄ PATEINTOWĄ (rodzaj zgodnie z Inwestorem) DRZWI WYPOSAŻYC W ZAMKI ANTYWŁAMANIOWE ATESTOWANE I BLOCIE PRZECIWWYWMĄŻENIOWE OSŁEŻNICA W ZESTAWIE Z DRZWIAMI SAMOZAMYKACZE UKRYTE W SKRZYDLE DRZWI ŚWIATŁO PRZEJŚCIA - min 90cm		

UWAGA!! PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

ZESTAWIENIE ALUMINIARKI OKIENNEJ

L.P.	1	2	3	4	5
RODZAJ WYROBU	PROFILE ALUMINIOWE IZOLOWANE TERMICZNIE, SZKLENIE TRZYSZYBOWE : KOLOR RAL 7036- Platingrau				
OZNACZENIE	O1/1	O1/2	O2	O3	O4
NAD WSZYSTKIMI OKNAMI KASETY NA ZALUZJAE ANTYWŁAMANIOWE					
SCHEMAT:					
	kaseta podajnika kasowego		25 137		25 137
			szkło malowe		
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S 2400	2400	2400	2000	800
	H 1850	1850	2640	700	1200
PARTER	1	1	1	2	2
UWAGI:	*SZYBA ZESPOLONA, OD ZEWNĄTRZ SZYBA ANTYWŁAMANIOWA, OKUCIA ANTYWŁAMANIOWE U okna=1,1w/m2K, U szyby=0,7w/m2K *W OKNACH ZAMONTOWAĆ AUTOMATYCZNE NAWIENNIKI SZCZELINOWE *W DOLNYM RAMIAKU OKIEN O1/1; O1/2 PRZEWIDZIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA PODAJNIKA KASOWEGO wymiały podajnika ustalić z Inwestorem (w projekcie przyjęło podajnik o wym. 400x320x92mm) + oznacza stąg część okna				

**UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
W ZESTAWIENIU PODANO WIDOK I SPOSÓB OTWIERANIA OKIEN OD STRONY WEWNĘTRZNEJ**

		PRAĆOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inż. Ryszard Kowalski 71-468 SZCZECIN ul Sosnowa 6a tel./fax (091) 45-00-745	
Nazwa i adres inwestycji		Budowa budynku socjalno - kasowego na pięli "Turkusowa" w ramach budowy Szczecińskiego Szpitalnego Tramwaju dc. nr 50/30, 105, 9/1, obręb Dąbie 76, Szczecin	
Obiekt		Budynek socjalno-kasowy	
Stadium		PROJEKT WYKONAWCZY	
Branża		ARCHITEKTURA	
Projektował	mgr inż. arch. Malgorzata Adamczyk	Nr uprawnień	6/Sz/90
Sprawdził	mgr inż. arch. Maria Grochowska	Podpis	10.2013
RYS. NR 7		ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI	
		Skala	1:100
		10.2013	