

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**  
**PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WPROWADZENIA ŚCIEŻKI**  
**PIESZO-ROWEROWEJ NA "TRASĘ ZAMKOWĄ" W SZCZECINIE**  
*Branża drogowa i mostowa*

Numer Specyfikacji Technicznej	Numer komputerowy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. zł,-	Wartość zł,-
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
<b>D 01.00.00.</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
<b>01.01.01.</b>	<b>111</b>	<b>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚĆ.</b>				
	11	Odtworzenie dróg w terenie równinnym	km	6,00		
<b>01.02.02.</b>	<b>122</b>	<b>ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY</b>				
	11	Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) - grub. 15cm	m <sup>2</sup>	4 207,50		
<b>01.02.04.</b>	<b>124</b>	<b>ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG</b>				
	22	> nawierzchni z asfaltu lanego	m <sup>2</sup>	13 259,40		
	83	> chodników z kostki brukowej betonowej	m <sup>2</sup>	88,00		
	92	> drogi wspomagającej	m <sup>2</sup>	457,00		
	44	> obrzeży betonowych	m	44,00		
	44	> krawężników na estakadzie	m	525,00		
	83	> zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych	szt	12,00		
<b>D 02.00.00.</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
<b>02.01.01.</b>	<b>211</b>	<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.</b>				
	12	> z transp. na odkład na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>	126,23		
<b>02.03.01.</b>	<b>231</b>	<b>WYKONANIE NASYPÓW</b>				
	12	> z transp. na odl. do 1 km (dokop)	m <sup>3</sup>	210,38		
<b>D 04.00.00.</b>		<b>PODBUDOWY</b>				
<b>04.01.01.</b>	<b>411</b>	<b>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA</b>				
	11	Mechan., głębokość koryta do 10 cm	m <sup>2</sup>	5 894,50		
<b>04.04.02.</b>	<b>442</b>	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO</b>				
	75	W-wa grubości 25 cm	m <sup>2</sup>	39,00		
<b>04.03.01.</b>	<b>431</b>	<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>				
	11	Oczyszcz.w-w konstr. - niebitumicznych	m <sup>2</sup>	39,00		
	13	Oczyszcz.w-w konstr. - bitumicznych	m <sup>2</sup>	75,60		
	22	Skropienie emulsją asfalt.w-w niebitumicznych	m <sup>2</sup>	39,00		
	23	Skropienie emulsją asfalt.w-w bitumicznych	m <sup>2</sup>	75,60		
<b>04.07.01.</b>	<b>471</b>	<b>PODBUDOWA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH</b>				
	14	podbudowa zasadnicza z BA grub.7cm	m <sup>2</sup>	38,00		
<b>D 05.00.00.</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
<b>05.03.04.</b>	<b>534</b>	<b>NAWIERZCHNIE BETONOWE</b>				
	10	Wyk.naw.beton.- w-wa wyrównawcza gr.22 cm	m <sup>2</sup>	1 030		
	20	Wyk.naw.beton.- wylewka grub. do 5 cm	m <sup>2</sup>	13 259,40		
<b>05.03.05.</b>	<b>535</b>	<b>NAWIERZCHNIE BITUMICZNE WBUDOWYWANE NA GORĄCO</b>				
	16	> w-wa wiążąca z MMA gr. 6 cm	m <sup>2</sup>	37,60		
<b>05.03.13.</b>	<b>543</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI SMA</b>				
	10	> grubość w-wy 4 cm	m <sup>2</sup>	37,46		
<b>05.03.16.</b>	<b>546</b>	<b>NAPRAWA PEKNIĘĆ W NAWIERZCHNI</b>				
	83	siatka z włókien szklanych przesyconych bitumem, ułożona na styku z naw istn. z metrowym zakładem w-wie wyrównawczej	m <sup>2</sup>	120,00		

Numer Specyfikacji Technicznej	Numer komputerowy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. zł,-	Wartość zł,-
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
<b>D 06.00.00.</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
<b>06.03.01.</b>	<b>631</b>	<b>ŚCINANIE LUB UZUPEŁNIENIE POBOCZY I SKARP</b>				
	32	Uzupełnienie pob. wyk. ręcznie (plantowanie)	m <sup>2</sup>	1174,8		
<b>D 07.00.00.</b>		<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
<b>07.01.01.</b>	<b>711</b>	<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>				
	11	Oznakowanie poziome jezdni mat. cienkowarstwowymi - linie ciągłe	m <sup>2</sup>	657,80		
	12	Oznakowanie poziome jezdni mat. cienkowarstwowymi - linie przerywane	m <sup>2</sup>	26,90		
	21	Oznakowanie poziome jezdni mat. cienkowarstwowymi - linie na skrzyż. i przejściach	m <sup>2</sup>	239,00		
	52	Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi (symbole)	m <sup>2</sup>	28,50		
<b>07.02.01.</b>	<b>721</b>	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
	41	Ustawienie słupków z rur stalowych (elemen. żelbetowych) dla znaków drogowych	szt	67,00		
	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbl.(nieodbl.)do gotowych słupków	szt	67,00		
<b>07.03.01.</b>	<b>731</b>	<b>URZĄDZENIA DO REGULACJI RUCHU (SYGNALIZACJA ŚWIETLNA)</b>				
	20	Ustawienie sygnalizatorów ulicznych	szt	8		
<b>07.06.02.</b>	<b>762</b>	<b>URZĄDZENIA ZABEZPIEZAJĄCE RUCHU PIESZYCH</b>				
	11	Ustawienie balustrady U-11a	m	495,00		
<b>D 08.00.00.</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b>				
<b>08.01.01.</b>	<b>811</b>	<b>KRAWEŹNIKI KAMIENNE</b>				
	12	o wym. 18x20 cm na ławie betonowej B-15	m	436,50		
	13	o wym 12x25cm wtopione na ławie bet zwykłej	m	60,00		
<b>08.02.02.</b>	<b>822</b>	<b>CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH</b>				
	11	Chodnik z kostki betonowej grub. 6cm utwardzonej grysem kamiennym na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm	m <sup>2</sup>	2 145,50		
<b>08.03.01.</b>	<b>831</b>	<b>OBRZEŻA BETONOWE</b>				
	11	o wym.8x30x100cm na podsypce cem piaskowej	m	1 853,00		
<b>08.05.01.</b>	<b>851</b>	<b>OBRAMOWANIE KLINKIEREM</b>				
	31	Obramowanie klinkierem 220x80x100mm	m	2 979,50		
	32	Wykonanie ławy betonowej z betony C8/10 pod obramowanie z klinkieru	m <sup>3</sup>	89,39		
<b>D 9.00.00.</b>		<b>ZIELEŃ DROGOWA</b>				
<b>09.01.01</b>	<b>911</b>	<b>ZIELEŃ DROGOWA</b>				
	31	wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą o grub. 10cm	m <sup>2</sup>	979,00		
<b>D 10.00.00.</b>		<b>INNE ROBOTY</b>				
<b>10.05.01.</b>	<b>1051</b>	<b>ŚCIEŻKI ROWEROWE</b>				
<b>05.03.13.</b>	10	Wyk. ścieżki rowerowej z mastyksu grysowego grub.4cm koloru czerwonego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub 10cm	m <sup>2</sup>	375,00		
<b>05.03.13.</b>	11	Wyk. ścieżki rowerowej z SMA grub.4cm koloru czerwonego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub 10cm	m <sup>2</sup>	3 374,00		

Numer Specyfikacji Technicznej	Numer komputerowy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. zł,-	Wartość zł,-	
			nazwa	ilość			
1	2	3	4	5	6	7	
<b>M19.01.03.</b>		<b>BARIERY I PORĘCZE</b>					
	10	Barieroporęcz do przestawienia	m	524,50			
	10	Bariera do policzka	m	389,50			
<b>D 08.01.01.</b>		<b>KRAWEŻNIKI MOSTOWE</b>					
	10	Montaż krawężników 18x20 na zaprawie niskoskurczowej wraz z kotwami	m	524,50			
<b>M 15.03.01.</b>		<b>NAWIERZCHNIE Z MAS MINERALNO-BITUMICZNYCH</b>					
	10	Wykonanie powłoki z żywicy na chodnikach wraz z laminowaniem styku krawężnika z wypełnieniem chodnika	m <sup>2</sup>	13 259,40			
<b>O G Ó Ł E M :</b>				<b>NETTO</b>		<b>0,00</b>	
				<b>BRUTTO</b>		<b>0</b>	

Uwaga: Ceny jednostkowe i wartość robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza;

Cenę ofertową należy podawać w złotych z dokładnością do jednego złotego.

**ZAMAWIAJĄCY:**

Szczecin, dnia .....

**WYKONAWCA:**

.....dnia.....