

.....
(pieczęć wykonawcy)

OFERTA NA ROBOTY REMONTOWE
W GMACHU URZĘDU MIASTA SZCZECIN I JEGO AGENDACH W ROKU 2013
KALKULACJA CENOWA

Lp.	Opis robót	jm	Przewidywany obmiar robót do wykonania w 2013 r.	Cena jednostkowa [zł brutto]	Wartość robót [zł brutto]
1	2	3	4	5	6
I ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE					
Roboty murarskie (CPV - 45262500-6)					
1	Wbudowanie w ścianę grub. 1/2 c. typowych drzwi płytowych "90" z wyk. nadproża stalowego, z wykuciem otworu i otynkowaniem ościeży oraz wywózką gruzu na odl. do 17 km	szt.	3		
2	J.w., lecz w ścianę grub. 1 c.	szt.	3		
3	Wymiana ościeżnicy i drzwi drewnianych (bez kosztu skrzydła i ościeżnicy)	szt.	10		
4	Wymiana ościeżnicy i drzwi na typowe drzwi płytowe "90" z wykuciem ościeżnicy i otynkowaniem ościeży	szt.	2		
5	Rozbiórka ścian murowanych grub. 1/2 c. z wywiezieniem gruzu na odl. do 17 km	m ²	15		
Roboty tynkarskie (CPV - 45410000-4)					
6	Wymiana tynku cem.-wap. kat. III z wywozem skutego tynku na odl. do 17 km	m ²	100		
7	Naprawa tynków cem.-wap. kat. III	m ²	200		
8	Wykonanie gładzi na tynkach istniejących	m ²	200		
Ścianki G-K (CPV - 45421141-4)					
9	Wykonanie zabudów instalacji na profilach stalowych z płyt G-K	m ²	5		
10	Montaż ścianek działowych na profilach stalowych "75" z płyt G-K obustronnie montowanych z wykon. izolacji akustycznej z wełny mineralnej	m ²	5		
11	Wbudowanie w ściankę j.w.drzwi płytowych "90" wraz z ościeżnicą stalową	szt.	3		
Stołarka okienna i drzwiowa (CPV - 454421000-4)					
12	Wymiana zamka zwykłego na zamek wpuszczany z wkładką	szt.	15		
13	Dwukrotne malowanie brudnika drzwi o szerokości do 16 cm	mb	15		
14	Wymiana zawiasów na zawiasy tłoczone, wkręcane o średnicy zewnętrznej 16-18mm	szt.	30		

15	Wykonanie tapicerki akustycznej drzwi jednostronnie	m ²	10		
16	Wykonanie tapicerki akustycznej drzwi - montaż wałka wygłuszającego po obrysie skrzydła drzwiowego	mb	30		
Podłogi (CPV - 45432100-5)					
17	Wymiana wykładziny dywanowej klejonej z przygot. podłoża, malowaniem i montażem listew przyściennych	m ²	1000		
18	Wymiana wykładziny rulonowej typu Tarket Eminent klejonej z pospawaniem łączeń oraz malowaniem i montażem listew przyściennych	m ²	50		
19	Naprawa posadzki na korytarzach - wymiana wykładziny rulonowej typu Tarket Eminent klejonej z pospawaniem łączeń oraz malowaniem i montażem listew przyściennych oraz naprawą warstw posadzkowych (do 2 m ²)	m ²	50		
20	Naprawa posadzki na korytarzach - wymiana wykładziny rulonowej typu Tarket Eminent klejonej z pospawaniem łączeń oraz malowaniem i montażem listew przyściennych oraz naprawą warstw posadzkowych (powyżej 2 m ²)	m ²	50		
21	Wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 5 mm pod wykładziny PCV, dywanowe, terakotę, panele podłogowe	m ²	200		
22	Dodatek za pogrubienie warstwy wyrównawczej j. w. o 1 mm	m ²	150		
23	Montaż listew progowych aluminiowych szer. 40 mm prostych i kątowych	mb	50		
24	Wymiana progu na drewniany dębowy z trzykrotnym lakierowaniem	mb	3		
Roboty malarskie (CPV-45442100-8)					
25	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istniejącej powierzchni sufitów z przygot. pow. - farba biała	m ²	2800		
26	J.w., lecz ścian z przygotowaniem powierzchni - farba biała	m ²	100		
27	J.w., lecz ścian z przygotowaniem powierzchni - farba kolor	m ²	500		
28	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istniejących tapet - farba biała	m ²	100		
29	J.w., lecz farba kolor	m ²	5800		
30	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian po wymianie tapety istn. na tapetę tłoczoną - farba kolor	m ²	200		
31	Dwukrotne malowanie farbą olejną ścian uprzednio malowanych	m ²	100		
32	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej	m ²	500		
33	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej z uprzednim opaleniem starej farby i pokostowaniem	m ²	200		
34	Dwukrotne malowanie listew przyściennych	mb	200		
35	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną	m ²	200		
36	Dwukrotne malowanie rur ϕ do 50 mm farbą olejną	mb	400		
37	Dwukrotne malowanie elementów metalowych (kraty, balustrady)	m ²	100		
38	Usunięcie starych farb klejowych z powierzchni sufitów i ścian	m ²	500		
Pokrywanie podłóg i ścian płytkami (CPV 45431000-7)					
39	Wymiana płytek z terakoty na posadzkach	m ²	100		
40	Wymiana płytek ceramicznych na ścianach	m ²	30		

II ROBOTY REMONTOWE ELEKTRYCZNE				
Wymiana instalacji elektrycznej (CPV-45311000-0)				
41	Wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej z wymianą osprzętu z wykuciem i zaprawieniem bruzd (bez montażu lamp)	pkt.	320	
42	Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej remontowane pomieszczenia	mb	950	
43	Wymiana oświetlenia na lampy rastrowe (bez kosztu lamp)	szt.	150	
44	Wymiana osprzętu elektrycznego: włącznik 2-biegunowy podtynkowy	szt.	10	
45	Wymiana osprzętu elektrycznego: gniazdo wtykowe podwójne	szt.	30	
46	Montaż wyłącznika nadprądowego w rozdzielnic (B16, B20 lub B25)	szt.	20	
47	Montaż wyłącznika różnicowoprądowego w rozdzielnic ($\Delta I=30mA$) wraz z wykonaniem badania	szt.	10	
48	Usunięcie nieczynnej instalacji telefonicznej i elektrycznej naściennej	mb	50	
III ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH				
Wymiana instalacji sanitarnych (CPV - 45330000-9)				
49	Wymiana instalacji kanalizacyjnej - ϕ do 50 mm	mb	20	
50	Wymiana instalacji kanalizacyjnej - ϕ do 110 mm	mb	20	
51	Wymiana instalacji wodociągowej - ϕ do 25 mm	mb	45	
52	Wymiana instalacji wodociągowej - ϕ do 63 mm	mb	45	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT [zł brutto] (przenieść do formularza oferty cenowej)				

Nośniki cenotwórcze (przenieść do formularza oferty cenowej)

1	Godzinowa stawka robocizny kosztorysowej netto bez narzutów	zł/r-g	
2	Koszty pośrednie [Kp] od (R, S)	%	
3	Koszty zakupu [Kz] od (M)	%	
4	Zysk [Z] od (R + Kp(R), S + Kp(S))	%	

.....
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika wykonawców)