

Uzupełnienie do projektu  
skorygowana tabela wykonczenia pomieszczeń na 13.08.2014 roku

Nr	nazwa pomieszczenia	pow. (m <sup>2</sup> )	wys. (m)	posadzka	ściany	sufit	instalacja elektryczna	uwagi
<b>PIWNICE- 450,5 m<sup>2</sup></b>								
P01	komunikacja	200,30	2,80				tak	
P02	stołówka	72,90	2,80				tak	
P03	szatnia	96,40	2,80					
P04	klatka schodowa	34,80	2,80				tak	
P05	szatnia	34,80	2,80					
P06	warsztat	11,30	2,80					
<b>PARTER - 1.200,9 m<sup>2</sup></b>								
11	sala lekcyjna	50,00	3,15	wykładzina PCV				
12	sala lekcyjna	50,00	3,15	wykładzina PCV				
13	sala lekcyjna	50,00	3,15	wykładzina PCV				
14	sala lekcyjna z zapleczem	89,80	3,15					
19	główny księgowy	10,30	3,15					
20	pokój socjalny	10,30	3,15	wykładzina PCV	tak	tak	tak	
21	sala lekcyjna	50,00	3,15	wykładzina PCV				
22	sala lekcyjna	50,00	3,15	wykładzina PCV				
23	sala lekcyjna	50,00	3,15	wykładzina PCV				
24	intendentka	10,50	3,15	wykładzina PCV				wymiana drzwi
34	sekretariat	24,40	3,15					
36	sala lekcyjna	49,50	3,15	wykładzina PCV	tak	tak	tak	demontaż drzwi, zamurowanie otworu, wyburzenie ścianki wewn., wymiana drzwi
37	kantorek nauczycieli WF	14,90	3,15	wykładzina PCV	tak	tak	tak	wyburzenie ścianek wewnętrznych, demontaż umywalki
38	sala gimnastyczna	162,00	5,00	parkiet istniejący				montaż dodatkowych drzwi, likwidacja progu w otworze drzwiowym
51	komunikacja	100,10	3,15				tak	
52	klatka schodowa	26,70	3,15	wykładzina PCV system schodowy			tak	balustrady i poręcze stalowe malowane proszkowo
53	klatka schodowa	28,70	3,15	wykładzina PCV system schodowy			tak	balustrady i poręcze stalowe malowane proszkowo
54	komunikacja	88,70	3,15	wykładzina PCV	tak	tak	tak	

Uzupełnienie do projektu  
skorygowana tabela wykonczenia pomieszczeń na 13.08.2014 roku

Nr	nazwa pomieszczenia	pow. (m <sup>2</sup> )	wys. (m)	posadzka	ściany	sufit	instalacja elektryczna	uwagi
55	komunikacja	216,50	3,15	korytarz-pos.istniejąca/ schody-wykładzina PCV system schodowy	tak	tak	tak	
56	klatka schodowa	36,80	3,15	płytki gresowe system schodowy			tak	balustrady i poręcze stalowe malowane proszkowo
57	komunikacja	14,60	3,15				tak	
58	komunikacja	27,40	3,15				tak	
<b>I PIĘTRO - 1.469,2 m<sup>2</sup></b>								
101	sala lekcyjna	50,00	3,20	wykładzina PCV	tak	tak	tak	
102	sala lekcyjna	50,00	3,20	wykładzina PCV				
103	sala lekcyjna	50,00	3,20	wykładzina PCV				
104	sala lekcyjna z zaplaczem	61,10	3,20	wykładzina PCV				wymiana umywalki
106	gabinet pielęgniarstwa	15,40	3,20	wykonać fartuszek z glazury				niesprawne kontakty, wymiana umywalki
109	sala lekcyjna	50,90	3,20	wykładzina PCV				wymiana drzwi
110	sala lekcyjna	50,90	3,20	wykładzina PCV				wymiana drzwi
111	sala gimnastyczna	63,90	3,20	wykładzina PCV				wymiana drzwi, obudowa grzejników
112	szatnia	16,90	3,20	wykładzina PCV				wymiana drzwi
114	sala lekcyjna	50,00	3,20	wykładzina PCV				wymiana drzwi
115	sala lekcyjna	50,00	3,20	wykładzina PCV				
116	sala lekcyjna	50,00	3,20	wykładzina PCV				wymiana drzwi
118	sala lekcyjna	49,50	3,20	wykładzina PCV				wymiana drzwi
119	sala lekcyjna	50,00	3,20	wykładzina PCV				
120	sala lekcyjna	50,00	3,20	wykładzina PCV				
121	gabinet v-ce dyrektora	50,20	3,20	panele podłogowe	tak	tak	tak	wyburzenie ścianki wew. zamurowanie otworu
123	sala lekcyjna	62,80	3,20	wykładzina PCV	tak	tak	tak	wyburzenie ścianki wew. zamurowanie otworu, dodatkowe drzwi dla drugiej klasy, która powstanie z wyburzenia ścianek wewnętrznych
124	sala lekcyjna	25,20	3,20	wykładzina PCV	tak	tak		
125	gabinet dentystyczny	21,80	3,20	wykładzina PCV				wymiana drzwi
151	komunikacja	100,10	3,20	wykładzina PCV	tak	tak	tak	obudowa grzejników

Uzupełnienie do projektu  
skorygowana tabela wykonczenia pomieszczeń na 13.08.2014 roku

Nr	nazwa pomieszczenia	pow. (m <sup>2</sup> )	wys. (m)	posadzka	ściany	sufit	instalacja elektryczna	uwagi
152	klatka schodowa	42,20	3,20	wykładzina PCV system schodowy			tak	balustrady, poręcze i kraty zabezpieczające stalowe malowane proszkowo
153	komunikacja	100,50	3,20	wykładzina PCV	tak	tak	tak	obudowa grzejników
154	klatka schodowa	28,30	3,20	wykładzina PCV system schodowy			tak	balustrady, poręcze i kraty zabezpieczające stalowe malowane proszkowo
155	komunikacja	100,10	3,20	wykładzina PCV	tak	tak	tak	obudowa grzejników
156	komunikacja	229,40	3,20	korytarz-wykładzina PCV/ schody -wykładzina PCV system schodowy	tak	tak	tak	obudowa grzejników, balustrady, poręcze i kraty zabezpieczające stalowe malowane proszkowo w klatka schodowych
<b>II PIĘTRO - 431 m<sup>2</sup></b>								
202	sala lekcyjna z zaplaczem	61,10	3,22					
203	pokój pedagoga	15,40	3,22					wymiana drzwi Dp1 EI60
204	sala lekcyjna	51,10	3,22					
205	sala lekcyjna	51,30	3,22					
206	sala lekcyjna	51,30	3,22					
207	gabinet logopedy	16,30	3,22					wymiana drzwi
251	klatka schodowa	42,70	3,22	wykładzina pcv-system schodowy			tak	
252	komunikacja - korytarz	113,50	3,22	wykładzina pcv			tak	
253	klatka schodowa	28,90	3,22	wykładzina pcv-system schodowy			tak	
<b>III PIĘTRO - 433 m<sup>2</sup></b>								
301	sala komputerowa z zaplaczem	77,20	3,22					
303	sala lekcyjna	51,10	3,22					wymiana drzwi
304	sala lekcyjna	51,10	3,22					wymiana drzwi
305	sala lekcyjna	51,10	3,22					
306	sala zajęć wyrównawczych	16,60	3,22					wymiana drzwi
351	klatka schodowa	42,70	3,22				tak	balustrady, poręcze i kraty zabezpieczające malowane proszkowo
352	komunikacja	113,90	3,22				tak	obudowa grzejników
353	klatka schodowa	29,10	3,22				tak	balustrady, poręcze i kraty zabezpieczające stalowe malowane proszkowo
<b>RAZEM - 3.985,02 m<sup>2</sup></b>								