



Szczecin 2014-11-26

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Nasz znak: BZP-S.271. 236.9. 2014.WS

Znak sprawy: BZP/113/14

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej w Szczecinie”**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

### Pytanie nr 1:

#### **Dot. warunków rozliczeniowych**

W nawiązaniu do projektu umowy w przedmiotowym postępowaniu zwracamy uwagę, iż z dniem 1 stycznia 2014 r. zmianie uległa ustawa o VAT w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy dostawie towarów lub wykonania usługi.

Zgodnie ze zmienionym art. 19 a ust. 5 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, **momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu realizowanych** przez Wnioskodawcę prac w rodzaju budowy, przebudowy, montażu lub rozbiórki obiektów budowlanych będzie, stosownie do tego przepisu, **moment wystawienia przez Wykonawcę dla Inwestora faktury**, dokumentującej wykonanie prac przez Wykonawcę, a **w przypadku, gdy rezultaty prac przejmowane będą częściowo**, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) w związku z art. 19a ust. 2 ustawy, **moment wystawienia faktury za częściowe wykonanie prac**.

Jednocześnie, zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt 1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakturę VAT należy wystawić nie później niż do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania usług lub dostawy towarów.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż **Wykonawcy mają bezwzględny obowiązek wystawienia faktury VAT z chwilą upływu 30 - go dnia od dnia wykonania usługi**.

Mając zatem na uwadze powyższe, jako moment wykonania usług budowlanych i budowlano-montażowych, który rodzi dla Wykonawcy obowiązek wystawienia faktury, należy przyjąć faktyczne wykonanie tych usług przez Wykonawcę, nie zaś przejęcie tych usług na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

W związku z tym, że przepisy ustawy o VAT są przepisami bezwzględnie obowiązującymi (**obowiązują niezależnie od tego co strony postanowiły w umowie**), fakturę VAT można wystawić po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, jednakże nie później niż w ciągu:

1. 30 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego przyjętego w umowie, w przypadku częściowego wykonania usługi,

2. 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy – oświadczenia o zakończeniu robót budowlanych, w przypadku zakończenia wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia.

Wobec powyższego wnoszę o potwierdzenie iż *niezależnie od postanowień propozycji j Umowy faktury VAT wystawiane w ramach realizacji Umowy będą wystawiane po podpisaniu odpowiednich protokołu (częściowych i końcowego), jednakże w każdym przypadku nie później niż w ciągu:*

3. 30 dni od zakończenia odpowiedniego okresu rozliczeniowego przyjętego w umowie, w odniesieniu do odbiorów częściowych potwierdzających wykonanie usługi,
4. 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy – oświadczenia o zakończeniu robót budowlanych, w przypadku zakończenia wykonywania robót będących przedmiotem umowy.”

### **Odpowiedź na Pytanie nr 1**

Zgodnie z zapisami umowy podstawą wystawienia faktury przejściowej będzie protokół częściowego odbioru wykonanych robót, podpisany przez Kierownika budowy, Inspektorów nadzoru inwestorskiego, potwierdzony przez Zamawiającego wraz ze sprawdzonym częściowym kosztorysem powykonawczym. Zamawiający przewiduje płatności, na podstawie wystawionych faktur, w miesięcznych okresach rozliczeniowych - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy.

Zatem w przypadku terminowego i należytego wykonywania umowy faktury będą przez Wykonawcę wystawiane zgodnie z unormowaniami ustawowymi - zapisy umowy są zgodne z ustawą.

### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT/Double 4.O.

### **Odpowiedź na Pytanie nr 2**

Nie przewiduje się typowej posadzki sportowej, wszystkie ćwiczenia sportowe będą się odbywać na matach. Sala sportowa ma ściśle określony profil dla treningów gimnastyki akrobatycznej.

### **Pytanie nr 3**

W dokumentacji projektowej na rys. 12 wrysowana jest centrala wentylacyjna podwieszana, natomiast załączone karty doboru dot. centrali stojącej. Prosimy o informację, którą centralę przyjąć do wyceny?

### **Odpowiedź na Pytanie nr 3**

Do wyceny przyjąć centralę wentylacyjną stojącą. W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje siwz.

### **Pytanie nr 4**

W opisie jest zapis, że kanały wentylacyjne w obrębie Sali sportowej mają być wykonane z blachy nierdzewnej, natomiast w przedmiarze są tylko kanały z ocynku. Jaki rodzaj blachy przyjąć do wyceny?

### **Odpowiedź na Pytanie nr 4**

W obrębie Sali sportowej do wyceny przyjąć kanały z blachy nierdzewnej.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 144, poz. nr 145, poz. nr 152, poz. nr 153, poz. nr 154, poz. nr 155, poz. nr 165, poz. nr 167, poz. nr 168.

### **Pytanie nr 5**

Czy należy zaizolować kanały wentylacyjne? Jeżeli tak to proszę o podanie, które kanały i czym należy zaizolować. W opisie i przedmiarze nie ma słowa o izolacji termicznej kanałów.

**Odpowiedź na Pytanie nr 5**

Kanał czerpni powietrza zaizolować (od centrali wentylacyjnej do czerpni powietrza), izolacja – wełna mineralna gr. 5cm z folią aluminiową.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 151.

**Pytanie nr 6**

Proszę o informację, której branży należy przyjąć wentylatory łazienkowe i kurtynę powietrza.

**Odpowiedź na Pytanie nr 6**

Wentylatory łazienkowe i kurtynę powietrza przyjąć w branży sanitarnej.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 170, poz. nr 171.

**Pytanie nr 7**

Czy w wycenie należy ująć tłumiki akustyczne na układzie czerpnym (brak w dokumentacji projektowej)?

**Odpowiedź na Pytanie nr 7**

W wycenie należy ująć tłumiki akustyczne na układzie czerpnym.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 147.

**Pytanie nr 8**

W dokumentacji brak klap p.poz. na wyjściu z maszynowni układu czerpnego i nawiewnego na Hali, czy należy te klapy ująć w wycenie? Jeżeli tak to proszę o wskazanie jakie klapy i podać ich zasilanie.

**Odpowiedź na Pytanie nr 8**

W wycenie nie ujmować klap przeciwpożarowych. W razie pożaru centrala ma być wyłączona. Wyłączenia wentylacji możemy dokonać: 1. z pozycji szafki zasilająco-sterowniczej wentylacji (wentylatornia); 2. z rozdzielnicy RG/SG Sali gimnastycznej (dolny poziom); 3. przez wyłączenie wyłącznika ppoż. (górny poziom); 4. z pozycji rozdzielnicy głównej RG szkoły.

**Pytanie nr 9**

Prosimy o informację czy przy przejściu kanału czerpnego przez wymiennikownię należy przyjąć do wyceny klapy p.poz. (jeżeli tak to jakie), czy ująć izolację p.poz. wymienionego wyżej odcinka kanału.

**Odpowiedź na Pytanie nr 9**

W wycenie nie ujmować klap przeciwpożarowych.

W wycenie ująć izolację kanału czerpnego.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 150.

**Pytanie nr 10**

Prosimy o uszczegółowienie wyposażenia wbudowanego oraz jej graficznej wizualizacji. Z opisu aranżacji wewnątrz oraz STWiOR-u nie wynika jasno z jakiego materiału, jakiego koloru, standardu wykończenia należy wykonać np. krzesło, biurko, szafkę czy inny sprzęt przeznaczony do zamontowania.

**Odpowiedź na Pytanie nr 10**

Do wyposażenia wbudowanego należy zastosować meble systemowe z atestem w kolorach jasno szarych i okleinach drewnopodobnych np. melaminowanych – dąb bielony.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 247 - 264.

**Pytanie nr 11**

Przedmiar robót budowlanych nie obejmuje wszystkich prac niezbędnych do wykonania zadania zgodnie z projektem wykonawczym m.in.;

- nie uwzględnia prac rozbiórkowych,
- nie uwzględnia wyposażenia wbudowanego (oprócz wyposażenia sportowego),
- nie uwzględnia montażu platformy dla niepełnosprawnych,
- nie uwzględnia wycinki drzew oraz przesadzenia,
- nie uwzględnia wykonania zieleni,
- nie uwzględnia wyłazu dachowego oraz drabiny,
- oraz wiele innych drobniejszych elementów do wykonania.

Czy należy w ofercie cenowej ująć wszystkie prace nie uwzględnione w przedmiarach budowlanych.

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 11**

W ofercie cenowej należy uwzględnić wszystkie prace wynikające z dokumentacji projektowej. Przedmiar robót budowlanych ma wyłącznie charakter pomocniczy.

#### **Pytanie nr 12**

Czy w zakresie prac jest do wykonania odtworzenie boiska zewnętrznego graniczącego z nowo planowaną salą sportową?

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 12**

Zakres prac obejmuje wykonanie placu szkolnego wielofunkcyjnego (w tym boiska).

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 280-289.

#### **Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę koloru wykładziny obiektowej na korytarzu z koloru czarnego na np. popielaty lub szary. Według aranżacji wnętrz, na korytarzu przewidziano wykładzinę w kolorze czarnym, co będzie sprawiało wiele problemów z utrzymaniem czystości oraz wizualnym wyglądem pomieszczenia.

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 13**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany koloru wykładziny obiektowej na korytarzu. Wykładzina obiektowa na korytarzu zgodna z projektem aranżacji wnętrz.

#### **Pytanie nr 14**

Czy wewnętrzna platforma dla niepełnosprawnych wchodzi w zakres w przedmiotowej inwestycji?

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 14**

Wewnętrzna platforma dla niepełnosprawnych objęta jest zakresem przedmiotowej inwestycji.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 312.

#### **Pytanie nr 15**

Czy wycinka drzew, przesadzenia oraz koszty związane z tymi pracami należą do zakresu prac dla przyszłego GW?

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 15**

Wycinka drzew, przesadzenia oraz koszty związane z tymi pracami należą do zakresu prac dla przyszłego GW.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 322-343.

#### **Pytanie nr 16**

W dokumentacji występuje niespójność w opisie nawierzchni areny sportowej. Raz występuje opis zastosowania wykładziny np. Gamrat, gdzie indziej wskazuje się wykładzinę sportową Tarrket np. Lumaflex a na aranżacji widnieje opis do Rondo 42 sport. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie jaką nawierzchnię należy uwzględnić.

### **Odpowiedź na Pytanie nr 16**

Należy uwzględnić nawierzchnię, zgodnie ze specyfikacją dla wykładziny sportowej:

- heterogeniczna wykładzina akustyczna z wysokiej, jakości PVC
- zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu)
- zabezpieczenie bakteriostatyczne (zawartość jonów srebra) pożądane - BIOSTATIC
- wgniecenie resztkowe EN 433 - 0,05 mm
- klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 - R10
- pochłanianie dźwięków w pomieszczeniu - L n,e,w = 65 dB
- Pochłanianie dźwięku EN ISO 354 -  $\alpha_w = \pm 0,05$
- odporność na zaplamienia EN 423 - dobra
- reakcja na ogień EN 13501-1 - Bfls1
- trwałość kolorów EN ISO 105-B02 - 7
- klasa ścieralności EN 660-1 - grupa T
- emisja do powietrza: TVOC w ciągu 28 dni NF EN ISO 16000; (ISO 10580) - < 100  $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- długość rolki EN 426 - min 25 mb (mniej łączeń)
- wykładzina wzmocniona siatką z włókna szklanego (większa stabilność wymiarowa <0,1%) EN 434
- łączenie pasów wykładziny spawanie
- kolor jasna szarość / melanz

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje siwz poprzez wprowadzeniem specyfikacji dla wykładziny sportowej. Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 144, poz. nr 156.

### **Pytanie nr 17**

Czy Projekt aranżacji wnętrz jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do projektu budowlanego i wykonawczego.

### **Odpowiedź na Pytanie nr 17**

Projekt aranżacji wnętrz stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego i wykonawczego, należy traktować je równorzędnie.

### **Pytanie nr 18**

Jaki okres gwarancji zamawiający przewiduje na serwisowanie urządzeń wentylacji wraz z kosztami eksploatacyjnymi. Gwarancja producenta jest wystawiana na okres 24 miesięcy. Czy Zamawiający uzna taki okres za wystarczający?

### **Odpowiedź na Pytanie nr 18**

Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy na cały zakres przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie nr 19**

Prosimy o podanie miejsca złożenia zewnętrznego wyposażenia sportowego zdemontowanego z boiska asfaltowego przy budynku szkoły.

### **Odpowiedź na Pytanie nr 19**

Zdemontowane zewnętrzne wyposażenie sportowe z boiska asfaltowego, należy protokolarnie przekazać Dyrektorowi ZSS i złożyć we wskazane przez niego miejsce, znajdujące się na terenie szkoły.

**Pytanie nr 20**

Prosimy o podanie formatu płytki klinkierowej oraz jej grubości i typu – przekrój nawierzchni T1.

**Odpowiedź na Pytanie nr 20**

Do realizacji przyjąć cegłę klinkierową brukową czerwoną cieniowaną podpalaną z fazą o wym. 240x118x50 mm.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 183.

**Pytanie nr 21**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o detal 7c.

**Odpowiedź na Pytanie nr 21**

Przyjąć rozwiązanie detalu 7b.

**Pytanie nr 22**

Według detalu 7a attyka od strony zewnętrznej jest ocieplona wełna gr. 8 cm, natomiast według rysunku architektury nr 1/5/16 opis przekrojowy ścian występuje tam styropian 8 cm. Prosimy o jednoznaczne podanie rodzaju materiału.

**Odpowiedź na Pytanie nr 22**

Ocieplenie wełną gr. 8 cm według detalu 7a.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 100.

**Pytanie nr 23**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie płatwi i dźwigarów klejonych w klasie drewna GL28H? Zaprojektowana w dokumentacji klasa GL32c faworyzuje tylko jednego dostawcę drewna klejonego w tej klasie na terenie całej Polski. Dodatkowym problemem jest uzyskanie odpowiednich atestów i aprobat dopuszczających do wbudowania.

**Odpowiedź na Pytanie nr 23**

Płatwie oraz dźwigary wykonać w klasie określonej w projekcie branży konstrukcja.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 54.

**Pytanie nr 24**

W przedmiarze branży budowlanej w pozycji 21 nie uwzględniono ścian SC12/1; SC3/0; SC18; SC19; SC24, czy uwzględnić w wycenie?

**Odpowiedź na Pytanie nr 24**

W wycenie uwzględnić ściany SC12/1; SC3/0; SC18; SC19; SC24.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 19, poz. nr 20, poz. nr 21.

**Pytanie nr 25**

W poz. 24 uwzględniono 10 szt. słupów S4g/1 a według dokumentacji rysunkowej występuje 11 szt., czy uwzględnić 11 szt. w wycenie?

**Odpowiedź na Pytanie nr 25**

W wycenie uwzględnić 11 szt. słupów S4g/1.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 22.

**Pytanie nr 26**

W poz. 24 nie uwzględniono słupa S5/0; S2/1 oraz 5 szt. słupów S8/1, czy uwzględnić w wycenie pominięte słupy?

**Odpowiedź na Pytanie nr 26**

W wycenie uwzględnić pominięte słupy.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 22, poz. nr 56.

### **Pytanie nr 27**

W przedmiarze uwzględniono powierzchnie okładziny elewacyjnej z płytek okładzinowych 25x6 natomiast nie uwzględniono narożników, czy narożniki uwzględnić w wycenie?

### **Odpowiedź na Pytanie nr 27**

W wycenie nie uwzględniać narożników. Płytki układane „fuga w fugę”.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 57, poz. nr 63, poz. nr 69, poz. nr 89.

### **Pytanie nr 28**

W pozycji 26 przedmiaru budowlanego nie zostały uwzględnione podciągi P4/0 oraz P5/0. Czy uwzględnić podciągi w wycenie?

### **Odpowiedź na Pytanie nr 28**

W wycenie uwzględnić podciągi.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 24.

### **Pytanie nr 29**

W projekcie aranżacji wnętrz występują następujące rodzaje sufitów: płyta GKF 24 mm lub inna do R30, sufit podwieszany pełny (płyta G/K) oraz obudowa akustyczna AK2 np. ROCKFON, natomiast w przedmiarze występuje płyta GK Nida ogień (system Nida sufit na metalowej konstrukcji nośnej), która nie jest uwzględniona w dokumentacji rysunkowej. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie, które z powyższych rozwiązań należy przyjąć do wyceny.

### **Odpowiedź na Pytanie nr 29**

W wycenie przyjmując rozwiązania wskazane w projekcie aranżacji wnętrz oraz wskazane na rysunkach projektu wykonawczego.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 169 – płyta GKF 24 mm; przedmiar poz. nr 134 – sufit podwieszany g/k.; przedmiar poz. nr 260 – sufit – obudowa akustyczna.

### **Pytanie nr 30**

Dlaczego Wykonawca na etapie składania oferty ma zakładać, iż konieczne będzie poniesienie kosztów związanych z osuszaniem ścian i stropów, jak określono w Rozdziale X ust. 2 pkt 11 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Rozdziale XV ust. 4 pkt 8 SIWZ oraz § 7 ust. 2 pkt 8 projektu umowy? Potrzeba realizacji powyższych robót wystąpi jedynie przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych i przedłużającym się czasie schnięcia, co jest nieprzewidywalne i z całą pewnością nie wynika z dokumentacji projektowej. Powyższe – o ile wystąpi – będzie miało robót dodatkowych, podlegających odrębnemu wynagrodzeniu, które będą mogły być zlecone udzieleniem zamówienia, np.: na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm., zwanej dalej „ustawa PZP”). Wobec tego wnoszę o usunięcie przedmiotowego fragmentu postanowienia SIWZ, jako nie spełniającego wymagań art. 29 ust. 3 ustawy PZP.

### **Odpowiedź na Pytanie nr 30**

Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

### **Pytanie nr 31**

Czy Zamawiający przewiduje dla Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie za czynności sprawdzania poprawności i kompletności dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych? Jeżeli nie, to czy Zamawiający zdaje sobie sprawę z bezskuteczności postanowienia § 5 projektu umowy w świetle orzecznictwa sądów powszechnych i krajowej Izby Odwoławczej dotyczącego prawa zamówień publicznych szczególnie w sytuacji, gdy Zamawiający zobowiązany jest do przekazania ww. dokumentów dopiero w dniu przekazania placu budowy, tj. po zawarciu umowy?

### **Odpowiedź na Pytanie nr 31**

Zgodnie z ust. 14 rozdziału I SIWZ Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, dlatego też Zamawiający nie przewiduje żadnego wynagrodzenia dla Wykonawców za jakiegokolwiek czynności związane z przygotowaniem oferty, w tym również za zapoznanie się z dokumentacją projektową i STWiOR-em.

Ponadto mając na uwadze ust. 3 Rozdziału X SIWZ podstawą wyceny jest projekt budowlany i wykonawczy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz wszelkie inne informacje o przedmiocie zamówienia zawarte w SIWZ. Zatem Wykonawca nie jest w stanie wycenić przedmiotu zamówienia bez kompleksowego zapoznania się z projektami, STWiOR-em i SIWZ. Warunkiem koniecznym udziału w postępowaniu przetargowym jest dokonanie wyceny robót, bez zapoznania się w/w dokumentacją będzie to niemożliwe. Dokumentacja stanowiąca podstawę wykonania i wyceny przedmiotu zamówienia jest załącznikiem nr 9 do SIWZ i jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zapis w umowie pozostaje bez zmian.

### **Pytanie nr 32**

Dlaczego Zamawiający uniemożliwia w postanowieniu § 6 ust. 5 pkt 3 projektu umowy zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w formie potrącenia z wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w sytuacji, gdy jest to forma zabezpieczenia najczęściej postulowana przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę? Wykonawca wnosi o zmianę powyższego poprzez dopuszczenie możliwości zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w formie potrącenia z wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

### **Odpowiedź na Pytanie nr 32**

Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami w formie potrącenia z wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ponieważ z doświadczenia Zamawiającego wynika, że dopuszczenie takiej możliwości przysparzało dużych trudności w związku z realizacją obowiązku solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego i Wykonawcy.

Zapis w umowie pozostaje bez zmian.

### **Pytanie nr 33**

Jaki zakres ma umocowanie inspektorów nadzoru inwestorskiego i koordynatora Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 3 projektu umowy?

### **Odpowiedź na Pytanie nr 33**

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiającego - koordynator są uczestnikami procesu budowlanego obok inwestora, projektanta, kierownika budowy czy kierownika robót zgodnie z art. 17 ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy Inwestora, pełni rolę kontrolną nad kierownikiem budowy, może mu wydawać polecenia, które są odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma także prawo żądać dokonania stosownych poprawek od kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych. Rola inspektora nadzoru inwestorskiego polega na nadzorze nad wykonawcą robót podczas procesu budowlanego w poszczególnych branżach wymagających wiedzy specjalistycznej.

Przedstawiciel Zamawiającego – koordynator reprezentuje Zamawiającego podczas procesu budowlanego. Koordynator występuje w imieniu Zamawiającego, jest upoważniony m.in. do składania i odbierania pism, faktur i innych dokumentów składanych w trakcie budowy,



przekazania placu budowy, nadzoru i kontroli nad realizacją robót, odbiorów częściowych i końcowego robót.

#### **Pytanie nr 34**

Dlaczego Zamawiający w § 10 ust. 3 i 4 projektu umowy jako podstawę płatności przewiduje m.in. częściowy i końcowy kosztorys powykonawczy w sytuacji, gdy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy?

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 34**

Roboty budowlane są skomplikowanym przedmiotem zamówienia i w większości przypadków określeniu wysokości wynagrodzenia za wykonanie tego typu świadczenia towarzyszy kalkulacja kosztorysowa. Nie oznacza to wcale, że w tych sytuacjach w których wykonawca załącza kosztorys, strony przyjęły formę wynagrodzenia kosztorysowego. Kosztorys służy określeniu ceny, a jaki rodzaj wynagrodzenia przyjmą w umowie, w jaki sposób strony się rozliczą - to zupełnie odrębna sprawa.

Kosztorysy powykonawcze stanowią podstawę wystawienia faktury.

Zdarza się, że w trakcie realizacji pojawiają się roboty, których nie było w dokumentacji, a ich wykonanie jest niezbędne do finalizacji zamówienia będącego przedmiotem umowy. Przykładem może być konieczność usunięcia kolizji związanej z uzbrojeniem terenu przy wykonywaniu wszelkiego typu robót liniowych, która nie była zaznaczona w dokumentacji projektowej. W takiej sytuacji nie można mówić o zmianie wynagrodzenia lecz o udzieleniu zamówienia dodatkowego w trybie zamówienia z wolnej ręki (art.67, ust.1, pkt.5), na które powinna być sporządzona odrębna umowa określająca przedmiot zamówienia dodatkowego oraz formę i wysokość wynagrodzenia.

#### **Pytanie nr 35**

Dlaczego postanowienie § 10 ust. 7 oraz 16 projektu umowy w sposób bezzasadnie szeroki przewiduje uprawnienie Zamawiającego do wstrzymania płatności w dowolnej wysokości na rzecz Wykonawcy? Wnoszę o szczegółowe określenie naruszenie jakiego konkretnie obowiązku Wykonawcy uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności oraz w jakiej wysokości te wstrzymanie może nastąpić.

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 35**

Umowa jest zbiorem praw i obowiązków stron. Obowiązki ciążące na Wykonawcy podczas realizacji robót zostały szczegółowo opisane w poszczególnych paragrafach umowy m.in. § 6,7 czy też 10. Zamawiający jako inwestor poprzez zastrzeżenie uprawnienia do wstrzymania płatności faktur zabezpiecza prawidłowe i rzetelne wykonanie umowy, motywując w ten sposób Wykonawcę do wykonywania obowiązków wynikających z umowy. Bezcelowe jest enumeratywne wyszczególnienie wszystkich zobowiązań Wykonawcy ponieważ stanowiłoby powtórzenie zapisów umownych, a wzór umowy będący załącznikiem do SIWZ, który po ogłoszeniu przetargu zostanie w takim brzmieniu podpisany (przy założeniu braku modyfikacji na etapie postępowania przetargowego) jest jawny.

Zamawiający korzysta z tego uprawnienia tylko w przypadku nie wypełniania zobowiązań przez Wykonawcę np. brak dostarczenia potwierdzenia przelewu dla podwykonawcy.

Zapis w umowie pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie nr 36**

Czy oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o którym mowa w § 10 ust. 8 pkt 3 projektu umowy dotyczy płatności wymagalnych?

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 36**

Oświadczenia oraz potwierdzenia przelewów, zgodnie z konstrukcją umowy dotyczą płatności wymagalnych. Warunki płatności Wykonawców i Podwykonawców zostały w umowie w ten sposób określone, aby termin płatności faktury dla Wykonawcy był dłuższy od terminu płatności dla podwykonawcy za dany zakres rzeczowy, płatność dla Wykonawcy jest uzależniona od dokonania takiej płatności przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy.

#### **Pytanie nr 37**

Dlaczego § 15 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 projektu umowy przewiduje odpowiedzialności Wykonawcy w postaci możliwości nałożenia kar umownych za opóźnienie, które jest niezawinione przez Wykonawcę? Czy wobec powyższego Zamawiający zmieni ww. postanowienia, tak by odpowiedzialność Wykonawcy była uzależniona od zwłoki (czyli zawinionego opóźnienia)?

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 37**

Zapis w umowie pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie nr 38**

Dlaczego § 15 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 projektu umowy przewiduje rażąco wygórowane stawki kar umownych? Czy Zamawiający zmieni te stawki do odpowiedniego poziomu 0,1% (pkt 1, 2i3) oraz 10% (pkt 4) wynagrodzenia umownego brutto?

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 38**

Zapis w umowie pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie nr 39**

Dlaczego projekt umowy narusza równość stron stosunku cywilnoprawnego, przyznając jedynie Zamawiającemu prawo do dochodzenia kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy? Czy Zamawiający zmieni § 15 projektu umowy przewidując takie uprawnienie również Wykonawcy w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego?

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 39**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w tym zakresie.

Zapis w umowie pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie nr 40**

Dlaczego projekt umowy w § 15 ust. 3 narusza równość stron przyznając jedynie Zamawiającemu prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego? Czy Zamawiający zmieni postanowienie § 15 ust. 3 projektu umowy przewidując takie prawo również Wykonawcy.

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 40**

Przyznanie Zamawiającemu prawa dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jest konsekwencją zastrzeżeniem kar umownych i przepisu art. 484 §1 k.c..

Zapis w umowie pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie nr 41**

Ustalenie wynagrodzenia o charakterze ryczałtowym powoduje – co do zasady – brak możliwości zarówno jego podwyższenia, jak i obniżenia. Dlaczego Zamawiający narusza równość stron przewidując możliwość obniżenia wynagrodzenia i nie przewidując możliwości jego podwyższenia? Czy wobec powyższego Zamawiający usunie z § 17 projektu umowy możliwość zmiany umowy polegającej na obniżeniu wynagrodzenia?

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 41**

Dopuszczenie możliwości zmiany umowy, która jest zależna od woli stron nie narusza równości stron, jeśli doszłoby do sytuacji przewidzianych w § 17 ust. 4 to Wykonawca musi również wyrazić zgodę na taką zmianę. Zastrzeżenie takie nie jest zatem sprzeczne z ideą wynagrodzenia ryczałtowego.

Zapis w umowie pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 42**

Wnoszę o przesunięcie składania ofert z dnia 04.11.2014 na dzień 20.11.2014r.

**Odpowiedź na Pytanie nr 42**

Zamawiający przesunie termin składanie ofert do dnia 08.12.2014r.

**Branża budowlana:**

**Pytanie nr 43**

Na przekroju B2 opisano niezaznaczoną posadzkę na gruncie Ps5, w której skład wchodzi batut grubości 20 cm. W którym miejscu to występuje i jakie ma wymiary, parametry.

**Odpowiedź na Pytanie nr 43**

Oznaczenie warstwa przekroju B2 - uwzględniło nieprzecięty fragment batutu, który występuje w osi Y4. Obejmuje zagłębienie w posadzce 1,15m o wymiarze zewnętrznym 3,1x5,2m. Wykonanie zagłębienia w posadzce gotowego na osadzenie urządzenia posiadanego przez ZSS.

**Pytanie nr 44**

Jak mają być wykończone elementy T1 i T2 – płytką klinkierową posadzkową gr. 2 cm. jak podaje projekt czy Eko deską na legarach syntetycznych jak podaje przedmiar w pozycjach 164 i 168.

**Odpowiedź na Pytanie nr 44**

Elementy T1 i T2 – wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 183 - 185 – element T1; przedmiar poz. nr 186 – 196 – element T2.

**Pytanie nr 45**

W przedmiarze działy 3.2.11 i 3.2.12 dotyczące T1 i T2 nie mają ujętych wszystkich elementów przekroju z PT lub w ogóle są inne, np. w T2 brakuje izolacji p. wodnej typu folia w płynie, styropianu ekstrudowanego gr. 6 cm., papy podkładowej termozgrzewalnej i izolacji powłokowej żywiczno-asfaltowej a styropian gr. 12 cm. nie jest laminowany papą a powinien być. Co należy wycenić?

**Odpowiedź na Pytanie nr 45**

Warstwy T1 i T2 wycenić zgodnie z projektem technicznym.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 183-185 – element T1; przedmiar poz. 186-196 – element – T2.

**Pytanie nr 46**

Gdzie w przedmiarach jest ujęty „Detal 5” dotyczący Komory śmietnika i magazynu pokazanych w zagospodarowaniu terenu.

**Odpowiedź na Pytanie nr 46**

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 344-369.

**Pytanie nr 47**

W przedmiarach nie jest ujęte wypełnienie dołów asekuracyjnych pianką niezapalną. Jeżeli wchodzi to w zakres, to proszę podać ilość tych wypełnień.

**Odpowiedź na Pytanie nr 47**

Wypełnienie dołów asekuracyjnych pianką niezapalną objęte jest zakresem wyceny.

Wypełnienie pianką ok. 203 m<sup>3</sup>, wymiary pianki (w cm) np. : 60x10x10 lub 35x15x10. Gęstość pianki 18 kg/m<sup>3</sup> - 25 kg/m<sup>3</sup>. Wypełnienie dołów pianką jest mieszaniną klocków

pianki z najniższą gęstością z klockami pianki z wyższą gęstością. Wypełnienie dołów przyjąć do wysokości 140 cm.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 313.

#### **Pytanie nr 48**

Na przekroju A1 w osi X1 pokazane są płyty „typu A” a na przekroju B 2 w osi Y1 są płyty „typu C”. O jakie płyty tu chodzi, czy jest to wykończenie posadzki z wykładziny sportowej opisanej w Pg4?

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 48**

Strop pomiędzy rowami asekuracyjnymi a ścianami zewnętrznymi pokrywają płyty prefabrykowane, płyty służą do zakrycia ww. dystansu – oznaczone w projekcie konstrukcji A, B, C i D. Warstwę wykończenia posadzki stanowi wykładzina sportowa. Szczegóły znajdują się w projekcie wykonawczym konstrukcji.

#### **Pytanie nr 49**

Jak ma być wykończona płyta podjazdów dla niepełnosprawnych pokazana na przekroju B3?

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 49**

Wykończenie podjazdu wewnętrznego z poziomu - 4,61 na poziom - 3,98 jak w projekcie aranżacji - wykładzina/linoleum. Rampy zewnętrzne wykończyć płytką klinkierową.

#### **Pytanie nr 50**

Odnosnie wycinki drzew:

- czy Zamawiający dokonał już wycinki drzew czy ma to wykonać i wycenić Wykonawca,
- kto ponosi koszty administracyjne, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie te koszty,
- czy Wykonawca ma dokonać przesadzeń i cięć pielęgnacyjnych,
- inwentaryzacja drzew i krzewów zawarta w projekcie budowlanym została wykonana w sierpniu 2011r., czy zatem jest ona aktualna i jak ma się stan drzew na dzień dzisiejszy?

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 50**

Wycinka drzew oraz prace zieleniarskie są objęte przedmiotem zamówienia. Podstawą wyceny przedmiotu zamówienia jest dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego. Zamawiający dokona aktualizacji inwentaryzacji drzew i krzewów. Zwiększony zakres prac będzie przedmiotem oddzielnego zamówienia publicznego.

#### **Pytanie nr 51**

Na rysunku regulacji zieleni pokazano do likwidacji: śmietnik od strony Sądu, ogrodzenie od strony południowej, a od strony wschodniej ogrodzenie do przeróbki. Co i w jakiej ilości należy wycenić?

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 51**

Należy wycenić wykonanie tych czynności, zgodnie z rysunkiem regulacji zieleni.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 393-395.

#### **Pytanie nr 52**

Czy roboty ziemne w przedmiarze ujmują nową geometrię skarp? Jeżeli nie to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 52**

Zamawiający dokona modyfikacji przedmiaru o geometrię terenu od strony południowej.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 1 – 9.

#### **Pytanie nr 53**

W pozycji 218 i 219 przedmiaru ujęto wyposażenie gimnastyczne i siedziska widowni. SST podaje jeszcze dużo wyposażenia innego rodzaju np. fotele, krzesła, blaty, szafy i szafki,

kontenery, stoły rehabilitacyjne, poręcze i uchwyty dla niepełnosprawnych, dodatki łazienkowe takie jak uchwyt szczotek wc, dozowniki mydeł, wieszaki, pojemniki na papier, itd. Czy to wchodzi w zakres, bo brak tego w przedmiarach? Jeżeli tak to proszę podać co ująć w wycenie i podać parametry, wymiary, których brakuje przy wielu elementach wyposażenia.

**Odpowiedź na Pytanie nr 53**

Wyposażenie sportowe zgodne z przedmiarem i projektem aranżacji wnętrz.  
Zamawiający zmodyfikuje przedmiar pkt nr 4 Wyposażenie.

**Pytanie nr 54**

Czy obudowy akustyczne ścian i stropów pokazane na rysunku Rzut poziomy górnego – wyposażenie wg aranżacji wnętrz wchodzi w zakres przetargu, bo brak tego w przedmiarach?

**Odpowiedź na Pytanie nr 54**

Obudowy akustyczne ścian i stropów objęte są zakresem przedmiotowego przetargu.  
Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 249, poz. nr 250, poz. nr 260.

**Pytanie nr 55**

Czy płytki w pomieszczeniach sanitarnych mają być do wysokości 2,0 m od podłogi?

**Odpowiedź na Pytanie nr 55**

Płytki w pomieszczeniach sanitarnych wykonać do pełnej wysokości ściany dla sanitariatów męskie/damskie (część ogólnodostępna, przy szatniach i pomieszczeniach nauczycieli), zgodnie z projektem aranżacji wnętrz.  
Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 122.

**Pytanie nr 56**

Czy platforma schodowa wchodzi w zakres przetargu, bo brak jej w przedmiarach? Jeżeli tak proszę podać szczegółowe parametry.

**Odpowiedź na Pytanie nr 56**

Platforma schodowa objęta jest zakresem przedmiotowego przetargu. Platforma 85x75 cm opisana na rzucie poziomu górnego.  
Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 312.

**Pytanie nr 57**

Na rysunku zagospodarowania terenu przy boisku do koszykówki jest zaznaczony murek klinkierowy – detal 9, czy on wchodzi w zakres przetargu, bo brak tego w przedmiarze oraz czy na tym boisku należy pomalować linie i w jakiej ilości?

**Odpowiedź na Pytanie nr 57**

Murek klinkierowy objęty jest zakresem przedmiotowego przetargu. Wymalować linie na boisku według rys. 1/1/16 projektu wykonawczego. Przedmiar poz. nr 314-319.

**Pytanie nr 58**

Czy w pozycji 51 przedmiaru dotyczącej SC1b ma być wyceniona płytka czy cegła klinkierowa?

**Odpowiedź na Pytanie nr 58**

Wycenić cegłę klinkierową - kolor i faktura jak dla płytki klinkierowej elewacyjnej.

**Pytanie nr 59**

Brak w przedmiarach wszystkich branż kurtyn powietrza, czy należy to wycenić i ile jest kurtyn. W jakiej branży to wycenić?

**Odpowiedź na Pytanie nr 59**

Wycenić 2 kurtyny powietrza zgodnie z projektem wykonawczym.  
Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 171 - branża sanitarna.

### **Pytanie nr 60**

Czy należy wycenić rury spustowe 120\*120 na dachu części socjalnej, bo brak tego w przedmiarze.

### **Odpowiedź na Pytanie nr 60**

Wycenić rury spustowe 120\*120 na dachu części socjalnej.  
Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 239.

## **Branża sanitarna:**

### **Pytanie nr 61**

Prosimy o odpowiedź czy należy wycenić wyposażenie w biały montaż (w kosztorysie brak takich pozycji), jeśli tak to prosimy o sprecyzowanie jakie typu mają być urządzenia sanitarne i jakie baterie (np. w specyfikacji mowa o stelażach do WC natomiast z projektu wynika, że są miski WC typu kompakt, projekt i opis pkt 3.1.2.- baterie ścienne a dalej pkt 3.1.5 – zawory kątowe do baterii).

### **Odpowiedź na Pytanie nr 61**

Wycenić wyposażenie w biały montaż.  
Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 27, poz. nr 28, poz. nr 57-67.

### **Pytanie nr 62**

Prosimy o sprecyzowanie czy w pomieszczeniu przyłącza wody mają być zawory i filtr DN 65 (kosztorys) czy jak w dokumentacji DN 80.

### **Odpowiedź na Pytanie nr 62**

W pomieszczeniu przyłącza wody mają być zawory i filtr DN 80.  
W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 12, poz. nr 16, poz. nr 17.

### **Pytanie nr 63**

Prosimy o określenie typu hydrantów wewnętrznych: kosztorys podaje hydranty wężkowe z węzłem płasko składanym DN 33 z miejscem na gaśnicę natomiast z dokumentacji wynika, że są hydranty naścienne DN 33.

### **Odpowiedź na Pytanie nr 63**

Hydranty wewnętrzne naścienne DN 33.  
W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 23.

### **Pytanie nr 64**

Prosimy o określenie typu odwodnień liniowych tj. szerokość koryt i klasę obciążenia, rodzaj przykrycia stal, żeliwo czy PEHD.

### **Odpowiedź na Pytanie nr 64**

Oba koryta odwodnień liniowych są w polu komunikacji pieszej i zbierają wody opadowe z niewielkiego terenu: szerokość koryta 150 mm, klasa obciążenia A15, rodzaj przykrycia PEHD lub PEPP.

### **Pytanie nr 65**

W projekcie budowlanym na dachu są zaznaczone wpusty dachowe ciśnieniowe podgrzewane – detal 6, które są ujęte w przedmiarze budowlanym. Dla takich podciśnieniowych wpustów instalacja musi być z rur PEHD zgrzewana elektrooporowo. Czy taka instalacja jest ujęta w przedmiarze sanitarnym? Jak należy to wycenić?

### **Odpowiedź na Pytanie nr 65**

Należy wycenić wpusty dachowe ciśnieniowe podgrzewane z rur PEHD zgrzewane elektrooporowo.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 77-86.

#### **Pytanie nr 66**

Prosimy o odpowiedź czy wykonanie rozdzielacza w węźle cieplnym dotyczy tego zadania. W załączonych kosztorysach brak takiej pozycji.

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 66**

Całość prac związanych z wykończeniem pomieszczenia węzła cieplnego oraz wykonanie rozdzielacza w węźle cieplnym nie jest objęte przedmiotowym zamówieniem, zostanie zlecone odrębnym zamówieniem.

#### **Pytanie nr 67**

W dokumentacji rysunkowej, w przekroju budynku B2 w warstwach dachu D1 nad salą gimnastyczną widnieje zapis „płyty GKF lub inna do R30”. Wszystkie pozostałe warstwy dachu bez GKF spełniają ten warunek. Prosimy o wyjaśnienie zastosowania warunku odporności ogniowej R30 dla płyt GKF.

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 67**

Zastrzeżenie dotyczy zachowania koniecznej ognioodporności powłoki stropu - R30.

#### **Pytanie nr 68**

Zastosowanie okładziny z płyt GKF na odkształcalnej konstrukcji dachu powodować będą nieustanne problemy użytkowe w postaci spękań. Prosimy o potwierdzenie, że na odkształcalnej konstrukcji dachu należy zastosować płyty GKF.

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 68**

Zastosować z koniecznością takiego montowania, by nie zaistniały spękania o przypadkowej geometrii.

#### **Pytanie nr 69**

W dokumentacji rysunkowej dla przekroju budynku B2 w warstwach dachu D1 nad salą gimnastyczną w opisie przekroju warstw nie ujęto warstwy „OBUDOWA AKUSTYCZNA AK2 np. ROCKFON – w płytach 120x60x2”, która jest widoczna na rysunku „04 Rzut poziomy górnego – sufity” projektu aranżacji wnętrz i zaznaczona na niebiesko. Na rzucie poziomym budynku jest w tym miejscu zaznaczona „OBUDOWA AKUSTYCZNA AK2 np. ROCKFON - w płytach 120x60x2” i opisana w legendzie. W specyfikacji oraz na przekroju w zestawieniu warstw dachu D1 już jej nie ujęto. Proszę o wyjaśnienie.

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 69**

Wycenić obudowę akustyczną AK2 - w płytach 120x60x2.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 260.

#### **Pytanie nr 70**

Płyty akustyczne ściennie opisane w projekcie aranżacji wnętrz nie występują w dokumentacji rysunkowej i przedmiarach. Prosimy o potwierdzenie, że płyty należy przyjąć w wycenie.

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 70**

Wycenić płyty akustyczne ściennie.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 249, poz. nr 250, poz. nr 260.

#### **Pytanie nr 71**

Prosimy o wyjaśnienie pozycji 156 przedmiaru branży budowlanej, w której zawarte są sufity z G-K Nida ogień. W opisie, specyfikacji oraz na rysunkach nie występują takie sufity. W projekcie natomiast wymienionych jest kilka rodzajów sufitów. W przedmiarze uogólniono wszystkie sufity i wpisano je do jednej pozycji. Prosimy o wyjaśnienie.

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 71**

Wycenić zgodnie z projektem.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 134, poz. nr 173.

### **Pytanie nr 72**

Ze względu na różnice występujące w dokumentacji, prosimy o dokładną informację jaki sprzęt i wyposażenie należy ująć w wycenie.

### **Odpowiedź na Pytanie nr 72**

Wyposażenie sportowe wycenić zgodnie z przedmiarem i projektem aranżacji wnętrz (opis i rysunki). Zmodyfikuje przedmiar pkt nr 4 – Wyposażenie oraz w załączniku nr 9 do siwz Dokumentacja projektowa/Projekt wykonawczy/c. PW Aranżacja wnętrz/Karty katalogowe urządzeń poprzez zastąpienie Wykazem urządzeń sportowych.

### **Pytanie nr 73**

Prosimy o szczegółowe informacje dotyczące wkładki sportowej zamieszczonej w opisie posadzek w przekrojach części areny sportowej.

### **Odpowiedź na Pytanie nr 73**

Nie przewiduje się typowej posadzki sportowej, wszystkie ćwiczenia sportowe odbywają się na matach. Sala sportowa ma ściśle określony profil dla treningów gimnastyki akrobatycznej. Do wolnej od mat powierzchni sali mocowane będą dodatkowe urządzenia gimnastyczne - kotwione odpowiednimi uchwytami do posadzki.

### **Pytanie nr 74**

Prosimy o podanie szczegółowej specyfikacji dla wykładzin sportowych.

### **Odpowiedź na Pytanie nr 74**

Specyfikacja dla wykładziny sportowej:

- heterogeniczna wykładzina akustyczna z wysokiej, jakości PVC
- zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu)
- zabezpieczenie bakteriostatyczne (zawartość jonów srebra) pożądane - BIOSTATIC
- wgniecenie resztkowe EN 433 - 0,05 mm
- klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 – R10
- pochłanianie dźwięków w pomieszczeniu - L n,e,w = 65 dB
- Pochłanianie dźwięku EN ISO 354 -  $\alpha_w = \pm 0,05$
- odporność na zaplamienia EN 423 – dobra
- reakcja na ogień EN 13501-1 – Bfls1
- trwałość kolorów EN ISO 105-B02 - 7
- klasa ścieralności EN 660-1 – grupa T
- emisja do powietrza: TVOC w ciągu 28 dni NF EN ISO 16000; (ISO 10580) - < 100  $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- długość rolki EN 426 - min 25 mb (mniej łączeń)
- wykładzina wzmocniona siatką z włókna szklanego (większa stabilność wymiarowa <0,1%) EN 434
- łączenie pasów wykładziny spawanie
- kolor jasna szarość / melanz

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje siwz poprzez wprowadzeniem specyfikacji dla wykładziny sportowej.

### **Pytanie nr 75**



W projekcie wykonawczym aranżacji wnętrz dla pom. sprzątaczek (-1/02) przyjęto zlewozmywak z ociekaczem do montażu na szafce, na rzucie instalacji wewn. wody i kanalizacji – występuje zlew techniczny montowany przy podłodze. W pom. przyłącza wody również przewidziano zlew techniczny. Jaki rodzaj i standard zlewów przyjąć do wyceny ?

**Odpowiedź na Pytanie nr 75**

Wycenić zlewozmywak z ociekaczem, montowany na wysokości > 35 cm nad posadzką na postumencie/szafce. W pomieszczeniu przyłącza wody wycenić montaż podobnego zlewu.

**Pytanie nr 76**

Jaki należy przyjąć standard baterii zlewowych ?

**Odpowiedź na Pytanie nr 76**

Standard baterii jak dla obiektów użyteczności publicznej. Szczegóły w projekcie aranżacji wnętrz.

**Pytanie nr 77**

Prosimy o podanie przepustowości separatora lamelowego.

**Odpowiedź na Pytanie nr 77**

Przepustowość separatora lamelowego typ 10/100 -przepustowość min 10dm<sup>3</sup>/s, max 100dm<sup>3</sup>/s.

**Pytanie nr 78**

Prosimy o określenie rodzaju odwodnienia liniowego.

**Odpowiedź na Pytanie nr 78**

Przyjąć standardowe odwodnienie z tworzywa sztucznego PEHD.

**Pytanie nr 79**

Brak w PT rozwiązania odprowadzenia ścieków sanitarnych do istn. kanału fi500/700. Prosimy określić rodzaj włączenia: studnia, komora, bezpośrednie.

**Odpowiedź na Pytanie nr 79**

Włączenie bezpośrednie wg instrukcji PBG S.A.

**Pytanie nr 80**

Jaką rurę przyjąć do wyceny przecisku na przyłączy wodociągowym – przecisk sterowany rurą TS fi90 (bez rury osłonowej), czy rurę stalową fi150, jak w przedmiarze ?

**Odpowiedź na Pytanie nr 80**

Wycenić rurę przeciskową TS fi 90 (bez rury osłonowej).

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 183.

**Pytanie nr 81**

Prosimy o przekazanie rys. PW/K/102.

**Odpowiedź na Pytanie nr 81**

W załączniku nr 9 do SIWZ – Dokumentacja projektowa/Projekt wykonawczy/h. PW Konstrukcja/PW rys. 100-124 Zamawiający doda rys. PW/K/102.

**Pytanie nr 82**

Prosimy o odpowiedź czy wyposażenie sportowe należy wycenić zgodnie z dokumentem: Małopolska Szczecin-Aranżacja – wykaz wyposażenia czy też zgodnie z pozycjami przedmiaru inwestorskiego poz. 218 i 219.

**Odpowiedź na Pytanie nr 82**

Do wyceny przyjąć wyposażenie sportowe zgodnie z przedmiarem i projektem aranżacji wnętrz – wykaz wyposażenia.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar pkt nr 4. – Wyposażenie.

### **Pytanie nr 83**

Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić wszystkie elementy ujęte w dokumencie: Małopolska Szczecin-Aranżacja – wykaz wyposażenia? Zatem oprócz wyposażenia sportowego stoły, krzesła, itp.?

### **Odpowiedź na Pytanie nr 83**

Do wyceny przyjąć wszystkie elementy ujęte w projekcie aranżacji wnętrz.

### **Pytanie nr 84**

W dokumentacji projektowej na rys. 12 wrysowana jest centrala wentylacyjna podwieszana, natomiast załączone karty doboru dot. centrali stojącej. Prosimy o informację, która centralę przyjąć do wyceny?

### **Odpowiedź na Pytanie nr 84**

Do wyceny przyjąć centralę wentylacyjną stojącą. W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje siwz.

### **Pytanie nr 85**

W opisie jest zapis, że kanały wentylacyjne w obrębie Sali sportowej mają być wykonane z blachy nierdzewnej, natomiast w przedmiarze są tylko kanały z ocynku. Jaki rodzaj blachy przyjąć do wyceny?

### **Odpowiedź na Pytanie nr 85**

Do wyceny przyjąć kanały z blachy nierdzewnej.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 144, poz. nr 145, poz. nr 152, poz. nr 153, poz. nr 154, poz. nr 155, poz. nr 156, poz. nr 167, poz. nr 168.

### **Pytanie nr 86**

Czy należy zaizolować kanały wentylacyjne? Jeżeli tak to proszę o podanie, które kanały i czy należy zaizolować. W opisie i przedmiarze nie ma słowa o izolacji termicznej kanałów.

### **Odpowiedź na Pytanie nr 86**

Kanał czerpni powietrza zaizolować (od centrali wentylacyjnej do czerpni powietrza), izolować cieplnie wełną mineralną gr. min. 5 cm

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 150.

### **Pytanie nr 87**

Proszę o informację, w której branży należy przyjąć wentylatory łazienkowe i kurtynę powietrza.

### **Odpowiedź na Pytanie nr 87**

Wentylatory łazienkowe i kurtynę powietrza przyjąć w branży sanitarnej.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 170, poz. nr 171.

### **Pytanie nr 88**

Czy w wycenie należy ująć tłumiki akustyczne na układzie czerpnym (brak w dokumentacji projektowej)?

### **Odpowiedź na Pytanie nr 88**

W wycenie ująć tłumiki akustyczne na układzie czerpnym.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 147.

### **Pytanie nr 89**

W dokumentacji brak klap p.poz. na wyjściu z maszynowni układu czerpnego i nawiewnego na Hali, czy należy te klapy ująć w wycenie? Jeżeli tak to proszę o wskazanie jakie klapy i podać ich zasilanie.

### **Odpowiedź na Pytanie nr 89**

W wycenie nie ujmować klap przeciwpożarowych. W razie pożaru centrala ma być wyłączona. Wyłączenia wentylacji możemy dokonać: 1. z pozycji szafki zasilająco-sterowniczej wentylacji (wentylatornia); 2. z rozdzielnicy RG/SG Sali gimnastycznej (dolny poziom); 3. przez wyłączenie wyłącznika ppoż. (górny poziom); 4. z pozycji rozdzielnicy głównej RG szkoły.

**Pytanie nr 90**

Prosimy o informację czy przy przejściu kanału czerpnego przez wymiennikownię należy przyjąć do wyceny kłapy p.poż. (jeżeli tak to jakie), czy ująć izolację p.poż. wymienionego wyżej odcinka kanału.

**Odpowiedź na Pytanie nr 90**

W wycenie nie ujmować kłap ppoż.

W wycenie ująć izolację kanału.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 151.

**Pytanie nr 91**

Prosimy o odpowiedź czy odwodnienie liniowe należy uwzględnić w wycenie?

**Odpowiedź na Pytanie nr 91**

W wycenie uwzględnić odwodnienie liniowe.

**Pytanie nr 92**

Prosimy o odpowiedź czy obudowę akustyczną na ścianie w pom. -1/04 należy uwzględnić w wycenie?

**Odpowiedź na Pytanie nr 92**

Obudowę akustyczną na ścianie w pom. -1/04 uwzględnić w wycenie.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 249, poz. nr 250.

**Pytanie nr 93**

Prosimy o odpowiedź czy platformę przyschodową należy uwzględnić w wycenie?

**Odpowiedź na Pytanie nr 93**

Platformę przyschodową uwzględnić w wycenie.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 312.

**Pytanie nr 94**

Prosimy o odpowiedź ile szafek ubraniowych i o jakich wymiarach należy uwzględnić przy wycenie wyposażenia w pom. -1/15.

**Odpowiedź na Pytanie nr 94**

W pom. -1/15 należy uwzględnić 24 szafki – podwójne w układzie „2L”.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 258.

**Pytanie nr 95**

Prosimy o odpowiedź ile szafek ubraniowych i o jakich wymiarach należy uwzględnić przy wycenie wyposażenia w pom. -1/17.

**Odpowiedź na Pytanie nr 95**

W pom. -1/17 należy uwzględnić 26 szafek – podwójnych w układzie „2L”.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 259.

**Pytanie nr 96**

Prosimy o przekazanie parametrów technicznych wymaganych dla wyposażenia sportowego-kart katalogowych wyposażenia sportowego w języku polskim.

**Odpowiedź na Pytanie nr 96**

Zamawiający zastąpi w załączniku nr 9 do SIWZ – Dokumentacja projektowa/Projekt wykonawczy/c. PW aranżacja wnętrz - Karty katalogowe urządzeń – „Wykazem urządzeń sportowych”.

**Pytanie nr 97**

Prosimy o odpowiedź czy grupę sprzętów dodatkowych w pom. -1/04 należy uwzględnić w wycenie.

**Odpowiedź na Pytanie nr 97**

W wycenie uwzględnić sprzęty dodatkowe w pom. -1/04.

**Pytanie nr 98**

Prosimy o przekazanie wytycznych dotyczących wyposażenia meblowego-okleina, kolorystyka, itp.

**Odpowiedź na Pytanie nr 98**

Meble systemowe z atestem, w kolorach jasnoszarych i okleinach drewnopodobnych – dąb bielony. Konfiguracja wg projektu aranżacji wnętrz. W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje siwz.

**Pytanie nr 99**

Prosimy o odpowiedź z jakiego materiału należy wykonać blaty w sanitariatach.

**Odpowiedź na Pytanie nr 99**

W sanitariatach wykonać umywalki wiszące zgodnie z przedmiarem.

**Pytanie nr 100**

Prosimy o odpowiedź z jakiego materiału należy wykonać taras. Czy z cegły klinkierowej posadzkowej, czy z Eco-deski?

**Odpowiedź na Pytanie nr 100**

Taras wykonać z płytki klinkierowej posadzkowej zgodnie z projektem wykonawczym. W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 183-185, poz. nr 186-196.

**Pytanie nr 101**

Prosimy o odpowiedź czy przegrody pisuarowe należy uwzględnić w wycenie. Nie zostały one uwzględnione w zestawieniu wyposażenia.

**Odpowiedź na Pytanie nr 101**

W wycenie uwzględnić przegrody pisuarowe.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 63.

**Pytanie nr 102**

W pomieszczeniu -1/13 pokazano ściankę z drzwiami przesuwными. Odnośnik do detalu 15 nie pokazuje tego szczegółu. Prosimy o odpowiedź z jakiego materiału jest wykonana ścianka w pom. -1/13, czy należy ją uwzględnić w wycenie?

**Odpowiedź na Pytanie nr 102**

Ścianka w pom. -1/13 wykonana jako przegroda z siatki stalowej na ramie z kątownika stalowego, 40/40/3 jako oddzielenie wymiennikowni (własności SEC) od strefy przeznaczonej na urządzenia techniczne sali.

**Pytanie nr 103**

Prosimy o przekazanie wytycznych dotyczących platformy schodowej oraz jej montażu.

**Odpowiedź na Pytanie nr 103**

Platformę przychodową uwzględnić w wycenie.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 312.

**Pytanie nr 104**

Prosimy o odpowiedź czy dach D1 należy ocieplić na całej powierzchni, czy zgodnie z przedmiarem w ilości 22% powierzchni dachu.

**Odpowiedź na Pytanie nr 104**

Dach D1 należy ocieplić na całej powierzchni.  
Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 166.

**Pytanie nr 105**

Prosimy o odpowiedź czy dach D2 należy ocieplić na całej powierzchni, czy zgodnie z przedmiarem w ilości 40% powierzchni dachu.

**Odpowiedź na Pytanie nr 105**

Dach D2 należy ocieplić na całej powierzchni.  
Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 171.

**Pytanie nr 106**

Prosimy o odpowiedź czy w związku z ryczałtowym sposobem rozliczenia inwestycji, można w dowolny sposób modyfikować przedmiar inwestorski.

**Odpowiedź na Pytanie nr 106**

Obowiązuje Rozdział X SIWZ.

**Pytanie nr 107**

W związku z licznymi wątpliwościami oraz mając na uwadze rzetelne przygotowanie oferty, prosimy o przesunięcie terminu przetargu.

**Odpowiedź na Pytanie nr 107**

Zamawiający przesunie termin składanie ofert do dnia 08.12.2014r.

**Pytanie nr 108**

W Projekcie Wykonawczym Architektura – rzut poziomu górnego – wyposażenie, wskazane są kurtyny powietrzne szt. 2, które nie występują w przedmiarach robót. Czy w ofercie należy wycenić kurtyny?

**Odpowiedź na Pytanie nr 108**

Wycenić 2 kurtyny powietrza zgodnie z projektem wykonawczym.  
W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 171.

**Pytanie nr 109**

W Projekcie Wykonawczym Architektura – rzut poziomu górnego – wyposażenie, wskazana jest platforma przyschodowa, która nie występuje w przedmiarach robót. Czy w ofercie należy wycenić platformę? Jeśli tak, prosimy o podanie parametrów platformy.

**Odpowiedź na Pytanie nr 109**

Wycenić platformę przyschodową. Parametry dobrać jak do zaproponowanej w PW platformy 85x75cm (opisana na rzucie poziomu górnego).  
Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 312.

**Pytanie nr 110**

Prosimy o sprecyzowanie, jakie wyposażenie wchodzi w zakres zamówienia, ponieważ nie ma spójności przedmiarów robót z projektem Wykonawczym Aranżacji Wnętrz i rzutami poziomu dolnego i górnego – wyposażenia. Np. w przedmiarach nie występuje w całości sprzęt areny, jak również wyposażenie w meble pomieszczeń zaplecza hali (stoły, krzesła, biurka, szafy itp.) i łazienek (dodatki łazienkowe takie jak: kosze na śmieci, uchwyty do szcotek WC, pojemniki na ręczniki papierowe itp., poręcze i uchwyty dla

niepełnosprawnych, lustra). Prosimy o dokładne wyspecyfikowanie sprzętu podlegającego zamówieniu.

**Odpowiedź na Pytanie nr 110**

Wyposażenie sportowe zgodnie z przedmiarem i projektem aranżacji wnętrz (opis i rysunki). W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar pkt nr 4 - Wyposażenie.

**Pytanie nr 111**

Prosimy o wskazanie w Projekcie (nr rys.) miejsc występowania Eko deski na ruszcie – pozycje 164 i 168 przedmiaru robót budowlanych.

**Odpowiedź na Pytanie nr 111**

Nie występuje. Skorygowano przedmiar robót budowlanych poprzez usunięcie poz. 164 i poz. 168.

**Pytanie nr 112**

W opisie technicznym do Projektu Wykonawczego pkt 1.7.12 „Zewnętrzne roboty wykończeniowe” występują parapety zewnętrzne z indywidualnych prefabrykatów żelbetonowych natomiast w przedmiarze robót budowlanych poz. 191 parapety zewnętrzne – wykonane z blachy powlekanej. Prosimy o sprecyzowanie, jakie parapety zewnętrzne należy ująć w wycenie ofertowej.

**Odpowiedź na Pytanie nr 112**

W wycenie ująć płytkę klinkierową zamykającą pod oknami lico ściany, nakrytą i osłoniętą parapetem z blachy powlekanej.

**Pytanie nr 113**

Brak w przedmiarach pozycji dotyczących wycinki i przesadzenia drzew. Czy w zakres zamówienia wchodzi te roboty? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

**Odpowiedź na Pytanie nr 113**

Wycinka i przesadzenie drzew objęte jest zakresem przedmiotowego zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar pkt nr 6 - Zieleń.

**Pytanie nr 114**

Brak w przedmiarach robót związanych z zakładaniem trawników. Prosimy o odpowiedź, czy należy te prace wycenić w kosztorysie ofertowym? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

**Odpowiedź na Pytanie nr 114**

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 343.

**Pytanie nr 115**

Brak w przedmiarach śmietnika. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

**Odpowiedź na Pytanie nr 115**

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 344-392.

**Pytanie nr 116**

Brak w pozycjach przedmiarowych obudowy akustycznej AK1 – np. ECKOPHON na ścianie zachodniej Sali. Czy należy ją wycenić w ofercie? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

**Odpowiedź na Pytanie nr 116**

W wycenie uwzględnić obudowę akustyczną AK1 – na ścianie zachodniej Sali.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 249, poz. nr 250.

**Pytanie nr 117**

Brak w pozycjach przedmiarowych obudowy akustycznej AK2 – np. ECKOPHON biały na stropach areny. Czy należy ją wycenić w ofercie? Jeśli tak, prosimy o uzupełnieniu przedmiarów.

**Odpowiedź na Pytanie nr 117**

W wycenie uwzględnić obudowę akustyczną AK2 – na stropach areny.  
Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 260.

**Pytanie nr 118**

Z uwagi na złożoność tematu zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 18.11.2014r.

**Odpowiedź na Pytanie nr 118**

Zamawiający przesunie termin składania ofert do dnia 08.12.2014r.

**Branża budowlana:**

**Pytanie nr 119**

Detal 1 przedstawia na elewacji wschodniej elementy drewniane z łąt drewnianych 40x40mm z modrzewia syberyjskiego impregnowanego lakierem ogniochronnym Uniepal na kontrłatach 50x40mm mocowane do konstrukcji z rur stalowych o przekroju kwadratowym. Gdzie jest to ujęte w przedmiarze i czy jest to objęte zamówieniem?

**Odpowiedź na Pytanie nr 119**

Elementy drewniane z łąt drewnianych 40x40mm z modrzewia syberyjskiego impregnowanego lakierem ogniochronnym Uniepal na kontrłatach 50x40mm mocowane do konstrukcji z rur stalowych o przekroju kwadratowym są objęte zamówieniem.  
Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 309.

**Pytanie nr 120**

Detal 2 przedstawia wąż dachowy kopułowy z drabiną osiatkowaną panelem ogrodzeniowym z 3 stron. Gdzie jest to ujęte w przedmiarze i czy jest to objęte zamówieniem?

**Odpowiedź na Pytanie nr 120**

Wąż dachowy kopułowy z drabiną osiatkowaną panelem ogrodzeniowym z 3 stron jest objęty zamówieniem.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 310.

**Pytanie nr 121**

Detal 3L przedstawia rysunki i zestawienie balustrad. W przedmiarze w pozycji 206 w elemencie nr 2 powinno być 15 szt. a nie 10 szt., w elemencie nr 5 powinno być 2 szt. a nie 1 szt. oraz powinny być dodatkowo elementy: nr 8 – 2 szt.\*1,51\*1,10m i element 9 – 1 szt.\*1,41\*1,10m. Czy należy to wycenić zgodnie z PT?

**Odpowiedź na Pytanie nr 121**

Wyceniać zgodnie z PT.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. Nr 224.

**Pytanie nr 122**

Detale 8 a, b, c przedstawiają izolację ścian fundamentowych poniżej terenu styropianem ekstrudowanym gr. 6 cm, 10 cm i 12 cm. Brak tego w przedmiarach. Czy należy to wycenić?

**Odpowiedź na Pytanie nr 122**

W wycenie ująć izolację ścian fundamentowych.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 311.

### **Pytanie nr 123**

Na przekroju A2 zaznaczony fragment dachu o symbolu D4 nad pomieszczeniem sprzętu ogrodowego. Od dołu płyty żelbetowej jest warstwa styropianu gr. 12 cm. Brak tego w przedmiarach. Czy należy to wycenić?

### **Odpowiedź na Pytanie nr 123**

W wycenie ująć warstwę styropianu gr. 12 cm.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 182.

### **Pytanie nr 124**

W warstwie dachu D1 pokazana jest paroizolacja oddzielająca styropian od blachy trapezowej, w warstwie D2, D3, D4 pokazana jest paroizolacja powłokowa jako warstwa gruntująca pomiędzy płytą żelbetową a styropianem laminowanym papą. Czy te paroizolacje należy wycenić?

### **Odpowiedź na Pytanie nr 124**

W wycenie ująć paroizolację.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 167, poz. nr 172, poz. nr 176, poz. nr 180.

### **Pytanie nr 125**

Czy w pozycji 175 przedmiaru dla elementu T2 należy wycenić styropian EPS 70gr. 12 cm. laminowany papą czy tak jak jest w pozycji ekstrudowany?

### **Odpowiedź na Pytanie nr 125**

Wycenić zgodnie z przekrojem B3 - na konstrukcji stropu styropian laminowany papą asfaltową (12cm) wyżej styropian ekstrudowany gr. 6cm.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 190, poz. nr 195.

### **Pytanie nr 126**

W dziale krycie dachów płaskich opisu wykonawczego PT jest informacja, że w pasie 8 m od istniejącego budynku szkoły należy zastosować krycie papą niezapalną typu Icopal. Czy to dotyczy części dachu pomiędzy osiami X9 do X14 a Y1 do Y3 dla dachu o symbolu D2, D3, D4? Czy takie krycie wymaga 2 warstw papy czy 1?

### **Odpowiedź na Pytanie nr 126**

Dotyczy części dachu pomiędzy osiami X9 do X14 a Y1 do Y3 dla dachu o symbolu D2, D3, D4. Krycie dwuwarstwowe.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 165, poz. nr 170, poz. nr 174, poz. nr 178.

### **Pytanie nr 127**

Czy malowanie wewnętrzne ma być farbą akrylową czy lateksową?

### **Odpowiedź na Pytanie nr 127**

Malowanie wewnętrzne zgodnie z projektem aranżacji wnętrz.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 126, poz. nr 234, poz. nr 235.

### **Pytanie nr 128**

Brak jest w zestawieniu stolarki drzwi D2 o wym. 1,0\*2,46m dla ewakuacji z trybun zaznaczonych na rzucie poziomym górnego. Prosimy o dopisanie ich do zestawienia, jeżeli mają one być wycenione.

### **Odpowiedź na Pytanie nr 128**

Zestawienie stolarki drzwi D2 - zestaw O8.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 206.



**Pytanie nr 129**

W 192 pozycji przedmiaru są ujęte drzwi Dw1 o wym. 2,08\*2,10m ale brak ich w zestawieniu stolarki. Czy jest to zaznaczona wymiarami ściana aluminiowa w osiach X11/Y2-Y3. Jeżeli trzeba to wycenić to proszę ująć w zestawieniu stolarki.

**Odpowiedź na Pytanie nr 129**

Zestawienie ślusarki – zestaw F01(D1+O5).

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 203.

**Pytanie nr 130**

Czy brama zewnętrzna przesuwana wchodzi w zakres wykonania prac na inwestycji?

**Odpowiedź na Pytanie nr 130**

Brama zewnętrzna przesuwana objęta jest zakresem inwestycji.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 308.

**Pytanie nr 131**

Prosimy o podanie wymiarów bramy zewnętrznej przesuwnej występującej na wyjeździe z terenu szkoły na ulicę Małopolska.

**Odpowiedź na Pytanie nr 131**

Wymiary bramy zewnętrznej przesuwnej: netto 4,5m (światło bramy)+przeciwwaga, samonośna brama przesuwana.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 308.

**Pytanie nr 132**

Prosimy o podanie koloru bramy przesuwnej zewnętrznej.

**Odpowiedź na Pytanie nr 132**

Kolor ciemny np. grafit.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 308.

**Pytanie nr 133**

Prosimy o podanie cykli otwierania bramy.

**Odpowiedź na Pytanie nr 133**

Kilka razy dziennie - dojazd dla kilku samochodów dziennie - małe obciążenie.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 308.

**Pytanie nr 134**

Czy w pomieszczeniach: -1/09, -1/10, -1/11, -1/16, -1/18, 0/22, 0/25, gdzie ściany mają być pokryte glazurą należy wykonać tynki wewnętrzne? Jeśli tak, jaki rodzaj tynku przyjąć w ofercie.

**Odpowiedź na Pytanie nr 134**

W ofercie należy przyjąć tynki cementowe. Izolacja powłokowa pod płytkami najmniej do wysokości 0,20 m od posadzki w pomieszczeniach sanitarnych, przy urządzeniach - pisuary, miski na stelażach i umywalki – do wysokości 1,30 m, natomiast w kabinie prysznicowej najmniej do wysokości 2m. Dla umywalk obowiązuje również na ścianach prostopadłych do wysokości 1,30 m w pasie szerokości 0,70 m. W narożnikach konieczne jest wklejanie taśm uszczelniających. Zamawiający zmodyfikuje siwz w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 135**

W pomieszczeniu 0/20 (Korytarz) sufit ma być wykonany zgodnie z wykazem wyposażenia aranżacji wnętrz (strop żelbetowy malowany farbą do betonów w kolorze popielatym), czy zgodnie z rysunkiem rzutu górnego – sufity (sufit podwieszany pełny G/K).

**Odpowiedź na Pytanie nr 135**

W pomieszczeniu 0/20 (Korytarz) strop podwieszany G/K, poza spocznikiem - łącznik pomiędzy poziomami sali gimnastycznej a budynkiem istniejącym ZSS. Zamawiający zmodyfikuje siwz w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 136**

Według wykazu wyposażenia aranżacji wewnątrz pomieszczenia 0/20 biegi schodowe mają być pokryte płytkami gresowymi natomiast rzut poziomu górnego wskazuje na linoleum. Prosimy o wskazanie materiału.

**Odpowiedź na Pytanie nr 136**

Pomieszczenie 0/20 biegi schodowe pokryte płytkami gresowymi. Zamawiający zmodyfikuje siwz w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 137**

Czy w ścianie trójwarstwowej przy wejściu południowym jako izolacja termiczna ma być zastosowany styropian czy wełna mineralna. Opis techniczny wskazuje na docieplenie styropianem 12 cm, natomiast rzut poziomu dolnego na wełnę mineralną 12 cm.

**Odpowiedź na Pytanie nr 137**

W ścianie trójwarstwowej przy wejściu południowym jako izolację termiczną zastosować wełnę mineralną. Zamawiający zmodyfikuje siwz w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 138**

Prosimy o przekazanie wymagań dla wycieraczki wewnętrznej.

**Odpowiedź na Pytanie nr 138**

Wycieraczka wewnętrzna wpuszczana w posadzkę (1x2m, gł. 20mm), szczotkowo rypsowa czyszcząca i osuszająca obuwie np. wstawki wykładziny w kolorze grafit na rastrze aluminiowym .

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 227.

**Pytanie nr 139**

Prosimy o potwierdzenie, że prace zieleniarskie parceli 11/1 należy traktować, jako wyjęte z zakresu wyceny, zgodnie z zapisem PW opis techniczny str. 7.

**Odpowiedź na Pytanie nr 139**

Wycinka drzew, przesadzenia oraz koszty związane z tymi pracami należą do zakresu prac. Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 322-343.

**Pytanie nr 140**

Prosimy o podanie wielkości płytek gresowych, jakie należy uwzględnić w wycenie.

**Odpowiedź na Pytanie nr 140**

W wycenie uwzględnić płytki gresowe o wymiarach 30x30cm. Zamawiający zmodyfikuje siwz w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 141**

Prosimy o podanie wielkości płytek glazurowych, jakie należy ułożyć na ścianach w sanitariatach.

**Odpowiedź na Pytanie nr 141**

Należy wykonać płytki o wymiarach 20x20cm w kolorze białym (połysk). Zamawiający zmodyfikuje siwz w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 142**

Prosimy o odpowiedź czy pomiędzy różnymi poziomami trybuny sportowej nie ma konieczności wykonania balustrad, oddzielających różne poziomy.

**Odpowiedź na Pytanie nr 142**

Pomiędzy różnymi poziomami trybuny sportowej nie ma konieczności wykonania balustrad.

**Pytanie nr 143**

Prosimy o odpowiedź czy wiatę śmietnikową oraz magazyn należy uwzględnić w wycenie. W przedmiarze inwestorskim brak jest pozycji ujmujących tą czynność.

**Odpowiedź na Pytanie nr 143**

W wycenie uwzględnić wiatę śmietnikową oraz magazyn.  
Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 344-392.

**Pytanie nr 144**

Prosimy o odpowiedź czy w konstrukcji chodnika należy uwzględnić ścieżki zaznaczone kolorem czerwonym? W przedmiarze inwestorskim uwzględniono 16,95 m<sup>2</sup>. Natomiast na rys. jest ok. 105 m<sup>2</sup> chodnika. Nie uwzględniono również przy chodniku ułożenia schodów terenowych. Czy w wycenie należy uwzględnić wyszczególnione prace.

**Odpowiedź na Pytanie nr 144**

W wycenie uwzględnić chodnik zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.  
Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 272-278.

**Pytanie nr 145**

Prosimy o odpowiedź czy zaznaczony na czerwono chodnik na rysunku zagospodarowania terenu jest już wykonany, czy dopiero należy go wykonać.

**Odpowiedź na Pytanie nr 145**

Wykonać chodnik wskazany na rysunku zagospodarowania terenu.

**Pytanie nr 146**

Prosimy o odpowiedź w jaki sposób należy wykończyć nawierzchnie pochylni. W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono żadnego wykończenia tej nawierzchni. Czy wykończenie pochylni należy uwzględnić w wycenie. Powierzchnia pozioma pochylni wynosi ok. 80 m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź na Pytanie nr 146**

Nawierzchnię pochylni zewnętrznej wykonać z płytki klinkierowej posadzkowej.  
Detal 3L, detal 15.  
Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 320-321.

**Pytanie nr 147**

W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono ścian pionowych przy pochylni. Z dokumentacji wynika, że jest tych ścian ok. 380 m<sup>2</sup> gr. 20 cm. Czy należy je uwzględnić w wycenie?

**Odpowiedź na Pytanie nr 147**

W wycenie uwzględnić ściany pionowe przy pochylni.  
Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 46.

**Pytanie nr 148**

Prosimy o odpowiedź w jaki sposób należy wykończyć ściany pionowe przy pochylni?

**Odpowiedź na Pytanie nr 148**

Ściany pionowe przy pochylni wykonać z betonu gładkiego architektonicznego z fazowaniem krawędzi i widocznym rysunkiem szalowania. Patrz - detal 15.

**Pytanie nr 149**

Prosimy o przekazanie wytycznych dotyczących schodów prefabrykowanych stalowych w pom.-1/13.

**Odpowiedź na Pytanie nr 149**

Schody stalowe w pom.-1/13 – policzki z kątownika 60x60x4 (lub ceownika 200), 3 stopnice z gretingów systemowych (25x100cm) lub blachy ryflowanej, mocowanie do policzków na śruby M12, jednostronna balustrada, pochwyt z rury stalowej fi 40mm bez wypełnienia przęsła prętami.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 228.

#### **Pytanie nr 150**

W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono wykonania schodów zewnętrznych. Prosimy o odpowiedź czy schody te należy uwzględnić w wycenie ok. 68 m<sup>2</sup>.

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 150**

W wycenie uwzględnić schody zewnętrzne.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 40-53.

#### **Pytanie nr 151**

Prosimy o odpowiedź w której pozycji przedmiaru inwestorskiego uwzględniono wykonanie ustrojów akustycznych na sufitach OBUDOWA AKUSTYCZNA AK2 – np. ROCKFON białe – w płytach 120x60x2 mocowanych do stropu na wieszakach o wysokości 10 cm, podwieszane jako układy swobodne zawieszane pomiędzy płatwiami w ilości ok. 480 m<sup>2</sup>; czy obudowę akustyczną należy uwzględnić w wycenie?

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 151**

Wykonanie ustrojów akustycznych na sufitach OBUDOWA AKUSTYCZNA AK2 – w płytach 120x60x2. Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 260.

#### **Pytanie nr 152**

Prosimy o odpowiedź czy oprócz ustroju akustycznego na całej powierzchni należy uwzględnić sufit podwieszany z płyt gipsowych?

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 152**

Należy uwzględnić sufit podwieszany z płyt gipsowych.

#### **Pytanie nr 153**

Prosimy o przekazanie szczegółowego rysunku ustroju pojedynczego ustroju akustycznego na suficie.

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 153**

Zamawiający zmodyfikuje siwz poprzez dodanie opisu ustroju akustycznego w brzmieniu: „Ustrój wolno zawieszony, złożony z systemowych elementów nośnych tzw. Sztanderów również po obwodzie, na systemowych wieszakach mocowanych do blachy trapezowej przez powłokę GKF. Wielkość pojedynczego pola 8x2 moduły 60x120cm”.

#### **Pytanie nr 154**

Prosimy o odpowiedź w której pozycji przedmiaru inwestorskiego uwzględniono wykonanie obudowy akustycznej systemu ECOPHON na ścianie zachodniej Sali 2,5 m nad posadzką w pasie wysokości 3 m na dystansie 27 m – centralnie. Czy obudowa akustyczną należy uwzględnić w wycenie?

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 154**

W wycenie uwzględnić obudowę akustyczną.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 249, poz. nr 250, poz. nr 260.

#### **Pytanie nr 155**

Prosimy o odpowiedź, którym dokumentem należy kierować się przy wycenie sufitów? Opis wykończenia pomieszczeń nie jest spójny z rzutami aranżacji sufitów.

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 155**

Przy wycenie sufitów kierować się opisem wykończenia pomieszczeń lub rzutami aranżacji sufitów. Dokumenty są spójne.

#### **Pytanie nr 156**

Detal 7a „połączenie dachu ze ścianą attykową” pokazuje po obwodzie wyższego dachu montaż małych czap betonowych prefabrykowanych o wym. 24\*100 cm za pomocą kątowników 200\*120\*10 wklejanych w kotwy+folia kubełkowa na czapach. Gdzie to jest ujęte w kosztorysie i czy należy to wycenić?

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 156**

W wycenie uwzględnić montaż małych czap betonowych prefabrykowanych. Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 242.

#### **Pytanie nr 157**

Detal 7b pokazuje po obwodzie niższego dachu montaż czap betonowych prefabrykowanych o wym. 588100 cm za pomocą kotew wklejanych + styropian ekstrudowy gr. 2 cm i folia kubełkowa. Gdzie to jest ujęte w kosztorysie i czy należy to wycenić?

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 157**

W wycenie uwzględnić montaż czap betonowych prefabrykowanych. Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 243.

#### **Pytanie nr 158**

Prosimy o podanie rozstawu kotew wklejanych do montażu małych i dużych czap betonowych prefabrykowanych.

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 158**

Rozstawu kotew wklejanych do montażu małych i dużych czap betonowych prefabrykowanych – trzy kotwy na długości pojedynczego elementu.

#### **Pytanie nr 159**

Brak w przedmiarze rynien i rur z blachy powlekanej dla odprowadzenia wody z niższego dachu. Czy należy to wycenić?

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 159**

W wycenie uwzględnić rynny i rury z blachy powlekanej dla odprowadzenia wody. Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 239, poz. nr 240, poz. nr 241.

#### **Pytanie nr 160**

Brak jest w przedmiarach robót związanych z elementami konstrukcyjnymi pochylni i schodów zewnętrznych (rysunki od 600 do 628). Jeżeli należy powyższy elementy ująć to prosimy o przekazanie przedmiarów pomocniczych.

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 160**

W wycenie uwzględnić roboty związane z elementami konstrukcyjnymi pochylni i schodów zewnętrznych. Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 40-53.

#### **Pytanie nr 161**

Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego (instalacje sanitarne wewnętrzne - dz. wentylacja mechaniczna) s. 10 pkt. 5.0 "wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna" kanały w sali sportowej prowadzone pod stropem należy wykonać ze stali nierdzewnej. Prosimy o odpowiedź, czy wszystkie kanały wentylacyjne prowadzone pod stropem należy wykonać ze stali nierdzewnej, czy tylko te które są oznaczone w specyfikacji elementów wywiewnych jako W11, W12a (strona 12 opisu)?

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 161**

Wszystkie kanały wentylacyjne prowadzone pod stropem należy wykonać ze stali nierdzewnej.

#### **Pytanie nr 162**

Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego (instalacje sanitarne wewnętrzne - dz. wentylacja mechaniczna) s. 10 pkt. 5.0 "wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna" kanały w sali sportowej prowadzone pod stropem należy wykonać ze stali nierdzewnej z nawiewnikami i wywiewnikami rurowo szczelinowymi typu DBB-RR L=2,0 m. Z uwagi na brak w projekcie wykonawczym uszczegółowienia prosimy o odpowiedź jaki rodzaj blachy stalowej nierdzewnej należy zastosować dla tych nawiewników?

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 162**

Nawiewniki i wywiewniki zamawia się, jako gotowe urządzenia - ze wskazaniem z jakiego materiału mają być wykonane - w projekcie założono że wywiewniki i nawiewniki mają tworzyć całość jedną z kanałami.

#### **Pytanie nr 163**

Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego - dz. wentylacja mechaniczna, s. 10 pkt. 5.0 "wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna" kanały pod posadzką areny należy wykonać z PCV. Prosimy o uszczegółowienie z jakiego materiału należy wykonać te kanały i wskazanie producenta produkującego kanały wentylacyjne z PCV o średnicy 600 mm?

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 163**

Kanały pod posadzką areny należy wykonać z PCV z uszczelką lun zgrzewane z np. PE.

#### **Pytanie nr 164**

Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego - dz. wentylacja mechaniczna, s. 12: kanały wentylacyjne należy wykonać z bl. stalowej nierdzewnej lub alternatywnie z wełny mineralnej. Prosimy o uszczegółowienie materiału, podanie rodzaju wełny mineralnej - dla tych kanałów wentylacyjnych?

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 164**

Wszystkie kanały widoczne powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Kanały nieekspozowane wykonać z blachy stalowej cynkowanej. Kanał od czerpni do centrali wentylacyjnej wykonać z blachy stalowej ocynkowanej i zaizolowanej cieplnie wełną mineralną gr. minimum 5cm.

#### **Pytanie nr 165**

Zgodnie z rysunkiem nr 12 "instalacja wentylacji mechanicznej - rzut poziomu dolnego" kanał czerpni powietrza należy zaizolować izolacją termiczną. Z uwagi na brak informacji w projekcie wykonawczym prosimy o odpowiedź jaki rodzaj izolacji należy zastosować?

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 165**

Należy zastosować izolację z wełny mineralnej z folią aluminiową. Zamawiający zmodyfikuje siwz w powyższym zakresie.

#### **Pytanie nr 166**

W projekcie wykonawczym - dz. wentylacja mechaniczna nie ma informacji dotyczącej izolacji kanałów wentylacyjnych. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie kanały wentylacyjne nie należy izolować (oprócz kanału czerpni powietrza).

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 166**

Przewody wentylacyjne są prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane w bliskiej odległości od pomieszczenia centrali wentylacyjnej – kanał czerpni powietrza należy zaizolować. Kanały widoczne wykonane ze stali nierdzewnej nie izolować.

### **Pytanie nr 167**

Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego - dz. wentylacja mechaniczna, s. 12: należy wmontować kłapy oddymiające typu VX-4 o średnicy 600 mm. Wg karty producenta są to kłapy przeciwpożarowe odcinające. Prosimy o odp. jaka klapę należy zamontować nr specyfikacji W30 ?

### **Odpowiedź na Pytanie nr 167**

Należy zamontować klapę typu VX-4, kłapa przeciwpożarowa odcinająca.

### **Pytanie nr 168**

Posadzka w pomieszczeniu sprzętu ogrodowego zgodnie z projektem wykonawczym aranżacji wnętrz ma być wykonana jako betonowa z zatarciem na gładko i wymalowaniem farbami do betonów w kolorze szarym. Przekrój A2 wskazuje na kostkę betonową. Które rozwiązanie ująć w ofercie?

### **Odpowiedź na Pytanie nr 168**

W ofercie ująć wykonanie posadzki z kostki betonowej. Zamawiający zmodyfikuje siwz w powyższym zakresie.

### **Pytanie nr 169**

Z jakiego materiału mają być wykonane parapety zewnętrzne? Opis techniczny wskazuje na prefabrykaty żelbetowe, rysunki elewacji na płytkę klinkierową natomiast rysunki szczegółów oraz przedmiary zamawiającego na blachę powlekaną.

### **Odpowiedź na Pytanie nr 169**

Parapety zewnętrzne wykonać z blachy powlekanej. Zamawiający zmodyfikuje siwz w powyższym zakresie.

### **Pytanie nr 170**

Jakie rozwiązanie przyjąć do wykonania tarasów T1 i T2 ? Opis techniczny oraz przedmiary zamawiającego uwzględniają system z wykończeniem deską tarasową natomiast przekrój B3 wskazuje na płytkę klinkierową posadzkową.

### **Odpowiedź na Pytanie nr 170**

Wykonanie tarasów T1 i T2 z płytki klinkierowej posadzkowej w kolorze zbliżonym do kolorystyki ścian - na powierzchni tarasu i schodach oraz na rampach.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 183-185 – warstwa T1; przedmiar poz. nr 186-196 – warstwa T2.

### **Pytanie nr 171**

Zgodnie z przekrojami przez arenę sportową wkładki sportowe/maty do ćwiczeń mają być ułożone bezpośrednio na płycie żelbetowej (zagłębione poniżej wykładziny sportowej oraz warstwy betonu i styropianu posadzkowego). Czy tak wyglądać będzie ich wykonanie? Jeśli tak to czy między płytą żelbetową a matą do ćwiczeń nie należy zastosować żadnej dodatkowej warstwy?

### **Odpowiedź na Pytanie nr 171**

Między płytą żelbetową a matą do ćwiczeń projekt nie przewiduje żadnej dodatkowej warstwy. Mata będzie rozkładana na podłodze wykończonej wykładziną jak pozostała część sali. Wkładki w posadzkę w postaci mat gąbkowych „na ścieżkach rozbiegowych” są wyposażeniem stałym, nie będą usuwane z przygotowanego dla nich „gniazda”. Jednocześnie spełniają rolę nawierzchni, izolacji termicznej i warstwy sprężystej dla rozbiegu sportowców gimnastyków. Powierzchnia wykładziny w Sali – 760 m<sup>2</sup>.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 141, poz. nr 156.

### **Pytanie nr 172**

Proszę o sprecyzowanie grubości warstw jastrychu w posadzkach P1 oraz P2, gdyż występują rozbieżności między opisem technicznym a przekrojami.

### **Odpowiedź na Pytanie nr 172**

W posadzkach P1 oraz P2 warstwa jastrychu gr. 6cm. Zamawiający zmodyfikuje siwz w powyższym zakresie.

### **Branża budowlana:**

### **Pytanie nr 173**

Rysunki branży wykonawczej (przekrój A21 i B2) pokazują, że miejsce na środku areny o wymiarach 14,0mx14,0m oznaczone jako wkładka sportowa 4 (Ps4) jest w obniżonej posadzce tak jak wkładki sportowe 1, 2, 3. Natomiast opis w punkcie 1.6.1 podaje, że miejsce na środku areny jest składane z materacy. Jak należy wycenić?

### **Odpowiedź na Pytanie nr 173**

Mata będzie rozkładana na podłodze wykończonej wykładziną jak pozostała część Sali, wkładki w posadzkę w postaci odpowiednich mat gąbkowych „na ścieżkach rozbiegowych” są wyposażeniem stałym – nie są usuwane z przygotowanego dla nich „gniazda”. Są jednocześnie: nawierzchnią, izolacją termiczną i warstwą sprężystą dla rozbiegu sportowców gimnastyków. Powierzchnia wykładziny w Sali – 760 m<sup>2</sup>.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 141, poz. nr 156.

### **Pytanie nr 174**

Czy batut gr. 20cm (wkładka sportowa 5), o który było zapytanie w pytaniach z 23.10.2014r. jest ujęty w wyposażeniu areny wymienionym w PT wykonawczym aranżacji wnętrza? Jeżeli tak to jakie ma oznaczenie i w którym z wymienionych punktów wyposażenia jest ujęty batut.

### **Odpowiedź na Pytanie nr 174**

Oznaczenie warstw na przekroju B2 – uwzględniło nieprzecięty fragment budynku, gdzie zaplanowany został batut, który występuje w osi Y4. Obejmuje zagłębienie w posadzce 1,15 m a wymiar zewnętrzny 3,1x5,2 m otoczone z trzech stron dodatkowym zabezpieczeniem tapicerunku gąbkowego jak przy innych rowach asekuracyjnych. Przygotowanie wnęki do zamontowania istniejącego urządzenia.

### **Pytanie nr 175**

W SST dotyczącej wykładziny sportowej areny (gr. Wykładziny 3,2mm) jest zapis o panelach 2430\*138\*20,5mm. Czy to znaczy, że ma to być system podłogi uginającej się tzw. elastycznej, w którym wykładzinę układa się na drewnie?

### **Odpowiedź na Pytanie nr 175**

Nie przewiduje się typowej posadzki sportowej – wszystkie ćwiczenia odbywają się na matach. Sala ma ściśle określony profil dla treningów gimnastyki akrobatycznej . nie będzie wykorzystywana do gry w piłkę siatkową, nożną czy koszykówkę. Podłoga pomiędzy urządzeniami to jedynie przestrzeń komunikacyjna, na której mocowane (kotwione przez odpowiednie osadzone i ukryte w posadzce uchwyty) będą czasami inne urządzenia gimnastyczne.

### **Pytanie nr 176**

Prosimy o potwierdzenie:

- że doły asekuracyjne mają mieć ślepa podłogę z rozciągliwej siatki mocowanej do ścian poprzez ekspandery gumowe,
- że ściany dołów asekuracyjnych poniżej siatek ślepej podłogi mają być zagładzone i wymalowane farbami przeciw pleśniowymi.

Brak powyższego w przedmiarach.



### **Odpowiedź na Pytanie nr 176**

Potwierdzamy:

- doły asekuracyjne mają mieć ślepa podłogę z rozciągliwej siatki mocowanej do ścian przez ekspandery gumowe
- ściany dołów asekuracyjnych poniżej siatek ślepej podłogi mają być zagładzone i wymalowane farbami przeciw pleśniowymi.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 230.

### **Pytanie nr 177**

Czy lustro w wc i łazienkach wchodzi w zakres przetargu? Bark ich w przedmiarach.

### **Odpowiedź na Pytanie nr 177**

Lustra w wc i łazienkach są objęte zakresem przedmiotowego przetargu. Lustro wysokości 60cmx30cm nad umywalkami na całej długości ściany w sanitariatach i łazienkach. W Pokoju pierwszej pomocy i łazience trenerów nad umywalką lustro 60x60cm.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 231.

### **Pytanie nr 178**

Z uwagi na brak w przedmiarach izolacji posadzek i ścian przeciwwilgociowych z folii w płynie w pomieszczeniach wc i łazienkach prosimy o odpowiedź czy taką izolację pod gresami podłogowymi i glazurą na ścianach należy wycenić.

### **Odpowiedź na Pytanie nr 178**

Izolacja powłokowa pod płytkami najmniej na wysokości 20cm od posadzki w pomieszczeniu sanitarnym, przy urządzeniach (pisuary, miski na stelażach i umywalki) do wysokości 1,3m, w kabinie natryskowej najmniej do wysokości 2m. Dla umywalek również na ścianach prostopadłych do wysokości 1,3m w pasie szerokości najmniej 0,7m. w narożnikach konieczne wklejenie taśm uszczelniających.

Zamawiający zmodyfikuje przedmiar poz. nr 122.

### **Pytanie nr 179**

Czy ślusarka i stolarka okienna oraz system fasady ma mieć kolor RAL 7024 z obu stron czy z jednej strony RAL 7024 a z drugiej biały?

### **Odpowiedź na Pytanie nr 179**

Stolarka okienna o jednolitym kolorze RAL 7024 wewnątrz i na zewnątrz ślusarki.