

PRZYKŁADOWE ZLECENIE ROBÓT NR 3/2016

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej – Dział Techniczny zleca wykonanie, zgodnie z Umową Nr z dnia następujących prac:

Pomieszczenie nr 309 i 310:

1. Demontaż żaluzji pionowych na czas remontu, ponowny montaż.
2. Wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej z wymianą osprzętu, z wykuciem, zaprawieniem bruzd i uzupełnieniem tapet.
3. Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej remontowane pomieszczenie z tablicy rozdzielczej na korytarzu do pomieszczenia, układanej pod tynkiem z wykuciem, zaprawieniem i szpachlowaniem bruzd ($2 \times 3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ – dł. ok. 12m).
4. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istniejącej powierzchni sufitów z przygotowaniem podłoża – farba biała.
5. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istniejących tapet – farba beż.
6. Wymiana wykładziny dywanowej klejonej z przygotowaniem podłoża i cokołów dywanowych górą obszytych, wys. 10 cm – kolor wykładziny: siwy.
7. Montaż listwy progowej aluminiowej szer. 40 mm kątownej – 2 szt.
8. Montaż listwy progowej aluminiowej szer. 40 mm prostej – 1 szt.
9. Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej i ościeżnicy zewnętrznej od strony pomieszczenia – kolor biały od strony korytarza – kolor beż (RAL 1015) i brąz (RAL 8016).
10. Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej i ościeżnicy wewnętrznej – kolor biały.
11. Dwukrotne malowanie grzejników farbą olejną – kolor biały.
12. Dwukrotne malowanie rur \varnothing do 50 mm farbą olejną – kolor biały.

Termin wykonania robót od 18.03.2016 r. (piątek) do dnia 20.03.2016 r. (niedziela)

Zleceniodawca:

Wykonawca:

UWAGA:

PODANY TERMIN WYKONANIA ROBÓT JEST TERMINEM RZECZYWISTYM.