

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remo nt kaplicy i pomieszczenia administracyjnego
ADRES INWESTYCJI : Dom Kombatanta i Pionie ra Szczecin ul.Romera21-29
INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin
ADRES INWESTORA : j.w.
BRANŃA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : wrzesie ń 2010

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartoŃć kosztorysowa robót : 0. 00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesie ń 2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Remont kaplicy i pomieszczenia administracyjnego			
1	Remont pomieszczeń	1	38
1.1	Roboty rozbiórkowe	1	10
1.2	Roboty konstrukcyjne	11	11
1.3	Ścianki ,zabudowy GK i sufity podwieszane	12	16
1.4	Tynki,okładziny,malowanie	17	27
1.5	Posadzki	28	31
1.6	Stolarka drzewiowa	32	34
1.7	Roboty elektryczne	35	38

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kaplicy i pomieszczenia administracyjnego					
1		Remont pomieszczeń			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.1	0354-09	1+2	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
2	KNR 4-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
d.1.1	0422-01	4.65*2	m	9.30	
				RAZEM	9.30
3	KNR-W 4-0	1 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z	m		
d.1.1	0210-02	betonu żwirowego 1.3*2+4.7*2	m	12.00	
				RAZEM	12.00
4	kalk. własna	Wycięcie otworów w ścianach żelbetowych	m2		
d.1.1		[1.1+2.1*2]*0.15	m2	0.80	
		[3.8*2.25*2]*0.15	m2	2.57	
				RAZEM	3.37
5	KNR-W 4-0	1 Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2	m2		
d.1.1	0346-03	ceg. 3.6*2.59-0.9*2.0	m2	7.52	
				RAZEM	7.52
6	KNNR 2	Posadzka z paneli podłogowych - demontaż	m2		
d.1.1	1205-09	3.6*4.65*2	m2	33.48	
				RAZEM	33.48
7	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
d.1.1	0818-05	17.83	m2	17.83	
				RAZEM	17.83
8	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-	t		
d.1.1	1107-01	nym na odl. do 1 km poz.1*0.01	t	0.03	
				RAZEM	0.03
9	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km	t		
d.1.1	1107-04	ponad 1 km poz.8	t	0.03	
				RAZEM	0.03
10	kalk. własna	Wywóz gruzu kontenerami wraz z opłatą za składowisko	m3		
d.1.1		[4.7*0.35*0.15+3.8*2.25*0.15+1.3*0.12*0.15+1.0*2.0*0.15+poz.5*0.15+poz.6* 0.02+poz.7*0.015]*1.25	m3	4.90	
				RAZEM	4.90
1.2		Roboty konstrukcyjne			
11	KNNR 7	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby - masa elemen-	t		
d.1.2	0209-05	tu 50 kg [8.32*1.3*2+4.7*2*36.5+2.6*2*41.9+6.3*2]/1000	t	0.60	
				RAZEM	0.60
1.3		Ścianki ,zabudowy GK i sufity podwieszane			
12	KNR-W 2-0	2 Ścianki działowe z luksferów 20x20x5 cm	m2		
d.1.3	0127-05	3.6*2.59	m2	9.32	
				RAZEM	9.32
13	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- m2			
d.1.3	2011-01	lowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 [0.45*2+0.4*2+0.36]*2.25	m2	4.64	
				RAZEM	4.64
14	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- m2			
d.1.3	2011-07	lowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 3.7*[0.35*2+0.36]	m2	3.92	
				RAZEM	3.92
15	KNR 0-14	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, moco-	m2		
d.1.3	2012-02	wanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD poz.6	m2	33.48	
				RAZEM	33.48
16	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona	m		
d.1.3	2612-08	narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2.25*4+3.7*2	m	16.40	
				RAZEM	16.40
1.4		Tynki,okładziny,malowanie			
17	KNR 4-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na ścianach i stropach z betonu	m		
d.1.4	0705-01	pokryw.bruzdy po rozebranych ściankach 2.59*2	m	5.18	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.18
18	KNR 4-01 d.1.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach [3.6+4.8*2]*2.59-0.9*2.0 A (suma częściowa) [3.6*4+4.65*2]*2.59-[0.9*2.0*2+1.5*1.4*2+0.9*2.2*2] B (suma częściowa)	m2 m2 m2 m2	 32.39 ----- 32.39 49.62 ----- 49.62	
				RAZEM	82.01
19	KNR 4-01 d.1.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach poz.7	m2 m2	 17.83	
				RAZEM	17.83
20	KNR 2-02 d.1.4 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych poz.18	m2 m2	 82.01	
				RAZEM	82.01
21	KNR 2-02 d.1.4 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych poz.19	m2 m2	 17.83	
				RAZEM	17.83
22	NNRNKB d.1.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.20	m2 m2	 82.01	
				RAZEM	82.01
23	NNRNKB d.1.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.21+poz.15	m2 m2	 51.31	
				RAZEM	51.31
24	KNR 2-02 d.1.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnątrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.18+poz.13+poz.14	m2 m2	 90.57	
				RAZEM	90.57
25	KNR 2-02 d.1.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnątrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufity poz.23	m2 m2	 51.31	
				RAZEM	51.31
26	KNR-W 4-01 d.1.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm [2.59+0.5*2]*3	m m	 10.77	
				RAZEM	10.77
27	KNR-W 4-01 d.1.4 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2.5*3	m2 m2	 7.50	
				RAZEM	7.50
1.5		Posadzki			
28	NNRNKB d.1.5 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.6+poz.7	m2 m2	 51.31	
				RAZEM	51.31
29	KNR 2-02 d.1.5 1112-05+ kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany poz.7	m2 m2	 17.83	
				RAZEM	17.83
30	KNR 2-02 d.1.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.29	m2 m2	 17.83	
				RAZEM	17.83
31	NNRNKB d.1.5 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych poz.6	m2 m2	 33.48	
				RAZEM	33.48
1.6		Stolarka drzwiowa			
32	KNR-W 2-02 d.1.6 1026-01	Ościeżnice drewniane systemowe 1.0*2.05*3	m2 m2	 6.15	
				RAZEM	6.15
33	KNR-W 2-02 d.1.6 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D1 0.9*2.0	m2 m2	 1.80	
				RAZEM	1.80
34	KNR-W 2-02 d.1.6 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D2	m2		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.9*2.0*2	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
1.7		Roboty elektryczne			
35 d.1.7	KNR-W 4-03 1134-02	Demontaż belek montażowych dla opraw świetłówkowych	kpl.		
		5	kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
36 d.1.7	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże betonowe	wyp.		
		5	wyp.	5.00	
				RAZEM	5.00
37 d.1.7	KSNR 5 0501-03	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetłówkowych 4x40W	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
38 d.1.7	KSNR 5 0503-03	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00