

UCHWAŁA NR LI/1387/23
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie uzgodnienia zakresu prac w związku z realizacją inwestycji celu publicznego w obrębie pomników przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185, 2375), **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Uzgadnia się realizację prac określonych w § 2 w związku z realizacją inwestycji celu publicznego pn. "Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego - Plac Ratuszowy - ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel z dodatkową relacją pod wiaduktem" w obrębie następujących pomników przyrody:

- 1) orzecha czarnego *Juglans nigra*, rosnącego na terenie działki nr 19 obręb 39 Śródmieście przy pl. Tobruckim; stanowiącego pomnik przyrody ustanowiony uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XLIX/997/02 z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew oraz gałęzi narzutowych znajdujących się na terenie miasta Szczecin;
- 2) dębu szypułkowego *Quercus robur*, rosnącego na terenie działki nr 19 obręb 39 Śródmieście przy pl. Tobruckim; stanowiącego pomnik przyrody ustanowiony uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XLIX/997/02 z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew oraz gałęzi narzutowych znajdujących się na terenie miasta Szczecin.

§ 2. Zakres prac, o których mowa w § 1 obejmuje:

- 1) w odniesieniu do drzewa wymienionego w § 1 pkt. 1:

a) w obrębie systemu korzeniowego:

- wykonanie odkrywki odsłaniającej zasięg korzeni, przy czym metodą rekomendowaną jest użycie sprzętu do wydmuchiwania podłoża za pomocą sprężonego powietrza;
- ułożenie krawężników i obrzeży przy zastosowaniu podpierania punktowego (w zakresie ławy i oporu), przy czym dopuszcza się rezygnację z montażu krawężników i obrzeży albo wykonywanie w nich wycięć na polecenie inspektora nadzoru terenów zieleni, zależnie od stanu bryły korzeniowej, który zostanie oceniony po wykonaniu odkrywki;
- prace związane z korytowaniem pod konstrukcję chodnika, które należy wykonywać ręcznie;
- ułożenie instalacji podziemnych metodami bezwykopowymi, a w przypadku gdy jest to niemożliwe ze względów technologicznych, prowadzenie wykopów ręcznie, z pozostawieniem korzeni szkieletowych w wykopie;

b) w obrębie korony:

- przycięcie konaru wyrastającego w kierunku zachodnim oraz gałęzi od strony północnej i południowej w celu wyeliminowania kolizji ze słupem trakcyjnym;
- całkowity zakres cięć nie może przekroczyć 10 % obecnej masy asymilacyjnej korony;

- 2) w odniesieniu do drzewa wymienionego w § 1 pkt. 2:

a) w obrębie systemu korzeniowego:

- wykonanie odkrywki odsłaniającej zasięg korzeni, przy czym metodą rekomendowaną jest użycie sprzętu do wydmuchiwania podłoża za pomocą sprężonego powietrza;

- ułożenie krawężników i obrzeży przy zastosowaniu podpierania punktowego (w zakresie ławy i oporu), przy czym dopuszcza się rezygnację z montażu krawężników i obrzeży albo wykonywanie w nich wycięć na polecenie inspektora nadzoru terenów zieleni, zależnie od stanu bryły korzeniowej, który zostanie oceniony po wykonaniu odkrywki;
- prace związane z korytowaniem pod konstrukcję chodnika, które należy wykonywać ręcznie;
- ułożenie instalacji podziemnych metodami bezwykopowymi, a w przypadku gdy jest to niemożliwe ze względów technologicznych, prowadzenie wykopów ręcznie, z pozostawieniem korzeni szkieletowych w wykopie;

b) w obrębie korony:

- skrócenie konarów najniższych pięter zachodniej części korony w celu wyeliminowania kolizji z trakcją tramwajową;
- skrócenie konarów wyrastających w kierunku południowo-zachodnim oraz gałęzi od strony północnej w celu wyeliminowania kolizji ze słupem trakcyjnym;
- w przypadku zachwiania statyki drzewa w wyniku prowadzonych prac, należy wykonać dodatkowe cięcia korekcyjne w płaszczu korony w celu obniżenia środka ciężkości drzewa i jego ustabilizowania;
- całkowity zakres cięć nie może przekroczyć 15 % obecnej masy asymilacyjnej korony.

§ 3. Prace, o których mowa w § 2 winny być przeprowadzone w terminie do 31 grudnia 2024 r. przy zachowaniu następujących warunków:

- 1) prace, o których mowa w § 2 powinny być wykonane przez jednostkę specjalistyczną, posiadającą uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym, pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru terenów zieleni lub osobę posiadającą uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym;
- 2) prace, o których mowa w § 2 nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomników przyrody oraz zniszczenia gatunków chronionych w jego obrębie;
- 3) wykonawca, w terminie 7 dni od zakończenia prac, o których mowa w § 2, winien poinformować Prezydenta Miasta Szczecin o ich wykonaniu, celem przeprowadzenia oględzin pod kątem zgodności wykonanych zabiegów z ustaleniami niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska