

.....  
(pieczęć wykonawcy)

OFERTA NA ROBOTY REMONTOWE  
W GMACHU URZĘDU MIASTA SZCZECIN I JEGO AGENDACH W ROKU 2014  
**KALKULACJA CENOWA**

Lp.	Opis robót	jm	Przewidywany obmiar robót do wykonania w 2014 r.	Cena jednostkowa [zł brutto]	Wartość robót [zł brutto]
1	2	3	4	5	6
<b>I ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE</b>					
<b>Roboty murarskie ( CPV - 45262500-6)</b>					
1	Wymiana ościeżnicy i drzwi drewnianych (bez kosztu skrzydła i ościeżnicy)	szt.	7		
2	Wymiana ościeżnicy i drzwi na typowe drzwi płytowe "90" z wykuciem ościeżnicy i otynkowaniem ościeży	szt.	2		
3	Rozbiórka ścian murowanych grub. 1/2 c.	m <sup>2</sup>	10		
<b>Roboty tynkarskie ( CPV - 45410000-4)</b>					
4	Wymiana tynku cem.-wap. kat. III	m <sup>2</sup>	100		
5	Naprawa tynków cem.-wap. kat. III	m <sup>2</sup>	150		
6	Wykonanie gładzi na tynkach istniejących	m <sup>2</sup>	150		
<b>Ścianki G-K ( CPV - 45421141-4)</b>					
7	Wykonanie zabudów instalacji na profilach stalowych z płyt G-K	m <sup>2</sup>	5		
8	Montaż ścianek działowych na profilach stalowych "75" z płyt G-K obustronnie montowanych z wykon. izolacji akustycznej z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	5		
9	Wbudowanie w ściankę j.w.drzwi płytowych "90" wraz z ościeżnicą MDF regulowaną	szt.	3		
<b>Stołarka okienna i drzwiowa ( CPV - 454421000-4)</b>					
10	Wymiana zamka zwykłego na zamek wpuszczany z wkładką	szt.	10		
11	Dwukrotne malowanie brudnika drzwi o szerokości do 16 cm	mb	15		
12	Wymiana zawiasów na zawiasy regulowane, wkręcane o średnicy zewnętrznej 20mm	szt.	30		
13	Wykonanie tapicerki akustycznej drzwi jednostronnie	m <sup>2</sup>	10		
14	Montaż wałka wygłuszającego po obrysie skrzydła drzwiowego	mb	30		

1	2	3	4	5	6
<b>Podłogi ( CPV - 45432100-5)</b>					
15	Wymiana wykładziny dywanowej klejonej z przygot. podłoża, malowaniem i montażem listew przyściennych	m <sup>2</sup>	1200		
16	Wymiana wykładziny rulonowej typu Tarket Eminent klejonej z pospawaniem łączeń oraz malowaniem i montażem listew przyściennych lub wykonaniem wywijki wysokości 10cm	m <sup>2</sup>	50		
17	Naprawa posadzki na korytarzach - wymiana wykładziny rulonowej typu Tarket Eminent klejonej z pospawaniem łączeń oraz malowaniem i montażem listew przyściennych oraz naprawą warstw posadzkowych (do 2 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	50		
18	Naprawa posadzki na korytarzach - wymiana wykładziny rulonowej typu Tarket Eminent klejonej z pospawaniem łączeń oraz malowaniem i montażem listew przyściennych oraz naprawą warstw posadzkowych (powyżej 2 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	50		
19	Wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 5 mm pod wykładziny PCV, dywanowe, terakotę, panele podłogowe	m <sup>2</sup>	200		
20	Dodatek za pogrubienie warstwy wyrównawczej jw. o 1 mm	m <sup>2</sup>	150		
21	Demontaż parkietu	m <sup>2</sup>	150		
22	Montaż listew progowych aluminiowych szer. 40 mm prostych i kątowych	mb	50		
23	Wymiana progu na drewniany dębowy z trzykrotnym lakierowaniem	mb	3		
<b>Roboty malarskie (CPV-45442100-8)</b>					
24	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istniejącej powierzchni sufitów z przygot. pow. - farba biała	m <sup>2</sup>	3500		
25	Jw., lecz ścian z przygotowaniem powierzchni - farba biała	m <sup>2</sup>	100		
26	Jw., lecz ścian z przygotowaniem powierzchni - farba kolor	m <sup>2</sup>	500		
27	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istniejących tapet - farba biała	m <sup>2</sup>	100		
28	Jw., lecz farba kolor	m <sup>2</sup>	6200		
29	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian po wymianie tapety istn. na tapetę tłoczoną - farba kolor	m <sup>2</sup>	200		
30	Dwukrotne malowanie farbą olejną ścian uprzednio malowanych	m <sup>2</sup>	100		
31	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>	500		
32	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej z uprzednim opaleniem starej farby i pokostowaniem	m <sup>2</sup>	35		
33	Dwukrotne malowanie listew przyściennych	mb	200		
34	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną	m <sup>2</sup>	200		
35	Dwukrotne malowanie rur $\phi$ do 50 mm farbą olejną	mb	400		
36	Dwukrotne malowanie elementów metalowych (kraty, balustrady)	m <sup>2</sup>	100		
37	Usunięcie starych farb klejowych z powierzchni sufitów i ścian	m <sup>2</sup>	200		

1	2	3	4	5	6
<b>Pokrywanie podłóg i ścian płytkami (CPV 45431000-7)</b>					
38	Wymiana płytek z terakoty na posadzkach	m <sup>2</sup>	100		
39	Wymiana płytek ceramicznych na ścianach	m <sup>2</sup>	30		
<b>II ROBOTY REMONTOWE ELEKTRYCZNE</b>					
<b>Wymiana instalacji elektrycznej (CPV-45311000-0)</b>					
40	Wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej z wymianą osprzętu z wykuciem i zaprawieniem bruzd (bez montażu lamp)	pkt.	420		
41	Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej remontowane pomieszczenia	mb	500		
42	Wymiana oświetlenia na lampy rastrowe (bez kosztu lamp)	szt.	150		
43	Wymiana osprzętu elektrycznego: włącznik 2-biegunowy podtynkowy	szt.	10		
44	Wymiana osprzętu elektrycznego: gniazdo wtykowe podwójne	szt.	30		
45	Montaż wyłącznika nadprądowego w rozdzielni (B10)	szt.	20		
46	Montaż wyłącznika różnicowoprądowego z członem nadprądowym ( $\Delta I=30mA$ , B16) wraz z jego badaniem i wydaniem protokołu	szt.	20		
47	Montaż ogranicznika przepięć typu 1+2 (B+C)	szt.	5		
48	Wymiana rozdzielnic na większą z przełożeniem istniejących aparatów (48 mod. podtynkowa)	szt.	5		
49	Usunięcie nieczynnej instalacji telefonicznej i elektrycznej naściennej	mb	50		
<b>III ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH</b>					
<b>Wymiana instalacji sanitarnych (CPV - 45330000-9)</b>					
50	Wymiana instalacji kanalizacyjnej - $\phi$ do 50 mm	mb	20		
51	Wymiana instalacji kanalizacyjnej - $\phi$ do 110 mm	mb	20		
52	Wymiana instalacji wodociągowej - $\phi$ do 25 mm	mb	20		
53	Wymiana instalacji wodociągowej - $\phi$ do 63 mm	mb	20		
<b>IV ROBOTY REMONTOWE ROZLICZANE wg KNR</b>					
54	Cena roboczogodziny (wraz z Kp(R), Z(R), VAT)	zł/r-g	400		
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT [zł brutto]</b> (przenieść do formularza oferty cenowej)					

....., dnia .....

.....  
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)