

Opis pozycji podstawy nakładów wylczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jednostkowa			Wartość całkowita
					Robocizna	Materiały	Sprzęt	
0.012 KNNR 5/1105/9 Montaż pokrywy do korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100·mm - 50mm								50 m
Robotnicy	r-g	0,095	0,095					
Pokrywa do korytka szer. 50mm	m	1	1					
Materiały inne (Materiały)	%	2,5						
0.013 KNNR 5/726/10 Obróbka na sucho kabli na napięciu do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50·mm2								2 szt
Robotnicy	r-g	2,52	2,52					
Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 35-50·mm2	szt	5	5					
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 50·mm2	szt	1	1					
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi	szt	1	1					
Materiały inne (Materiały)	%	2,5						
0.014 KNNR 5/103/3 Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 37·mm								50 m
Robotnicy	r-g	0,38	0,38					
Rura Arota SV32	m	1,04	1,04					
Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL37	szt	0,41	0,41					
Kołki rozporowe plastikowe	szt	2,1	2,1					
Uchwyt odstępowy U-37 do mocowania rur elektroinstalacyjnych	szt	2,1	2,1					
Materiały inne (Materiały)	%	2,5						
0.015 KNNR 5/1101/3 Konstrukcje wsporcze przykręcane, U1								102 szt
Robotnicy	r-g	0,9	0,9					
Konstrukcja wsporcza U1	szt	1	1					
Materiały inne (Materiały)	%	2,5						
0.016 KNNR 5/1101/2 Konstrukcje wsporcze przykręcane, U2								10 szt
Robotnicy	r-g	0,9	0,9					
Konstrukcja wsporcza U2	szt	1	1					
Materiały inne (Materiały)	%	2,5						
0.017 KNNR 5/1101/3 Konstrukcje wsporcze przykręcane, U3								290 szt
Robotnicy	r-g	0,9	0,9					
Konstrukcja wsporcza U3	szt	1	1					
Materiały inne (Materiały)	%	2,5						