

Opis pozycji podstawy nakładów wylczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jednostkowa			Wartość całkowita
					Robocizna	Materiały	Sprzęt	
0.028 KNRW 202/1610/4 Rusztowania ramowe warszawskie, 1-kolumnowe, wysokość do 10·m								20 kolumna
Robotnicy	r-g	11	11					
Płyty pomostowe długie	m2	0,14	0,14					
Płyty pomostowe krótkie	m2	0,05	0,05					
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm	m3	0,007	0,007					
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm	m3	0,002	0,002					
Haki do muru	kg	0,64	0,64					
Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm	kg	0,48	0,48					
Rusztowania ramowe warszawskie	m-g	3,13	3,13					
Materiały inne (Materiały)	§	1,5						