

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY REMONT I CZĘŚCIOWA PRZEBUDOWA MIESZKANIA  
ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. 3-MAJA 10/5  
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ  
ADRES INWESTORA : PL. ARMI KRAJOWEJ 1, 70-456 SZCZECIN  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TECHN. BOŻENA WYDRZYCKA

DATA OPRACOWANIA : 25.02.2007

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :  
ST. KOSZTORYSANT  
*techn. Bożena Wydrzycka*

INWESTOR :

Data opracowania  
25.02.2007

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY DEMONTAŻOWE</b>					
1	KNNR 3 d.1 0901-02	Rozbiórka pieców licowanych kaflami	m <sup>3</sup>		
		9	m <sup>3</sup>	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNNR 3 d.1 0701-04	Wykucie z muru okien	m <sup>2</sup>		
		(1.3*2.2)*11	m <sup>2</sup>	31.460	
		1.7*2.2	m <sup>2</sup>	3.740	
				RAZEM	35.200
3	KNNR 3 d.1 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		(0.95*2.1)*2	m <sup>3</sup>	3.990	
		1.5*2.7	m <sup>3</sup>	4.050	
		0.6*2.1	m <sup>3</sup>	1.260	
		1	m <sup>3</sup>	1.000	
		0.6*2.1	m <sup>3</sup>	1.260	
				RAZEM	11.560
4	KNNR 3 d.1 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		1.0*2.1	m <sup>3</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
5	KNNR 3 d.1 0801-07	Zerwanie linoleum	m <sup>2</sup>		
		17.97+7.3+1.65	m <sup>2</sup>	26.920	
				RAZEM	26.920
6	KNNR 3 d.1 0801-07	Zerwanie wykładziny dywanowej	m <sup>2</sup>		
		13.88+1.58	m <sup>2</sup>	15.460	
				RAZEM	15.460
7	KNNR 3 d.1 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach w pom. w.c. i łazience	m <sup>2</sup>		
		3.22+7.3	m <sup>2</sup>	10.520	
				RAZEM	10.520
8	KNNR-W 4-01 d.1 0819-02	Ułożenie płyt piśniowych twardych na lepiku na gotowym podłożu w ilości do 2 m <sup>2</sup> w jednym miejscu (zamurowanie otworów po demontażu pieców)	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNNR 3 d.1 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 950/2100	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNNR 3 d.1 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych antywłamaniowych 950/2000	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 3 d.1 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 950/2000	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNNR 3 d.1 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych do łazienek	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
13	d.1	Kratki wentylacyjne w drzwiach do łazienki i pom. gospodarczego o wym. 10 x 50 cm	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNNR 3 d.1 0702-03	Remont ościeżnic skrzydeł drzwiowych	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNNR 4-01 d.1 1302-03	Wstawienie zamka zwykłego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.1 1302-02	Wstawienie zamka typu GERDA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 0-24 d.1 2013-01	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo typu 1S11	m <sup>2</sup>		
		16.8	m <sup>2</sup>	16.800	
				RAZEM	16.800
19	KNNR 3 d.1 0306-02	Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie cementowej - ościeżnice drzwiowe	m <sup>2</sup>		
		62.2	m <sup>2</sup>	62.200	
				RAZEM	62.200
20	KNNR 2 d.1 1703-01	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na zaprawie na ścianach sufitach	m <sup>2</sup>		
		(4.3*4.1)*3	m <sup>2</sup>	52.890	
		7.3+8.51	m <sup>2</sup>	15.810	
				RAZEM	68.700
21	KNNR 2 d.1 1301-02	Wmurowanie w ścianę belki stalowej	m		
		4.03	m	4.030	
				RAZEM	4.030
22	KNR AT-02 d.1 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNR-W 2-02 d.1 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych	m <sup>2</sup>		
		8.51+7.3	m <sup>2</sup>	15.810	
				RAZEM	15.810
24	KNR-W 2-02 d.1 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m <sup>2</sup>		
		72.8	m <sup>2</sup>	72.800	
				RAZEM	72.800
25	KNNR 3 d.1 0602-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na stropach ceram.,beton.,podciągach,belkach,biegach schod.,płytach wiórowo-cem.	m <sup>2</sup>		
		157.5	m <sup>2</sup>	157.500	
				RAZEM	157.500
26	KNR-W 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		478+72	m <sup>2</sup>	550.000	
				RAZEM	550.000
27	KNR-W 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m <sup>2</sup>		
		3.16+20.44+27.69+58.97+19.25+11.5+8.51+7.3+17.97+13.88+3.56+1.58+3.22	m <sup>2</sup>	197.030	
				RAZEM	197.030
28	KNNR 2 d.1 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntuwania	m <sup>2</sup>		
		41.42+5.04+2.06+4.37+10.64+2.08+1.71+42.56+15.05+2.03+8.8+2.08+1.71+80.88+40.7+46.9+23+22+32+91.4+19.8+9.8+18.5	m <sup>2</sup>	524.530	
				RAZEM	524.530
29	KNR-W 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
		72	m <sup>2</sup>	72.000	
				RAZEM	72.000
30	KNNR 2 d.1 0804-01	Siatkowanie powierzchni wewnętrznych stropów	m <sup>2</sup>		
		197	m <sup>2</sup>	197.000	
				RAZEM	197.000
31	KNNR 2 d.1 0801-04	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów	m <sup>2</sup>		
		197	m <sup>2</sup>	197.000	
				RAZEM	197.000
32	KNR 0-19 d.1 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
		35.2	m <sup>2</sup>	35.200	
				RAZEM	35.200
33	KNR 4-01 d.1 0916-01	Wstawienie i demontaż parapetów	m		
		16	m	16.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNNR 3 d.1 0801-07	Zerwanie wykładziny dywanowej	m <sup>2</sup>	RAZEM	16.000
		13.88	m <sup>2</sup>	13.880	
				RAZEM	13.880
35	KNNR 3 d.1 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach	m <sup>2</sup>		
		28.49	m <sup>2</sup>	28.490	
				RAZEM	28.490
36	KNR 4-01 d.1 0519-06	Rozbiórka izolacji z papy - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		28.49	m <sup>2</sup>	28.490	
				RAZEM	28.490
37	KNR 4-01 d.1 0519-07	Rozbiórka izolacji z papy - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		28.49	m <sup>2</sup>	28.490	
				RAZEM	28.490
38	w/g f-my d.1 ECOPAL	Wywóz i utylizacja odpadów z papy	m <sup>3</sup>		
		57	m <sup>3</sup>	57.000	
				RAZEM	57.000
39	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		25	m <sup>3</sup>	25.000	
				RAZEM	25.000
40	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km (za dalsze 8 km)	m <sup>3</sup>		
		200	m <sup>3</sup>	200.000	
				RAZEM	200.000
41	d.1	Wywóz odpadów kontenerami	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR 4-01 d.1 0601-02	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych dwuwarstwowe o gr.20 mm asfaltem lany z wyprofilowaniem cokołów i zatarciem powierzchni	m <sup>2</sup>		
		46.2	m <sup>2</sup>	46.200	
				RAZEM	46.200
43	KNNR 2 d.1 0602-01	Izolacje poziome z płyt styropianowych gr. 15 cm układanych na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorąco	m <sup>2</sup>		
		46.2	m <sup>2</sup>	46.200	
				RAZEM	46.200
44	KNNR 2 d.1 0601-01	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonane na gorąco jednowarstwowe	m <sup>2</sup>		
		46.2	m <sup>2</sup>	46.200	
				RAZEM	46.200
45	KNNR 2 d.1 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m <sup>2</sup>		
		46.2	m <sup>2</sup>	46.200	
				RAZEM	46.200
46	KNR 4-01 d.1 0610-02	Odgrybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow.odgryzb. do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		22	m <sup>2</sup>	22.000	
				RAZEM	22.000
47	KNR 4-01 d.1 0631-01	Impregnacja ognioochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m <sup>2</sup>		
		22	m <sup>2</sup>	22.000	
				RAZEM	22.000
48	KNNR 2 d.1 0604-02	Mata z pianki pod panele	m <sup>2</sup>		
		153.31	m <sup>2</sup>	153.310	
				RAZEM	153.310
49	KNR 4-01 d.1 0631-01	Impregnacja ognioochronne bali i krawędziaków	m <sup>2</sup>		
		22	m <sup>2</sup>	22.000	
				RAZEM	22.000
50	KNR 4-01 d.1 0820-02	Ułożenie płyt piśniowych twardych na lepiku	m <sup>2</sup>		
		40.2	m <sup>2</sup>	40.200	
				RAZEM	40.200
51	KNNR 2 d.1 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		94	m <sup>2</sup>	94.000	
				RAZEM	94.000
52	KNNR 2 d.1 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych na płycie nośnej HDF klasa ścieralności W3 buk	m <sup>2</sup>		
		153.31	m <sup>2</sup>	153.310	
				RAZEM	153.310
53	KNNR 2 d.1 1205-07	Cokół	m		
		111	m	111.000	
				RAZEM	111.000
54	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m <sup>2</sup>		
		3.56	m <sup>2</sup>	3.560	
				RAZEM	3.560
55	KNNR 2 d.1 1206-05	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu zgrzewane	m		
		6.8	m	6.800	
				RAZEM	6.800
56	KNNR 2 d.1 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
		42.7	m	42.700	
				RAZEM	42.700