

Opis pozycji podstawy nakładów wylczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jednostkowa			Wartość całkowita
					Robocizna	Materiały	Sprzęt	
0.024 KNNR 5/505/1 Oprawy oświetleniowe żarowe, zawieszane przeciwwybuchowe, przemysłowe i górnicze w obudowie aluminiowej, przemysłowe, wzmocnione, gwint E-27								19 kpl
Robotnicy	r-g	1,24	1,24					
Oprawa PLATEA150W	szt	1	1					
Wysięgnik do oprav	szt	1	1					
Lampa metalohalogenkowa HCI-TS150W	szt	1	1					
Materiały inne (Materiały)	§	2,5						
0.025 KNNR 5/716/3 Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych, masa do 1,5·kg/m								980 m
Robotnicy	r-g	0,024	0,024					
Kabel YKY 0,6/1kV 4x4,0·mm <sup>2</sup> RE	m	1,04	1,04					
Materiały inne (Materiały)	§	2,5						
Środek transportowy (1)	m-g	0,0067	0,0067					
Przyczepa do przewożenia kablí	m-g	0,0044	0,0044					
Ciągnik kołowy (1)	m-g	0,0044	0,0044					
Żuraw samochodowy (1)	m-g	0,0044	0,0044					
0.026 KNNR 5/716/1 Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5·kg/m								380 m
Robotnicy	r-g	0,118	0,118					
Kabel YKY 0,6/1kV 3x1,5·mm <sup>2</sup> RE	m	1,04	1,04					
Materiały inne (Materiały)	§	2,5						
Środek transportowy (1)	m-g	0,0067	0,0067					
Przyczepa do przewożenia kablí	m-g	0,0044	0,0044					
Ciągnik kołowy (1)	m-g	0,0044	0,0044					
Żuraw samochodowy (1)	m-g	0,0044	0,0044					
0.027 KNRW 202/1608/2 Rusztowania podwieszane na wieszakach stalowych, montaż na wysokości do 25·m								300 m <sup>2</sup>
Robotnicy	r-g	3,2	3,2					
Płyty pomostowe robocze	m <sup>2</sup>	0,0209	0,0209					
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm	m <sup>3</sup>	0,00105	0,00105					
Konstrukcja stalowa rusztowania podwieszzonego	kg	0,1864	0,1864					
Materiały inne (Materiały)	§	1,5						