

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KUCHNI WRAZ Z APLECZEM KUCHENNYM SP NR 5  
ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL KRÓLOWEJ JADWIGI 29  
INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECINWYDZIAŁ OŚWIATY U.M.  
ADRES INWESTORA : SZCZECIN PL. ARMII KRAJOWEJ 1  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. JACEK RYCHLICKI

DATA OPRACOWANIA : MAJ 2007r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
MAJ 2007r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE W PIWNICY</b>					
1	KNR 4-01 d.10352-03	Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.00*3.00<strop odcinkowy otwór dla dźwigu poz 1.7. S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.000	9.000
2	KNR 4-01 d.10352-05	Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wys.do 200 mm 3,0*3<otwór windy pkt 1.7. S.T.>	m m	9.000	9.000
3	KNR 4-01 d.10212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm 0.20*9.00<posadzka stropu odcinkowego poz 1.7. S.T.> 0,12*(8,80*6,30-9,00)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.800 5.573	7.373
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA PARTERZE</b>					
4	KNR 4-01 d.20349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.51*(0.45*1.20+0.25*2.00)<ściana parter poz 2.3. i 2.4. S.T.> 0,60*1,1*0,12<wnęka poz 2.5. S.T.>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.530 0.079	0.609
5	KNR 4-01 d.20348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 4.00*(1.70+1.50*2+3.00)-1.8-2-1.20*0.90<parter poz 2.1. i 2.2. S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.920	25.920
6	KNR 4-01 d.20354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1+1<drzwi pkt 21 S.T.>+1<okno pkt 20. S.t.>	szt. szt.	3.000	3.000
7	KNR 4-01 d.20354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych t drzewiowych o pow.do 2 m2 1<pkt 21. S.T.>	szt. szt.	1.000	1.000
8	KNR 4-01 d.20354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 2.00*2,64*6<pkt 20. S.T.> 2.00*1.50*4<pkt 20. S.T.> 2.87*2.69<denonataż skrzydeł j.w.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.680 12.000 7.720	51.400
<b>WYKONANIE WYSUSZENIA ŚCIAN KUCHNI</b>					
9	KNR 4-01 d.30701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 6.24<kuchnia pkt 8.1. S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.240	6.240
10	KNR 4-01 d.30701-11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 1.92<kuchnia pkt 8,1 S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.920	1.920
11	KALK. INDY- d.3WID	Usunięcie zaprawy cementowo-wapiennej ze spoin rz głębokość 2cm 6.24<kuchnia pkt 8.1. S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.240	6.240
12	KNR 4-01 d.30619-01	Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. do 2 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 6.24<kuchnia pkt 8.2. S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.240	6.240
13	KNR 4-01 d.30619-08	Oczyszczenie stropów o pow. do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 1.92<kuchnia pkt 8,2 S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.920	1.920
14	KNR 0-26 d.30635-01	Jednokrotne odsolenie ścian o pow. do 2 m2 6,24<pkt 8,2 S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.240	6.240
15	KALK. INDY- d.3WID.	Jednokrotne odsolenie stropów o pow. do 2 m2 1,92<pkt 8,2 S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.920	1.920
16	KALK INDY- d.3WID	Naprawa starych murów za pomocą zaprawy Asoplast M2 ściany 6.24<kuchnia pkt 8.3. S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.240	6.240
17	KALK INDY- d.3WID	Naprawa starych murów za pomocą zaprawy Asoplast M2 stropy 1.92<kuchnia pkt 8,3 S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.920	1.920
18	KNR 2-02 d.30807-01	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.IV na ścianach, 6.24<ściany kuchmi pkt 8.4. S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.240	6.240

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02 d.30807-03	Wykon. ręczne tynki wewn. cementowe kat. IV na stropach płaskich 1.92<strop kuchnia pkt 8.4. S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.920	 1.920
				RAZEM	1.920
20	KNR 0-26 d.30109-03	Gruntowanie tynków renowacyjnych TAGOSILEM G na ścianach 17,00<kuchnia pkt 8,5 S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.000	 17.000
				RAZEM	17.000
21	KNR 0-26 d.30109-04	Gruntowanie tynków renowacyjnych TAGOSILEM G na stropach 56,56<kuchnia pkt 8,5 S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.560	 56.560
				RAZEM	56.560
22	KNR 0-26 d.30109-05	Maowanie tynków renowacyjnych TAGOSILEM PROFI na ścianach 17,00<kuchnia pkt 8,5 S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.000	 17.000
				RAZEM	17.000
23	KNR 0-26 d.30109-04	Gruntowanie tynków renowacyjnych TAGOSILEM PROFI na stropach 56,56<kuchnia pkt 8,5 S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.560	 56.560
				RAZEM	56.560
<b>ROBOTY MURARSKIE W PARTERZE</b>					
24	KNR 4-01 d.40332-08	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 4.00*3<pkt 11.2 S.T.> 2.00*2<pkt 11.1. S.T.> 0.80*2<j.w.>	m m m m	 12.000 4.000 1.600	 17.600
				RAZEM	17.600
25	KNR 4-01 d.40332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 4.00*2<pkt 11.1 S.T.>	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
26	KNR 4-01 d.40304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.51*0.60*0.45<pkt 11,1. S.T.> 0.51*0.25*2.00<pkt 11.1 S.T.>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.138 0.255	 0.393
				RAZEM	0.393
27	KNR 4-01 d.40303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 4.00*(1.13+0.60+0.40)<pkt 11.3. S.T.> 2.05*(0.65+1.00)+4.00*1.75+0,70*23,9<pkt 11.3. S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.520 27.113	 35.633
				RAZEM	35.633
<b>PRZESZKLENIA</b>					
28	KNR-W 2-02 d.51018-06	Ścianki szklone z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1.39*3.87<pkt 13. S.T.> 1,82*(2,05+0,90) 2,72*(0,61+1,06)+1,82*(0,60+1,11+1,00) 0,60*(1,35+2,20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.379 5.369 9.475 2.130	 22.353
				RAZEM	22.353
<b>OBUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH</b>					
29	KNR-W 2-02 d.62004-03	Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 10.25<woda i kanalizacja pkt 15. S.T.> 8.64<c.o. pkt 15. S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.250 8.640	 18.890
				RAZEM	18.890
30	KNR-W 2-02 d.62004-09	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 111,88<pkt 15. S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 111.880	 111.880
				RAZEM	111.880
<b>NADPROŻE</b>					
31	KNR 4-01 d.70346-03	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 8*5+6*2<pkt 16.1. i 16.2. S.T.>	gniazd. gniazd.	 52.000	 52.000
				RAZEM	52.000
32	KNR 4-01 d.70313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz. i obsadz. belek stalowych do I NP 180 mm z zastosowaniem zaprawy szybkowiążącej AD-DIMENT VB 55-8N 4*(1.30*4+1.40)+3*(1.50+1.30)<pkt 16.1. S.T.>	m m	 34.800	 34.800
				RAZEM	34.800
33	KNR 2-02 d.70123-06	Okładanie (szpaldowanie) belek cegłami gr. 1/2 ceg. 0.14*2*(1.00*5+1.10+1.30)+0.12*0.6*4<pkt 16.1. i 6.2. S.T.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.360	 2.360
				RAZEM	2.360
34	KNR 4-01 d.70703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 34.80<pkt 16,1, S.T.>	m m	 34.800	 34.800
				RAZEM	34.800
35	KNR 4-01 d.70313-01	Wykonanie przesklepień zbrojonych prętami otworów w ścianach z cegieł	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.51*1.20*0.60<pkt 16.2. S.T.>	m <sup>3</sup>	0.367	
				RAZEM	0.367
<b>STROP</b>					
36	KNR 4-01 d.80203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>		
		0.20*3.00*3.00-0.20*1.15*1.15<pkt 17. S.T.>	m <sup>3</sup>	1.536	
				RAZEM	1.536
37	KNR 4-01 d.80202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg		
		45.20<pkt 17. S.T.>	kg	45.200	
				RAZEM	45.200
<b>POSADZKI NA PARTERZE</b>					
38	KNR 4-01 d.90212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m <sup>3</sup>		
		0.20*45.56<podłoga kuchni pkt 19.1. S.T.>	m <sup>3</sup>	9.112	
				RAZEM	9.112
39	KNR 2-02 d.91101-02	Podkłady betonowe na stropie	m <sup>3</sup>		
		0.03*45.56<kuchnia pkt 19.1. S.T.>	m <sup>3</sup>	1.367	
				RAZEM	1.367
40	NNRNKB 202 d.90618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej na podkładzie betonowym	m <sup>2</sup>		
		45.56<kuchnia pkt 19.1 S.T.>	m <sup>2</sup>	45.560	
				RAZEM	45.560
41	KNR 2-02 d.90609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho 5cm	m <sup>2</sup>		
		45.56<kuchnia pkt 19.1 S.T.>	m <sup>2</sup>	45.560	
				RAZEM	45.560
42	KNR 2-02 d.90607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe( w materiale tylko folia)	m <sup>2</sup>		
		45.56<kuchnia pkt 19.1. S.T.>	m <sup>2</sup>	45.560	
				RAZEM	45.560
43	KNR 2-22 d.91003-02	Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		45.56<kuchnia pkt 19.1. S.T.>	m <sup>2</sup>	45.560	
				RAZEM	45.560
44	KALK. INDY- d.9WID	Smarowanie jednokrotne; AKQAFINEM 2 K powierzchnie betonowe	m <sup>2</sup>		
		45.56<kuchnia pkt 19.1. S.T.>	m <sup>2</sup>	45.560	
				RAZEM	45.560
45	KNR 2-02 d.91118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą(gres VII-VIII klasa ścieralności)	m <sup>2</sup>		
		39.27+6.83+4.05<pkt 24 S.T.>	m <sup>2</sup>	50.150	
		2.98<j.w.>	m <sup>2</sup>	2.980	
		8.02-0.81<j. w.>	m <sup>2</sup>	7.210	
		12.20+1.90*1.20+0.50*1.00<j.w.>	m <sup>2</sup>	14.980	
				RAZEM	75.320
46	KNR 2-02 d.91120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		8.80+5.70+2.00+0.60+1.00*2+1.10+1.70+2.00*2+5.70+1.60*2+1.50<kuchnia pkt 24 S.T.>	m	36.300	
		2*(2.00+0.80)-0.90<przedcionek j.w.>	m	4.700	
		2.90+2.75*2+1.90+1.00+1.50+0.90+0.60<j.w.>	m	14.300	
		1.20*2+1.00+0.60+1.30*2+1.45+2.00*2+0.80*3+1.50+2.75<j.w.>	m	18.700	
		2*6,25+1,62+2,55	m	16.670	
		A (suma częściowa)		-----	
				90.670	
				RAZEM	90.670
47	KNR 2-02 d.91120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		90,67<pkt 24. S.T.>	m	90.670	
				RAZEM	90.670
48	KNR 2-02 d.91112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinieciem na ściany wsp do R=1,30	m <sup>2</sup>		
		7.79+0.10*(2.70*2+2.90+2.00)<pkt 24 S.T.>	m <sup>2</sup>	8.820	
		4.03+0.10*(1.72+2.34+1.44)<j.w.>	m <sup>2</sup>	4.580	
				RAZEM	13.400
49	KNR 2-02 d.91112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		13,40<kpt 24. S.T.>	m <sup>2</sup>	13.400	
				RAZEM	13.400
<b>STOLARKA</b>					
50	KNR 4-01 d.101111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m <sup>2</sup>		
		2.00*2.64*6*2<pkt 20.1 S.T.>	m <sup>2</sup>	63.360	
		1.50*2.10*4*2<j.w.>	m <sup>2</sup>	25.200	
				RAZEM	88.560
51	KNR 4-01 d.100354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.60*4<pkt 20.1.S.T.>	m	6.400	
				RAZEM	6.400
52	KNR-W 2-02 d.101018-01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2	m <sup>2</sup>		
		0.60*0.45<okno podawcze 20.2.S.T.>	m <sup>2</sup>	0.270	
		1.20*0.45<okno podawcze j.w.>	m <sup>2</sup>	0.540	
				RAZEM	0.810
53	KNR-W 2-02 d.101009-03	Okna ościeżnicowe fabrycznie wykończone o pow. ponad 2.0 m2 szklone szklen termoizolacyjnym od wewnątrz i szklen pezpiecznym P 4 od zewnątrz 2.87*2.69<okno klatki schodowej pkt 20,1 S.T.>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.720	
				RAZEM	7.720
54	KNR 4-01 d.101101-04	Szklenie ram drew.zdejmow.pojedyrcz.na kit podwójny szkłem płaskim ciagn. grub. 4 mm o pow.szyby ponad 0.5 m2 2.00*2.64*6<pkt 20.1 S.T.>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.680	
				RAZEM	31.680
55	KNR 4-01 d.101101-04	Szklenie ram drew.zdejmow.pojedyrcz.na kit podwójny szkłem bezpiecznym P4 o pow.szyby ponad 0.5 m2 2.00*2.64*6<pkt 20.1. S.T.>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.680	
				RAZEM	31.680
56	KNR 4-01 d.101104-03	Szklenie ram drew.zdejmow.zespolon.na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciagnion.gr. 2-3 mm o pow.szyby ponad 0.5 m2 1.50*2.12*4<pkt 20.1 S.T.>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.720	
				RAZEM	12.720
57	KNR 4-01 d.101104-03	Szklenie ram drew.zdejmow.zespolon.na szkłem bezpiecznym o pow.szyby ponad 0.5 m2 1.50*2.12*4<pkt 20.1. S.T.>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.720	
				RAZEM	12.720
58	TZKNBK XII d.100103-08	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.;odc.proste; - do 0.5 m 48<poz 20.1 S.T.>	szt.		
			szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
59	TZKNBK XII d.100103-09	Naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.;odc.proste; - do 1 m 20<pkt 20.1. S.T.>	msc		
			msc	20.000	
				RAZEM	20.000
60	KNR 4-01 d.101210-06	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 wsp z tabl 9914 poz 12=1,25 i poz. 17=0,75 (2.00*2.64*6+1.50*2.12*4)*2.25<skrzydła i ościeżnica pkt 20.1 S.T.> 2.87*2.69*0.75<ościeżnica j.w.>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	99.900	
			m <sup>2</sup>	5.790	
				RAZEM	105.690
61	KNR 2-02 d.100129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, drewnianych dl.ponad 1m 4<pkt 20.1. S.T.>	szt		
			szt	4.000	
				RAZEM	4.000
62	KNR-W 2-02 d.101018-05	Drzwi szklone z kształtowników z wysokoudarowego PCW 0.90*2.00*4<D2 pkt 21. S.T.>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.200	
				RAZEM	7.200
63	KNR-W 2-02 d.101018-05	Drzwi szklone przesuwne z kształtowników z wysokoudarowego PCW 0.90*2.00*2<D4 pkt 21. S.T.>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.600	
				RAZEM	3.600
64	KALK. INDY- d.10WID.	Renowacjai stolarki drzwiowej po obu stronach polegająca na wykonaniu niezbędnych napraw 1.60*2.60<pkt 21. S.T.> 1.51*2.10<jj.w.> 0.90*2.00<j.w.>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.160	
			m <sup>2</sup>	3.171	
			m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	9.131
65	KALK. INDY- d.10WID.	Zabezpieczenie środkami owadobójczymi i grzybobójczymi stolarki drzwiowej po obu stronach współczynnik z tab 9914 KNR 4-01 poz 1=1 i poz 7=0,50 ( 1,00+0,50)*2=3 9.131*3<pkt 21. S.T.>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.393	
				RAZEM	27.393
66	KNR 4-01 d.101210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 27.393<pkt 21. S.T.>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.393	
				RAZEM	27.393
<b>WYKONCZENIE WEWNĘTRZNE</b>					
67	KNR 4-01 d.110819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 36,67<kuchnia pkt 22.1 S.T.> 17,66<zmywalnia pkt 22.1 S.T.>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.670	
			m <sup>2</sup>	17.660	
				RAZEM	54.330
68	KNR 4-01 d.110703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 9*6,2*2+12*3,35<pkt 24 S.T.>	m		
			m	151.800	
				RAZEM	151.800
69	KALK.INDY- d.11WID	Wykon.tynków cementowych wewn na stopkach delek szer.do 15 cm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9*6,2*2+12*3,35<pkt 24 S.T.>	m	151.800	
				RAZEM	151.800
70	KNR 4-01 d.111202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 2*(9.0+6.20)+2.0*(3.37+12.30) 0,25*(1.51*4+2.12*8+2.00*3+2.64*6) 0,51*(1,51*3+2,50*6) -4*1,50*2,12-3*2,00*2,64-1,51*2,10-2,0*0,90-6*1,50*2,50 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.740 11.210 9.960 -56.031	
		43,28+55,93<strop>	m <sup>2</sup>	26.879 99.210	
				RAZEM	126.089
71	KNR 4-01 d.111204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 49,10+26,88<jadalnia> 99,21<strop jadalni>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.980 99.210	
				RAZEM	175.190
72	NNRNKB 202 d.111134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 49,10+26,88<jadalnia> 2*1.70*(8.80+6.20)+1.44*0.35*6<kuchnia ściany i ościeża> 1,70*(1.70+1.49+1.0+0.80+0.70*2)<boks > 1,70*(1.15+1.13*2+0.47+0.60+0.48+0.34)<ścianki >	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.980 54.024 10.863 9.010	
				RAZEM	149.877
73	NNRNKB 202 d.111134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 99,21<jadalnia> 54,56<strop kuchni>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 99.210 54.560	
				RAZEM	153.770
74	KNR 2-02 d.111506-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi.powierzchni wewn.- tynków gładkich 49,10+26,88<jadalnia>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.980	
				RAZEM	75.980
75	KNR 2-02 d.111505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 99,21<strop jadalni> 54,56<strop kuchni> 2*1.70*(8.80+6.20)+1.44*0.35*6<kuchnia ściany i ościeża> 1,70*(1.70+1.49+1.0+0.80+0.70*2)<boks > 1,70*(1.15+1.13*2+0.47+0.60+0.48+0.34)<ścianki > -1.44*2.00*3<okna>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 99.210 54.560 54.024 10.863 9.010 -8.640	
				RAZEM	219.027
76	KNR 2-02 d.110829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 2*2.20*(8.80+6.20)+1.20*0.35*6<kuchnia ściany i ościeża> 2,20*(1,70+1,49+1,0+0,80+0,70*2)<boks > 2,20*(1,15+1,13*2+0,47+0,60+0,48+0,34)<ścianki > -1,20*2,00*3<okna>-2,00<drzwi>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.520 14.058 11.660 -9.200	
				RAZEM	85.038
77	KSNR 7 d.110507-04na prawach kalk. indywid	Listwy osłaniające nierdzewne (z ceną materiału)  2,25*12<szt>+1,60*4<szt>+1,15*2<szt> 12,20<między posadzkami w jadalni>	m m m	 35.700 12.200	
				RAZEM	47.900
78	KALA INDY- d.11WID	Wykonanie i zamontowanie osłon grzejnikowych z blachy nierdzewnej perforowanej o wym 1,13*0,7m 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
<b>WYKONCZENIE ZEWNĘTRZNE</b>					
79	KALK. INDY- d.12WID	Remont czepni powietrza zgodnie z punktem 32 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
80	KALK. INDY- d.12WID	Remont kanału wentylacyjnego zgodnie z punktem 34 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
<b>ROBOTY PORZĄDKOWE</b>					
81	KNR 4-01 d.130106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi  0.63+25.92*0.16+1.88 3,30<tynk>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.657 3.300	
				RAZEM	9.957
82	KALK. INDY- d.13WID.	Wywóz gruzu kontenerem o poj 4,m 9,96:4=3szt ,3	szt szt	 0.300	
				RAZEM	0.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
83	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km 0,60	t		
d.13	1107-01		t	0.600	
				RAZEM	0.600
84	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km 0,60*3<km>	t		
d.13	1107-04		t	1.800	
				RAZEM	1.800