

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji odromowej Budyńku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.Wijska Polskiego 115
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Woźniak

DATA OPRACOWANIA : październik .2006

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik .2006

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej 200	m m	200.000	
				RAZEM	200.000
2	KNNR 9 0601-07	Demontaż zwodów pionowych naprzężanych instalacji odgromowej 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
3	KNNR-W 9 0605-07	Demontaż złącz instalacji odgromowych do rynny lub rury spadowej 7	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNNR-W 9 0605-08	Demontaż złącz instalacji odgromowych odgałęźnych 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNNR-W 9 0605-09	Demontaż złącz instalacji odgromowych naprzężających 14	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNNR-W 9 0604-06	Demontaż osłon przewodów wyrównawczych złącz kontrolnych 7	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNNR 5 0601-06	Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe 65	m m	65.000	
				RAZEM	65.000
8	KNNR 5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych 235	m m	235.000	
				RAZEM	235.000
9	KNNR 5 0609-04 analogia	Zwody pionowe instalacji odgromowej na kominach 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNNR 5 0611-05	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² na ścianie lub konstrukcji zbrojenia 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNNR 5 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu 50	szt. szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
12	KNNR 5 0612-01	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNNR 5 0614-02	Oslony przewodów uziemiających o długości do 2 m na cegle 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNNR 5 0615-05	Iglite typu IO-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	kalk. własna	Przeгляд i uprządkowanie istniejącej instalacji elektrycznej na elewacji budynku. 1	kpl. kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

szkoła muzyczna - instalacja odgomowa - przedmiar ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	183.8029	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	iglice	kpl	4.0000		4.0000	0.00		
2.	Osiłona przewodów uziem.z blachy K-511	szt	6.0000		6.0000	0.00		
3.	Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 8-14 mm	kg	327.1200		327.1200	0.00		
4.	uporządkowanie instalacji	kpl	1.0000		1.0000	0.00		
5.	Wspornik dach.UD-03,ocynk.K-144	szt	237.3500		237.3500	0.00		
6.	Wspornik do przew. napr. K-122/1 przelot.	szt	5.9085		5.9085	0.00		
7.	Wspornik do przew. napr. K-123 naciagowy	szt	5.2520		5.2520	0.00		
8.	Zacisk do połączeń przewód-rynną K-314	szt	15.0000		15.0000	0.00		
9.	złącza krzyżowe	szt	50.0000		50.0000	0.00		
10.	Złączka kabłakowa,przelotowa napręż.	szt	7.8780		7.8780	0.00		
11.	Złączka kontrolna K-422	szt	6.0000		6.0000	0.00		
12.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Spawarka elektr.transfor.500A	m-g	8.5590	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł