

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont toalet w budynku Gimnazjum nr 10 przy ul. Siemiradzkiego 2 w Szczecinie
ADRES INWESTYCJI : 70-893 Szczecin ul. Siemiradzkiego 2
INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin - Wydział Oświaty
ADRES INWESTORA : 70-456 Szczecin pl. Armii Krajowej
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Reda Bogdan

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2007r..

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2007r..

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1.1	piwnica - wc perspnelu				0.00
1	PIWNICA				0.00
2.1	parter - toaleta dziewcząt				0.00
2.2	parter - toaleta chłopców				0.00
2	ŁAZIENKI NA PARTERZE				0.00
3.1	piętro - toaleta dziewcząt				0.00
3.2	piętro - toaleta chłopców				0.00
3	ŁAZIENKI NA PIĘTRZE				0.00
4.1	wymiana stropu				0.00
4	WYMIANA STROPU				0.00
5.1	poddasze toaleta uczniów				0.00
5.2	poddasze toaleta personelu				0.00
5	ŁAZIENKI NA PODDASZU				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PIWNICA					
1.1 piwnica - wc perspnelu					
1	KNR 4-01 d.1.0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 okna i drzwi 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
2	KNR 4-01 d.1.0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 10.75	m ² m ²	 10.750	 10.750
3	KNR 4-01 d.1.0211-03 1	Skucie glazury ze ścian 1.20*0.90 1.08*0.97	m ² m ² m ²	 1.080 1.048	 2.128
4	KNR 4-01 d.1.0701-01 1	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, o pow.odbicia do 5 m2 (4.75+2.32)*2*2.54 potrącenia -1.20*0.90 -1.08*0.97 -1.58*0.92 -2.05*0.70 -2.05*1.01	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 35.916 -1.080 -1.048 -1.454 -1.435 -2.071	 28.828
5	KNR 4-01 d.1.0701-07 1	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, o pow.odbicia do 5 m2 10.75	m ² m ²	 10.750	 10.750
6	KNR 4-01 d.1.0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (1.08+0.97)*2.54 1.08*2.54 -2.05*0.70	m ² m ² m ² m ²	 5.207 2.743 -1.435	 6.515
7	KNR 2 d.1.0701-07 1	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.8 cm (1.12+1.30)*2.54 1.12*2.54 -(0.90*2.05)	m ² m ² m ² m ²	 6.147 2.845 -1.845	 7.147
8	KNR-W 4-01 d.1.0716-02 1	Tynki wewn. zwykle kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2 (4.75+2.32)*2*2.54 (1.12+1.30)*2.54*2 (1.12*2.54)*2 potrącenia -1.20*0.90 -1.08*0.97 -1.58*0.92 -2.05*0.90 -2.05*1.01 glazura -18.720	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 35.916 12.294 5.690 -1.080 -1.048 -1.454 -1.845 -2.071 -18.720	 27.682
9	KNR 2 d.1.0903-07 1	Założenie narożników na ścianach 27.682	m ² m ²	 27.682	 27.682
10	KNR 4-01 d.1.0716-03 1	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 10.75	m ² m ²	 10.750	 10.750
11	KNR 2 d.1.0802-06 1	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 27.682+10.75	m ² m ²	 38.432	 38.432
				RAZEM	38.432

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNNR 2 d.1.0903-08 1	Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach 2.39*2.54 2.200*1.00 (1.12+1.30)*2*2.54 -(0.90*2.05)	m ² m ² m ² m ²	 6.071 2.200 12.294 -1.845	
				RAZEM	18.720
13	KNNR 2 d.1.0805-01 1	Licowanie ścian płytkami glazura zgodnie z PTna zaprawie klejowej 18.720	m ² m ²	 18.720	
				RAZEM	18.720
14	KNNR 2 d.1.0805-07 1	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 18.70/3	m m	 6.233	
				RAZEM	6.233
15	KNR 0-29 d.1.0635-01 1	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii płynna folia - z wyłożeniem na ściany 10.75*1.20	m ² m ²	 12.900	
				RAZEM	12.900
16	KNR 0-29 d.1.0640-01 1	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - w technologii płynna folia - z wyłożeniem na ściany 10.75*1.20	m ² m ²	 12.900	
				RAZEM	12.900
17	KNNR 2 d.1.1202-06 1	Posadzki cementowe zatarte na gładko. gr. 25 mm 10.75	m ² m ²	 10.750	
				RAZEM	10.750
18	KNNR 2 d.1.1202-07 1	Posadzki cementowe - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 4 10.75	m ² m ²	 10.750	
				RAZEM	10.750
19	KNR 2-02 d.1.1106-07 1	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową 10.75	m ² m ²	 10.750	
				RAZEM	10.750
20	KNNR 2 d.1.1208-01 1	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, 10.75	m ² m ²	 10.750	
				RAZEM	10.750
21	KNNR 2 d.1.1208-02 1	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości - gr. 10 mm Krotność = 5 10.75	m ² m ²	 10.750	
				RAZEM	10.750
22	KNNR 2 d.1.1203-02 1	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych zgodnie z PT , -- Gres 10.75	m ² m ²	 10.750	
				RAZEM	10.750
23	KNNR 2 d.1.1104-01 1	Montaż ościeżnic stalowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 2 d.1.1103-01 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - z kratką - D4 0.90*2.05*1	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
25	kalkulacja w d.1.1 1	Wykonanie i montaż kompletnych ościeżnic i drzwi zewnętrznych DW1 - wykonanie indywidualne 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 2 d.1.1702-02 1	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstw - zabudowa rur i okna 0.92*1.58 (0.45+0.35)*2.45*5	m ² m ² m ²	 1.454 9.800	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNNR 2 d.1.1401-07 1 analogia	Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich - gruntowanie tynków 27.682+10.75	m ² m ²	RAZEM 38.432	11.254 38.432
28	KNNR 2 d.1.1401-06 1 kal. ind.	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylowymi trzykrotnie bez gruntu- wania w/g PT 27.682+10.75	m ² m ²	RAZEM 38.432	38.432 38.432
29	KNNR-W 3 d.1.1009-03 1	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 8*2.50 8*0.50	m m m	RAZEM 20.000 4.000	24.000 24.000
30	KNR 4-01 d.1.0106-05 1	Usunięcie z piwnic budynku gruzu 28.269*0.03 10.750*0.03 10.750*0.06 6.515*0.18 1.50	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	RAZEM 0.848 0.323 0.645 1.173 1.500	4.489 4.489
31	kalkulacja wła- d.1.sna 1	wywiezienie gruzu w kontenrrach 4.489*1.80	t t	RAZEM 8.080	8.080 8.080
2 ŁAZIENKI NA PARTERZE					
2.1 parter - toaleta dziewcząt					
32	KNR 4-01 d.2.0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 okna i drzwi 9	szt. szt.	RAZEM 9.000	9.000 9.000
33	KNR 4-01 d.2.0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 20.55	m ² m ²	RAZEM 20.550	20.550 20.550
34	KNR 4-01 d.2.0211-03 1	Skucie glazury ze ścian (1.20+0.92+1.20)*1.62 (1.05+0.95+1.05)*1.62*3 (1.15+1.17+1.15)*1.62*3 (1.49+0.92+1.49)*1.62	m ² m ² m ² m ²	RAZEM 5.378 14.823 16.864 6.318	43.383 43.383
35	KNR 4-01 d.2.0701-01 1	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 (4.27+4.95+4.27+4.95)*3.45 4.27*2.37*2 (2.93+(1.05*3))*2.21*2 (3.87+(1.15*3))*2.21*2 potrącenia -0.70*2.05*6 -0.60*2.05*1 -0.90*2.10*1 -1.25*2.22*2 glazura -43.383	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	RAZEM 63.618 20.240 26.874 32.354 -8.610 -1.230 -1.890 -5.550 -43.383	82.423 82.423
36	KNR 4-01 d.2.0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 4.27*2.37 (2.93+(1.05*3))*2.21 (3.87+(1.15*3))*2.21 potrącenia -0.70*2.05*6 -0.60*2.05*1	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	RAZEM 10.120 13.437 16.177 -8.610 -1.230	82.423 82.423

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNNR 2 d.2.0701-07 1	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.8 cm 4.27*3.45 1.20*3.45 potrącenia -(0.90*2.10) -(0.90*2.10)	m ² m ² m ² m ²	RAZEM 14.732 4.140 -1.890 -1.890	29.894
				RAZEM	15.092
38	KNR-W 4-01 d.2.0716-02 1	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2 (4.27+4.95+4.27+4.95)*3.45 4.27*2*3.45 1.20*2*3.45 potrącenia okna -1.27*2.12*2 glazura -(((4.27+4.95+4.27+4.95)*2.00)-(0.92*2)) -((4.27*2*2.00)-(0.90*2.00*2)) -(1.20*2*2.00-0.90*2*2.00)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	63.618 29.463 8.280 -5.385 -35.040 -13.480 -1.200	46.256
39	KNNR 2 d.2.0903-07 1	Założenie narożników na ścianach 46.256	m ² m ²	46.256	46.256
40	KNNR 2 d.2.0802-06 1	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 46.256	m ² m ²	46.256	46.256
41	KNNR 2 d.2.1702-02 1	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo - zabudowa rur i okna (0.45+0.35)*3.45*5 1.27*2.12*2	m ² m ² m ²	13.800 5.385	19.185
42	KNNR 2 d.2.0903-08 1	Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach ((4.27+4.95+4.27+4.95)*2.00-0.92*2) ((4.27*2*2.00)-(0.90*2.00*2)) (1.20*2*2.00-0.90*2*2.00)	m ² m ² m ² m ²	35.040 13.480 1.200	49.720
43	KNNR 2 d.2.0805-01 1	Licowanie ścian płytkami glazura zgodnie z PTna zaprawie klejowej 49.720	m ² m ²	49.720	49.720
44	KNNR 2 d.2.0805-07 1	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 49.720/3	m m	16.573	16.573
45	KNR 0-29 d.2.0635-01 1	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii płynna folia - z wyłożeniem na ściany 21.33*1.20	m ² m ²	25.596	25.596
46	KNR 0-29 d.2.0640-01 1	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - w technologii płynna folia - z wyłożeniem na ściany 21.33*1.20	m ² m ²	25.596	25.596
47	KNNR 2 d.2.1202-06 1	Posadzki cementowe zatarte na gładko. gr. 25 mm 21.33	m ² m ²	21.330	21.330
48	KNR 2-02 d.2.1106-07 1	Posadzki cementowe dopłata za zbrojenie siatką stalową 21.33	m ² m ²	21.330	21.330
				RAZEM	21.330

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNNR 2 d.2.1202-07 1	Posadzki cementowe - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 4 21.33	m ² m ²	 21.330	 21.330
				RAZEM	21.330
50	KNNR 2 d.2.1208-01 1	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, 21.33	m ² m ²	 21.330	 21.330
				RAZEM	21.330
51	KNNR 2 d.2.1208-02 1	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości - gr. 10 mm Krotność = 5 21.33	m ² m ²	 21.330	 21.330
				RAZEM	21.330
52	KNNR 2 d.2.1203-02 1	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych zgodnie z PT , -- Gres 21.33	m ² m ²	 21.330	 21.330
				RAZEM	21.330
53	KNNR 2-02 d.2.2007-03 1	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal.na stropach 21.33	m ² m ²	 21.330	 21.330
				RAZEM	21.330
54	KNNR-W 2-02 d.2.2005-03 1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - płyty wodoodporne 21.33	m ² m ²	 21.330	 21.330
				RAZEM	21.330
55	KNNR 2 d.2.1401-07 1 analogia	Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich - gruntowanie tynków 46.256+21.33	m ² m ²	 67.586	 67.586
				RAZEM	67.586
56	KNNR 2 d.2.1401-06 1 kal. ind.	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylowymi trzykrotnie bez gruntowania w/g PT 67.586	m ² m ²	 67.586	 67.586
				RAZEM	67.586
57	KNNR 2 d.2.1104-01 1	Montaż ościeżnic stalowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
58	KNNR 2 d.2.1103-01 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - z kratką - D1 0.90*2.05*1	m ² m ²	 1.845	 1.845
				RAZEM	1.845
59	kalkulacja wla- d.2.sna 1	Wykonanie i montaż kompletnych ościeżnic i drzwi zewnętrznych DW2 - wykonanie indywidualne 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
60	kalkulacja wla- d.2.sna 1	Wykonanie i montaż kompletnych ościeżnic i drzwi wewnętrznych przesuwanych DP - wykonanie indywidualne 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
61	kalkulacja wla- d.2.sna 1	Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej pod blat konglomeratowy w/g PT 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
62	kalkulacja wla- d.2.sna 1	Wykonanie i montaż - blat konglomeratowy w/g PT 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
63	kalkulacja wla- d.2.sna 1	Montaż luster łazienka dla dziewcząt w/g PT 0.50*1.50 0.50*0.90*2 1.00*0.90	m ² m ² m ²	 0.750 0.900 0.900	 2.550
				RAZEM	2.550

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
64	kalkulacja w/d.2.sna	Wykonanie i montaż ścianki i drzwi wodoodpornych laminowanych w kolorze kremowym w/g PT	mb		
1		1.20+1.35*1.20+1.35+1.20+1.35	mb	6.720	
				RAZEM	6.720
65	KNR 4-01 d.2.0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
1		21.33*0.06	m ³	1.280	
		43.383*0.06	m ³	2.603	
		82.423*0.03	m ³	2.473	
		49.504*0.18	m ³	8.911	
				RAZEM	15.267
66	kalkulacja w/d.2.sna	wywiezienie gruzu w kontenrrach	t		
1		15.267*1.80	t	27.481	
				RAZEM	27.481
2.2 parter - toaleta chłopców					
67	KNR 4-01 d.2.0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 okna i drzwi	szt.		
2		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
68	KNR 4-01 d.2.0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
2		2.40*1.32	m ²	3.168	
				RAZEM	3.168
69	KNR 4-01 d.2.0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
2		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR 4-01 d.2.0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
2		13.04	m ²	13.040	
				RAZEM	13.040
71	KNR 4-01 d.2.0211-03	Skucie glazury ze ścian	m ²		
2		(1.05+0.94+1.05)*1.62	m ²	4.925	
		(1.05+0.78+1.05)*1.62	m ²	4.666	
		(1.05+0.91+1.05)*1.62	m ²	4.876	
		(1.05+1.07+1.05)*1.62	m ²	5.135	
				RAZEM	19.602
72	KNR 4-01 d.2.0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
2		(2.70+4.95+2.70+4.95)*3.45	m ²	52.785	
		2.70*2.37*2	m ²	12.798	
		potrącenia			
		-0.70*2.05*4	m ²	-5.740	
		-1.00*2.10*1	m ²	-2.100	
		-1.00*2.10*1	m ²	-2.100	
		-1.32*2.22	m ²	-2.930	
		glazura			
		-19.602	m ²	-19.602	
				RAZEM	33.111
73	KNR 4-01 d.2.0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
2		2.70*2.37	m ²	6.399	
		(3.90+(1.05*3))*2.21	m ²	15.581	
		potrącenia			
		-0.70*2.05*4	m ²	-5.740	
		-1.00*2.100	m ²	-2.100	
				RAZEM	14.140
74	KNR 2 d.2.0701-07	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.8 cm	m ²		
2		2.72*3.45	m ²	9.384	
		potrącenia			
		-(0.90*2.15)	m ²	-1.935	
				RAZEM	7.449

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
75	KNR-W 4-01 d.2.0716-02 2	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2 (2.73+3.87+2.73+3.87)*3.45 (1.00+2.73+1.00+2.73)*3.45 potrącenia okna -1.32*2.20 glazura -(((2.73+3.87+2.73+3.87)*2)-(0.90*2.05)) -(((1.00+2.73+1.00+2.73)*2.00)-(0.90*2.05+0.92*2.10))	m ² m ² m ² m ² m ²	 45.540 25.737 -2.904 -24.555 -11.143	
				RAZEM	32.675
76	KNNR 2 d.2.0903-07 2	Założenie narożników na ścianach 32.675	m ² m ²	 32.675	
				RAZEM	32.675
77	KNNR 2 d.2.0802-06 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 32.675	m ² m ²	 32.675	
				RAZEM	32.675
78	KNNR 2 d.2.1702-02 2	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo - ściana wolnostojąca "B" (1.04+0.41+1.04)*2.15	m ² m ²	 5.354	
				RAZEM	5.354
79	KNNR 2 d.2.1703-01 2	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków - zabudowa rur (0.45+0.35)*3.45*5	m ² m ²	 13.800	
				RAZEM	13.800
80	KNNR 2 d.2.0903-08 2	Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach (((2.73+3.87+2.73+3.87)*2)-(0.90*2.05)) (((1.00+2.73+1.00+2.73)*2.00)-(0.90*2.05+0.92*2.10))	m ² m ² m ²	 24.555 11.143	
				RAZEM	35.698
81	KNNR 2 d.2.0805-01 2	Licowanie ścian płytkami glazura zgodnie z PT na zaprawie klejowej 35.943	m ² m ²	 35.943	
				RAZEM	35.943
82	KNNR 2 d.2.0805-07 2	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 35.943/3	m m	 11.981	
				RAZEM	11.981
83	KNR 0-29 d.2.0635-01 2	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii płynna folia - z wyłożeniem na ściany 10.77*1.20	m ² m ²	 12.924	
				RAZEM	12.924
84	KNR 0-29 d.2.0640-01 2	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - w technologii płynna folia - z wyłożeniem na ściany 10.77*1.20	m ² m ²	 12.924	
				RAZEM	12.924
85	KNNR 2 d.2.1202-06 2	Posadzki cementowe zatarte na gładko. gr. 25 mm 10.77	m ² m ²	 10.770	
				RAZEM	10.770
86	KNNR 2 d.2.1202-07 2	Posadzki cementowe - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 4 10.77	m ² m ²	 10.770	
				RAZEM	10.770
87	KNR 2-02 d.2.1106-07 2	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową 10.77	m ² m ²	 10.770	
				RAZEM	10.770
88	KNNR 2 d.2.1208-01 2	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, 10.77	m ² m ²	 10.770	
				RAZEM	10.770

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89	KNNR 2 d.2.1208-02 2	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości - gr. 10 mm Krotność = 5 10.77	m ² m ²	 10.770	 10.770
				RAZEM	10.770
90	KNNR 2 d.2.1203-02 2	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych zgodnie z PT , -- Gres 10.77	m ² m ²	 10.770	 10.770
				RAZEM	10.770
91	KNR 2-02 d.2.2007-03 2	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach 10.77	m ² m ²	 10.770	 10.770
				RAZEM	10.770
92	KNR-W 2-02 d.2.2005-03 2	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwój- nym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - płyty wodoodporne 10.77	m ² m ²	 10.770	 10.770
				RAZEM	10.770
93	KNNR 2 d.2.1401-07 2 analogia	Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich - gruntowanie tynków 67.541+10.77	m ² m ²	 78.311	 78.311
				RAZEM	78.311
94	KNNR 2 d.2.1401-06 2 kal. ind.	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylowymi trzykrotnie bez grunto- wania w/g PT 78.311	m ² m ²	 78.311	 78.311
				RAZEM	78.311
95	KNNR 2 d.2.1104-01 2	Montaż ościeżnic stalowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
96	KNNR 2 d.2.1103-01 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - z kratką - D1 0.90*2.05*1	m ² m ²	 1.845	 1.845
				RAZEM	1.845
97	KNNR 2 d.2.1101-03 2	Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramo- we fabrycznie wykończonych o powierzchni ponad 2,0 m2 - okno O1 2.20*1.32	m ² m ²	 2.904	 2.904
				RAZEM	2.904
98	kalkulacja wła- d.2.sna 2	Montaż parapetów systemowych w/g PT 1.35	m m	 1.350	 1.350
				RAZEM	1.350
99	kalkulacja wła- d.2.sna 2	Montaż luster łazienka dla chłopców w/g PT 0.50*0.90	m ² m ²	 0.450	 0.450
				RAZEM	0.450
100	kalkulacja wła- d.2.sna 2	Wykonanie i montaż kompletnych ościeżnic i drzwi zewnętrznych DW2 - wykonanie indywidualne 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
101	kalkulacja wła- d.2.sna 2	Wykonanie i montaż ścianki i drzwi wodoodpornych laminowanych w kolorze kre- mowym w/g PT 1.16+0.41+1.14+1.04+1.14	mb mb	 4.890	 4.890
				RAZEM	4.890
102	KNR 4-01 d.2.0106-04 2	Usunięcie z parteru budynku gruzu 13.04*0.06 19.602*0.06 33.111*0.06 14.140*0.12	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.782 1.176 1.987 1.697	 5.642
				RAZEM	5.642
103	kalkulacja wła- d.2.sna 2	wywiezienie gruzu w kontenrrach 5.642*1.80	t t	 10.156	 10.156
				RAZEM	10.156

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3 ŁAZIENKI NA PIĘTRZE					
3.1 piętro - toaleta dziewcząt					
104	KNR 4-01 d.3.0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi 9	szt. szt.	 9.000	 9.000
105	KNR 4-01 d.3.0354-05 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - okna 1.25*2.22*2	m ² m ²	 5.550	 5.550
106	KNR 4-01 d.3.0354-12 1	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2	m m	 2.000	 2.000
107	KNR 4-01 d.3.0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 20.55	m ² m ²	 20.550	 20.550
108	KNR 4-01 d.3.0211-03 1	Skucie glazury ze ścian (1.20+0.92+1.20)*1.62 (1.05+0.95+1.05)*1.62*3 (1.15+1.17+1.15)*1.62*3 (1.49+0.92+1.49)*1.62	m ² m ² m ² m ²	 5.378 14.823 16.864 6.318	 43.383
109	KNR 4-01 d.3.0701-01 1	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 (4.27+4.95+4.27+4.95)*3.45 4.27*2.37*2 (2.93+(1.05*3))*2.21*2 (3.87+(1.15*3))*2.21*2 potrącenia -0.70*2.05*6 -0.60*2.05*1 -0.90*2.10*1 -1.25*2.22*2 glazura -43.383	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 63.618 20.240 26.874 32.354 -8.610 -1.230 -1.890 -5.550 -43.383	 82.423
110	KNR 4-01 d.3.0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 4.27*2.37 (2.93+(1.05*3))*2.21 (3.87+(1.15*3))*2.21 0.92*2.37 potrącenia -0.70*2.05*6 -0.60*2.05*1	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 10.120 13.437 16.177 2.180 -8.610 -1.230	 32.074
111	KNR 2 d.3.0701-07 1	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.8 cm 4.30*3.45 1.04*3.45 potrącenia -(0.90*2.05)*2	m ² m ² m ² m ²	 14.835 3.588 -3.690	 14.733
112	KNR-W 4-01 d.3.0716-02 1	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2 (3.83+4.30+3.83+4.30)*3.45 (1.04+2.92+1.04+2.92)*3.45 (1.04+1.30+1.04+1.30)*3.45 potrącenia okna -1.25*2.22*2 glazura -(((3.83+4.30+3.83+4.30)*2.0)-(0.90*2.05)) -(((1.04+2.92+1.04+2.92)*2.0)-(0.90*2.05*2+0.92*2.1))	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 56.097 27.324 16.146 -5.550 -30.675 -10.218	 14.733

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$-(((1.04+1.30+1.04+1.30)*2.0)-(0.90*2.0))$	m ²	-7.560	
				RAZEM	45.564
113	KNNR 2 d.3.0903-07 1	Założenie narożników na ścianach	m ²		
		45.564	m ²	45.564	
				RAZEM	45.564
114	KNNR 2 d.3.0802-06 1	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
		45.564	m ²	45.564	
				RAZEM	45.564
115	KNNR 2 d.3.1703-01 1	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków - zabudowa rury (0.45+0.35)*3.45*5	m ²		
			m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
116	KNNR 2 d.3.1702-02 1	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowe - ściana wolnostożąca "C i C" (1.02+0.25+1.02)*2.15*2	m ²		
			m ²	9.847	
				RAZEM	9.847
117	KNNR 2 d.3.1702-02 1	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowe - ściana wolnostożąca "D i G" (1.02+0.18+1.02)*2.15*2	m ²		
			m ²	9.546	
				RAZEM	9.546
118	KNNR 2 d.3.1702-02 1	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowe - ściana wolnostożąca "E i F" 1.02*2.15*2	m ²		
			m ²	4.386	
				RAZEM	4.386
119	KNNR 2 d.3.0903-08 1	Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach	m ²		
		$(((3.83+4.30+3.83+4.30)*2.0)-(0.90*2.05))$	m ²	30.675	
		$(((1.04+2.92+1.04+2.92)*2.0)-(0.90*2.05*2+0.92*2.1))$	m ²	10.218	
		$(((1.04+1.30+1.04+1.30)*2.0)-(0.90*2.0))$	m ²	7.560	
				RAZEM	48.453
120	KNNR 2 d.3.0805-01 1	Licowanie ścian płytkami glazura zgodnie z PT na zaprawie klejowej	m ²		
		48.453	m ²	48.453	
				RAZEM	48.453
121	KNNR 2 d.3.0805-07 1	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		48.453/3	m	16.151	
				RAZEM	16.151
122	KNR 0-29 d.3.0635-01 1	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii płynna folia - z wyłożeniem na ściany 21.33*1.20	m ²		
			m ²	25.596	
				RAZEM	25.596
123	KNR 0-29 d.3.0640-01 1	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - w technologii płynna folia - z wyłożeniem na ściany 21.33*1.20	m ²		
			m ²	25.596	
				RAZEM	25.596
124	KNNR 2 d.3.1202-06 1	Posadzki cementowe zatarte na gładko. gr. 25 mm	m ²		
		21.33	m ²	21.330	
				RAZEM	21.330
125	KNNR 2 d.3.1202-07 1	Posadzki cementowe - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 4	m ²		
		21.33	m ²	21.330	
				RAZEM	21.330
126	KNR 2-02 d.3.1106-07 1	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		21.33	m ²	21.330	
				RAZEM	21.330
127	KNNR 2 d.3.1208-01 1	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych,	m ²		
		21.33	m ²	21.330	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
128	KNNR 2 d.3.1208-02 1	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości - gr. 10 mm Krotność = 5 21.33	m ² m ²	RAZEM 21.330	21.330
129	KNNR 2 d.3.1203-02 1	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych zgodnie z PT , -- Gres 21.33	m ² m ²	RAZEM 21.330	21.330
130	KNR 2-02 d.3.2007-03 1	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach 21.33	m ² m ²	RAZEM 21.330	21.330
131	KNR-W 2-02 d.3.2005-03 1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwój- nym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - płyty wodoodporne 21.33	m ² m ²	RAZEM 21.330	21.330
132	KNNR 2 d.3.1101-03 1	Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramo- we fabrycznie wykończonych o powierzchni ponad 2,0 m2 - okno O2 2.05*1.25*2	m ² m ²	RAZEM 5.125	5.125
133	kalkulacja wła- d.3.sna 1	Montaż parapetów systemowych w/g PT 1.25	m m	RAZEM 1.250	1.250
134	KNNR 2 d.3.1401-07 1 analogia	Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich - gruntowanie tynków 45.564+21.33	m ² m ²	RAZEM 66.894	66.894
135	KNNR 2 d.3.1401-06 1 kal. ind.	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylowymi trzykrotnie bez grunto- wania w/g PT 66.894	m ² m ²	RAZEM 66.894	66.894
136	KNNR 2 d.3.1104-01 1	Montaż ościeżnic stalowych 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
137	KNNR 2 d.3.1103-01 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - z kratką - D3 0.90*2.05*2	m ² m ²	RAZEM 3.690	3.690
138	kalkulacja wła- d.3.sna 1	Wykonanie i montaż kompletnych ościeżnic i drzwi zewnętrznych DW2 - wykonanie indywidualne 1	kpl kpl	RAZEM 1.000	1.000
139	kalkulacja wła- d.3.sna 1	Wykonanie i montaż ścianki i drzwi wodoodpornych laminowanych w kolorze bia- łym w/g PT 1.30+1.02+1.23+1.02+0.25+2.14+1.02+2.13+1.23+1.02+1.30	mb mb	RAZEM 13.660	13.660
140	KNR 4-01 d.3.0106-04 1	Usunięcie z parteru budynku gruzu 20.55*0.06 43.383*0.06 82.423*0.03 32.894*0.18	m ³ m ³ m ³ m ³	RAZEM 1.233 2.603 2.473 5.921	12.230
141	kalkulacja wła- d.3.sna 1	wywiezienie gruzu w kontenrrach 12.23*1.80	t t	RAZEM 22.014	22.014
3.2 piętro - toaleta chłopców					
142	KNR 4-01 d.3.0354-04 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 okna i drzwi	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
143	KNR 4-01 d.3.0354-05 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - okna 1.18*2.20	m ² m ²	 2.596	
				RAZEM	2.596
144	KNR 4-01 d.3.0354-12 2	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
145	KNR 4-01 d.3.0811-07 2	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 13.04	m ² m ²	 13.040	
				RAZEM	13.040
146	KNR 4-01 d.3.0211-03 2	Skucie glazury ze ścian (1.05+0.94+1.05)*1.62 (1.05+0.78+1.05)*1.62 (1.05+0.91+1.05)*1.62 (1.05+1.07+1.05)*1.62	m ² m ² m ² m ²	 4.925 4.666 4.876 5.135	
				RAZEM	19.602
147	KNR 4-01 d.3.0701-01 2	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 (2.70+4.95+2.70+4.95)*3.45 2.70*2.37*2 potrącenia -0.70*2.05*4 -1.00*2.10*1 -1.00*2.10*1 -1.32*2.22 glazura -19.602	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 52.785 12.798 -5.740 -2.100 -2.100 -2.930 -19.602	
				RAZEM	33.111
148	KNR 4-01 d.3.0348-03 2	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.70*2.37 (3.90+(1.05*3))*2.21 potrącenia -0.70*2.05*4 -1.00*2.100	m ² m ² m ² m ² m ²	 6.399 15.581 -5.740 -2.100	
				RAZEM	14.140
149	KNR 2 d.3.0701-07 2	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.8 cm 2.72*3.45 potrącenia -(0.90*2.15)	m ² m ² m ²	 9.384 -1.935	
				RAZEM	7.449
150	KNR-W 4-01 d.3.0716-02 2	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2 (2.73+3.87+2.73+3.87)*3.45 (2.73+1.00+2.73+1.00)*3.45 potrącenia okna -1.18*2.22 glazura -(((2.73+3.87+2.73+3.87)*2.00)-(0.90*2.0)) -(((2.73+1.00+2.73+1.00)*2.00)-(0.90*2.0+0.92*2.00))	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 45.540 25.737 -2.620 -24.600 -11.280	
				RAZEM	32.777
151	KNR 2 d.3.0903-07 2	Założenie narożników na ścianach 32.777	m ² m ²	 32.777	
				RAZEM	32.777
152	KNR 2 d.3.0802-06 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 32.777	m ² m ²	 32.777	
				RAZEM	32.777

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
153	KNNR 2 d.3.1702-02 2	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowe - ściana wolnostożąca "B" (1.04+0.41+1.04)*2.15	m ² m ²	 5.354	 5.354
				RAZEM	5.354
154	KNNR 2 d.3.1703-01 2	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków - zabudowa rur (0.45+0.35)*3.45*5	m ² m ²	 13.800	 13.800
				RAZEM	13.800
155	KNNR 2 d.3.1101-03 2	Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni ponad 2,0 m ² - okno O3 1.97*1.18	m ² m ²	 2.325	 2.325
				RAZEM	2.325
156	kalkulacja w d.3.sna 2	Montaż parapetów systemowych w/g PT 1.18	m m	 1.180	 1.180
				RAZEM	1.180
157	KNNR 2 d.3.0903-08 2	Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach (((2.73+3.87+2.73+3.87)*2.00)-(0.90*2.00)) (((2.73+1.00+2.73+1.00)*2.00)-(0.90*2.0+0.92*2.00))	m ² m ² m ²	 24.600 11.280	 35.880
				RAZEM	35.880
158	KNNR 2 d.3.0805-01 2	Licowanie ścian płytkami glazura zgodnie z PT na zaprawie klejowej 35.88	m ² m ²	 35.880	 35.880
				RAZEM	35.880
159	KNR 0-29 d.3.0635-01 2	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii płynna folia - z wyłożeniem na ściany 10.77*1.20	m ² m ²	 12.924	 12.924
				RAZEM	12.924
160	KNR 0-29 d.3.0640-01 2	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - w technologii płynna folia - z wyłożeniem na ściany 10.77*1.20	m ² m ²	 12.924	 12.924
				RAZEM	12.924
161	KNNR 2 d.3.1202-06 2	Posadzki cementowe zatarte na gładko. gr. 25 mm 10.77	m ² m ²	 10.770	 10.770
				RAZEM	10.770
162	KNR 2-02 d.3.1106-07 2	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową 10.77	m ² m ²	 10.770	 10.770
				RAZEM	10.770
163	KNNR 2 d.3.1202-07 2	Posadzki cementowe - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 4 10.77	m ² m ²	 10.770	 10.770
				RAZEM	10.770
164	KNNR 2 d.3.1208-01 2	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, 10.77	m ² m ²	 10.770	 10.770
				RAZEM	10.770
165	KNNR 2 d.3.1208-02 2	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości - gr. 10 mm Krotność = 5 10.77	m ² m ²	 10.770	 10.770
				RAZEM	10.770
166	KNNR 2 d.3.1203-02 2	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych zgodnie z PT , -- Gres 10.77	m ² m ²	 10.770	 10.770
				RAZEM	10.770
167	KNR 2-02 d.3.2007-03 2	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtów.metal.na stropach 10.77	m ² m ²	 10.770	 10.770
				RAZEM	10.770

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
168	KNR-W 2-02 d.3.2005-03 2	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud - płyty wodoodporne 10.77	m ² m ²	 10.770	 10.770
				RAZEM	10.770
169	KNNR 2 d.3.1401-07 2analogia	Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich - gruntowanie tynków 32.777+10.77	m ² m ²	 43.547	 43.547
				RAZEM	43.547
170	KNNR 2 d.3.1401-06 2kal. ind.	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylowymi trzykrotnie bez gruntowania w/g PT 43.311	m ² m ²	 43.311	 43.311
				RAZEM	43.311
171	KNNR 2 d.3.1104-01 2	Montaż ościeżnic stalowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
172	KNNR 2 d.3.1103-01 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - z kratką - D3 0.90*2.05*1	m ² m ²	 1.845	 1.845
				RAZEM	1.845
173	kalkulacja w d.3.sna 2	Wykonanie i montaż kompletnych ościeżnic i drzwi zewnętrznych DW2 - wykonanie indywidualne 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
174	kalkulacja w d.3.sna 2	Wykonanie i montaż ścianki i drzwi wodoodpornych laminowanych w kolorze białym w/g PT 1.16+0.41+1.14+1.04+1.14	mb mb	 4.890	 4.890
				RAZEM	4.890
175	KNR 4-01 d.3.0106-04 2	Usunięcie z parteru budynku gruzu 13.04*0.06 19.602*0.06 33.111*0.06 14.140*0.12	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.782 1.176 1.987 1.697	 5.642
				RAZEM	5.642
176	kalkulacja w d.3.sna 2	wywiezienie gruzu w kontenerach 5.642*1.80	t t	 10.156	 10.156
				RAZEM	10.156
4 WYMIANA STROPU					
4.1 wymiana stropu					
177	KNR 4-01 d.4.0428-02 1	Rozebranie podłóg białych na półpust 21.33	m ² m ²	 21.330	 21.330
				RAZEM	21.330
178	KNR 4-01 d.4.0428-01 1	Rozebranie podłóg ślepych 21.30	m ² m ²	 21.300	 21.300
				RAZEM	21.300
179	KNR 4-01 d.4.0428-04 1	Rozebranie legarów 5.45*9	m m	 49.050	 49.050
				RAZEM	49.050
180	KNR 4-01 d.4.0429-01 1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep 21.33	m ² m ²	 21.330	 21.330
				RAZEM	21.330
181	KNR 4-01 d.4.0429-03 1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów 21.33	m ² m ²	 21.330	 21.330
				RAZEM	21.330
182	KNR 4-01 d.4.0429-04 1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		21.33	m ²	21.330	
				RAZEM	21.330
183	KNR 4-01 d.4.0429-07 1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2 5.45*9	m m	 49.050	 49.050
				RAZEM	49.050
184	KNR 4-01 d.4.0422-03 1	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 16	szt. szt.	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
185	KNR 4-01 d.4.0317-05 1	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych 5.45*9	m m	 49.050	 49.050
				RAZEM	49.050
186	KNR 4-01 d.4.0317-06 1	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek 18	szt. szt.	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
187	KNR 4-01 d.4.0204-01 1	Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS 21.33	m ² m ²	 21.330	 21.330
				RAZEM	21.330
188	KNR 2-02 d.4.1101-05 1	Warstwa izolacyjna stropu WPS 21.33*0.20	m ³ m ³	 4.266	 4.266
				RAZEM	4.266
189	KNR 4-01 d.4.0202-03 1	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm 239.32	kg kg	 239.320	 239.320
				RAZEM	239.320
190	KNR 2-02 d.4.1102-01 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 21.33	m ² m ²	 21.330	 21.330
				RAZEM	21.330
191	KNR 2-02 d.4.0602-03 1	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo 21.33	m ² m ²	 21.330	 21.330
				RAZEM	21.330
192	KNR 2-02 d.4.1102-03 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 8 21.33	m ² m ²	 21.330	 21.330
				RAZEM	21.330
193	KNR 4-01 d.4.0106-04 1	Usunięcie z parteru budynku gruzu 21.33*0.06 21.33*0.06 5.45*0.20*0.20*9 21.33*0.20 21.33*0.03 21.33*0.06 5.45*0.25*0.25*8	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 1.280 1.280 1.962 4.266 0.640 1.280 2.725	 13.433
				RAZEM	13.433
194	kalkulacja wła- d.4.sna 1	wywiezienie gruzu w kontenrrach 13.433*1.80	t t	 24.179	 24.179
				RAZEM	24.179
5ŁAZIENKI NA PODDASZU					
5.1poddasze toaleta uczniów					
195	KNR 4-01 d.5.0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 okna i drzwi 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
196	KNR 4-01 d.5.0354-12 1	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
197	KNR 4-01 d.5.0701-01 1	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² (3.70+0.88+1.67+4.45+2.56)*2.80 potrącenia -0.90*2.10 -(1.36*0.85)	m ² m ² m ² m ²	 37.128 -1.890 -1.156	
				RAZEM	34.082
198	KNR 4-01 d.5.0349-02 1	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.67*0.25*2.80	m ³ m ³	 0.469	
				RAZEM	0.469
199	KNR-W 4-01 d.5.0716-02 1	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow. podłogi ponad 5 m ² (1.38+0.75+1.35+4.45+1.35)*2.80 glazura+stolarka -(1.38+0.75+1.35+4.45+1.35)*2.0	m ² m ² m ²	 25.984 -18.560	
				RAZEM	7.424
200	KNNR 2 d.5.0903-07 1	Założenie narożników na ścianach 7.424	m ² m ²	 7.424	
				RAZEM	7.424
201	KNNR 2 d.5.0802-06 1	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 7.424	m ² m ²	 7.424	
				RAZEM	7.424
202	KNNR 2 d.5.1702-02 1	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowe - ściana wolnostożąca "B" i "F" (1.10+0.18+1.10)*2.15 (1.10+0.20+1.10)*2.15	m ² m ² m ²	 5.117 5.160	
				RAZEM	10.277
203	KNNR 2 d.5.1702-02 1	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowe (1.56+0.89+1.94+1.29+54)*2.80	m ² m ²	 167.104	
				RAZEM	167.104
204	KNNR 2 d.5.1703-01 1	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków - zabudowa rur (0.45+0.35)*2.8*5	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
205	KNNR 2 d.5.1703-01 1	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków - zabudowa słupów (0.35+0.35)*2*2.80*4	m ² m ²	 15.680	
				RAZEM	15.680
206	KNR 2-02 d.5.2007-03 1	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow. pojedyncze z kształtow. metal. na stropach 10.54	m ² m ²	 10.540	
				RAZEM	10.540
207	KNR-W 2-02 d.5.2005-03 1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - płyty wodoodporne 10.54	m ² m ²	 10.540	
				RAZEM	10.540
208	KNNR 2 d.5.0903-08 1	Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach (((1.56+1.20+2.56+1.36)*2)-((0.90*2)+(0.90*2)+(0.92*2.10))) (((1.10+1.38+1.10+1.38)*2)-(0.90*2)) (((0.89+1.95+0.89+0.75+1.79+0.54+1.29)*2)-((0.90*2)+(1.36*0.85)))	m ² m ² m ²	 7.828 8.120 13.244	
				RAZEM	29.192
209	KNNR 2 d.5.0805-01 1	Licowanie ścian płytkami glazura zgodnie z PT na zaprawie klejowej 29.192	m ² m ²	 29.192	
				RAZEM	29.192
210	KNNR 2 d.5.0805-07 1	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		29.192/3	m	9.731	
				RAZEM	9.731
211	KNR 0-29 d.5.0635-01 1	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii płynna folia - z wyłożeniem na ściany 10.54*1.20	m ²		
			m ²	12.648	
				RAZEM	12.648
212	KNR 0-29 d.5.0640-01 1	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - w technologii płynna folia - z wyłożeniem na ściany 10.547*1.20	m ²		
			m ²	12.656	
				RAZEM	12.656
213	KNNR 2 d.5.1208-01 1	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, 10.54	m ²		
			m ²	10.540	
				RAZEM	10.540
214	KNNR 2 d.5.1208-02 1	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości - gr. 10 mm Krotność = 5 10.54	m ²		
			m ²	10.540	
				RAZEM	10.540
215	KNNR 2 d.5.1202-06 1	Posadzki cementowe zatarte na gładko. gr. 25 mm 10.54	m ²		
			m ²	10.540	
				RAZEM	10.540
216	KNR 2-02 d.5.1106-07 1	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową 10.54	m ²		
			m ²	10.540	
				RAZEM	10.540
217	KNNR 2 d.5.1202-07 1	Posadzki cementowe - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 4 10.54	m ²		
			m ²	10.540	
				RAZEM	10.540
218	KNNR 2 d.5.1203-02 1	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych zgodnie z PT , -- Gres 10.54	m ²		
			m ²	10.540	
				RAZEM	10.540
219	KNNR 2 d.5.1401-07 1 analogia	Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich - gruntowanie tynków 7.424+10.54	m ²		
			m ²	17.964	
				RAZEM	17.964
220	KNNR 2 d.5.1401-06 1 kal. ind.	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylowymi trzykrotnie bez gruntowania w/g PT 17.964	m ²		
			m ²	17.964	
				RAZEM	17.964
221	KNNR 2 d.5.1104-01 1	Montaż ościeżnic stalowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
222	KNNR 2 d.5.1103-01 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - z kratką - D3 0.90*2.05*2	m ²		
			m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
223	KNNR 2 d.5.1101-03 1	Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni ponad 2,0 m2 - okno O5 0.85*1.18	m ²		
			m ²	1.003	
				RAZEM	1.003
224	kalkulacja wła- d.5.sna 1	Montaż parapetów systemowych w/g PT 1.35	m		
			m	1.350	
				RAZEM	1.350
225	kalkulacja wła- d.5.sna 1	Wykonanie i montaż kompletnych ościeżnic i drzwi zewnętrznych DW2 - wykonanie indywidualne 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
226	KNR 4-01 d.5.0106-04 1	Usunięcie z parteru budynku gruzu 34.082*0.06 0.469	m ³ m ³ m ³	 2.045 0.469	 2.514
227	kalkulacja wła- d.5.sna 1	wywiezienie gruzu w kontenrrach 2.514*1.80	t t	 4.525	 4.525
5.2poddasze toaleta personelu					
228	KNR 4-01 d.5.0354-04 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 okna i drzwi 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
229	KNR 4-01 d.5.0354-12 2	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1	m m	 1.000	 1.000
230	KNR 4-01 d.5.0701-01 2	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 (4.45+0.67+0.75+0.96+3.59+1.63)*2.80 potrącenia -0.65*0.85 -0.92-2.10	m ² m ² m ² m ²	 33.740 -0.553 -3.020	 30.167
231	KNR-W 4-01 d.5.0716-02 2	Tynki wewn. zwykle kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2 (4.45+0.67+0.75+0.96+1.50+1.63)*2.80 glazura+stolarka -(((4.45+0.67+0.75+0.96+1.50+1.63)*2)-(0.65*0.80+0.92*2))	m ² m ² m ²	 27.888 -17.560	 10.328
232	KNNR 2 d.5.0903-07 2	Założenie narożników na ścianach 10.328	m ² m ²	 10.328	 10.328
233	KNNR 2 d.5.0802-06 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 10.328	m ² m ²	 10.328	 10.328
234	KNNR 2 d.5.1702-02 2	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo - ściana wolnostożąca "J" i "H" (0.95+0.20+0.95)*2.15 (0.96+0.20+0.96)*2.80	m ² m ² m ²	 4.515 5.936	 10.451
235	KNNR 2 d.5.1702-02 2	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo (1.36+1.90)*2.80	m ² m ²	 9.128	 9.128
236	KNNR 2 d.5.1703-01 2	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków - zabudowa rur (0.45+0.35)*2.8*5	m ² m ²	 11.200	 11.200
237	KNNR 2 d.5.1703-01 2	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków - zabudowa słupów (0.35+0.35)*2*2.80*4	m ² m ²	 15.680	 15.680
238	KNR 2-02 d.5.2007-03 2	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtów.metal.na stropach 6.96	m ² m ²	 6.960	 6.960
239	KNR-W 2-02 d.5.2005-03 2	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - płyty wodoodporne 6.96	m ² m ²	 6.960	 6.960
				RAZEM	6.960

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
240	KNNR 2 d.5.0903-08 2	Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach $(((1.50+1.63+1.50+1.63)*2)-((0.90*2)+(0.92*2.1)))$ $((2.65+0.67+0.75+0.95+1.90+1.63)*2)-((0.65*0.80)+(0.90*2))$	m ² m ² m ²	 8.788 14.780	
				RAZEM	23.568
241	KNNR 2 d.5.0805-01 2	Licowanie ścian płytkami glazura zgodnie z PT na zaprawie klejowej 23.568	m ² m ²	 23.568	
				RAZEM	23.568
242	KNNR 2 d.5.0805-07 2	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 23.568	m m	 23.568	
				RAZEM	23.568
243	KNR 0-29 d.5.0635-01 2	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii płynna folia - z wyłożeniem na ściany 6.96*1.20	m ² m ²	 8.352	
				RAZEM	8.352
244	KNR 0-29 d.5.0640-01 2	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - w technologii płynna folia - z wyłożeniem na ściany 6.96*1.20	m ² m ²	 8.352	
				RAZEM	8.352
245	KNNR 2 d.5.1208-01 2	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, 6.96	m ² m ²	 6.960	
				RAZEM	6.960
246	KNNR 2 d.5.1208-02 2	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości - gr. 10 mm Krotność = 5 6.96	m ² m ²	 6.960	
				RAZEM	6.960
247	KNNR 2 d.5.1202-06 2	Posadzki cementowe zatarte na gładko. gr. 25 mm 6.96	m ² m ²	 6.960	
				RAZEM	6.960
248	KNR 2-02 d.5.1106-07 2	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową 6.96	m ² m ²	 6.960	
				RAZEM	6.960
249	KNNR 2 d.5.1202-07 2	Posadzki cementowe - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 4 6.96	m ² m ²	 6.960	
				RAZEM	6.960
250	KNNR 2 d.5.1203-02 2	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych zgodnie z PT , -- Gres 6.96	m ² m ²	 6.960	
				RAZEM	6.960
251	KNNR 2 d.5.1401-07 2 analogia	Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich - gruntowanie tynków 10.328+6.96	m ² m ²	 17.288	
				RAZEM	17.288
252	KNNR 2 d.5.1401-06 2 kal. ind.	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylowymi trzykrotnie bez gruntowania w/g PT 17.288	m ² m ²	 17.288	
				RAZEM	17.288
253	KNNR 2 d.5.1104-01 2	Montaż ościeżnic stalowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
254	KNNR 2 d.5.1103-01 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - z kratką - D1 0.90*2.05*1	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
255	KNNR 2 d.5.1101-03 2	Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni ponad 2,0 m2 - okno O4 0.65*0.80	m ² m ²	 0.520	 0.520
				RAZEM	0.520
256	kalkulacja włą- d.5.sna 2	Montaż parapetów systemowych w/g PT 0.60	m m	 0.600	 0.600
				RAZEM	0.600
257	kalkulacja włą- d.5.sna 2	Wykonanie i montaż kompletnych ościżnic i drzwi zewnętrznych DW2 - wykonanie indywidualne 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
258	KNR 4-01 d.5.0106-04 2	Usunięcie z parteru budynku gruzu 30.167*0.06	m ³ m ³	 1.810	 1.810
				RAZEM	1.810
259	kalkulacja włą- d.5.sna 2	wywiezienie gruzu w kontenrrach 1.81*1.80	t t	 3.258	 3.258
				RAZEM	3.258
260	kalkulacja włą- d.5.sna 2	Montaż przewodów wentylacyjnych z rur stalowych śr. 160 w/g PT (0.30+2.80+3.20)*4	mb mb	 25.200	 25.200
				RAZEM	25.200
261	kalkulacja włą- d.5.sna 2	Wykonanie wyprowadzenia przewodów wentylacyjnych z rur stalowych w obudowie ponad dach zgodnie z PT 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	3752.037	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0.060		0.060	0.00		
2.	cegła budowlana pełna	szt	144.000		144.000	0.00		
3.	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	1054.071		1054.071	0.00		
4.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.029		0.029	0.00		
5.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.056		0.056	0.00		
6.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.144		0.144	0.00		
7.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m ³	0.032		0.032	0.00		
8.	drewno okrągłe na stęple budowlane	m ³	0.595		0.595	0.00		
9.	druk stalowy okrągły miękki	kg	4.786		4.786	0.00		
10.	emulsja gruntująca	kg	131.364		131.364	0.00		
11.	Farba emuls. akryl. strukturalna-wew. w/g PT	dm ³	139.862		139.862	0.00		
12.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.360		0.360	0.00		
13.	farba syntetyczna nawierzchniowa	dm ³	0.360		0.360	0.00		
14.	gips budowlany szpachlowy	t	0.025		0.025	0.00		
15.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.534		0.534	0.00		
16.	Gips budowlany szpachlowy w opak. 40 kg	t	0.517		0.517	0.00		
17.	gotowe suche mieszanki	kg	1929.848		1929.848	0.00		
18.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.080		2.080	0.00		
19.	keramzyt sortowany 5-10 mm	m ³	4.522		4.522	0.00		
20.	kłamy ciesielskie	kg	7.358		7.358	0.00		
21.	kołki rozporowe	szt	333.597		333.597	0.00		
22.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	6.081		6.081	0.00		
23.	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	212.420		212.420	0.00		
24.	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	749.286		749.286	0.00		
25.	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	242.334		242.334	0.00		
26.	kształtowniki stalowe przyściennie profil UD-28/27	m	32.680		32.680	0.00		
27.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	1198.782		1198.782	0.00		
28.	listwy narożnikowe	m	90.134		90.134	0.00		
29.	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt	108.661		108.661	0.00		
30.	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	42.484		42.484	0.00		
31.	masa asfaltowa	kg	1.493		1.493	0.00		
32.	masa uszczelniająca	kg	160.875		160.875	0.00		
33.	Montaż lustek łazienka dla chłopców w/g PT	m ²	0.450		0.450	0.00		
34.	Montaż lustek łazienka dla dziewcząt w/g PT	m ²	2.550		2.550	0.00		
35.	Montaż parapetów systemowych w/g PT	m	8.022		8.022	0.00		
36.	Montaż przewodów wentylacyjnych z rur stalowych śr. 160 w/g PT	mb	25.200		25.200	0.00		
37.	narożniki ochronne	m	12.162		12.162	0.00		
38.	narożniki ochronne typu "Wema"	szt	6.081		6.081	0.00		
39.	okno O1	szt	1.000		1.000	0.00		
40.	okno O2	szt	2.000		2.000	0.00		
41.	okno O3	szt	1.000		1.000	0.00		
42.	okno O4	szt	1.000		1.000	0.00		
43.	okno O5	szt	1.000		1.000	0.00		
44.	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	szt	9.000		9.000	0.00		
45.	pianka poliuretanowa	kg	0.356		0.356	0.00		
46.	piasek do zapraw	m ³	5.912		5.912	0.00		
47.	Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm	m ²	1262.770		1262.770	0.00		
48.	Płytki z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm	szt	425.334		425.334	0.00		
49.	plytki podłogowe z gresu	m ²	96.148		96.148	0.00		
50.	plytki ścienne	m ²	253.550		253.550	0.00		
51.	plyty stropowe 'wrocławskie' (WPS)	szt	47.779		47.779	0.00		
52.	plyty styropianowe	m ²	22.397		22.397	0.00		
53.	plyty z wełny mineralnej	m ²	269.743		269.743	0.00		
54.	pręt mocujący	szt	74.347		74.347	0.00		
55.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr. 8-12 mm	kg	244.106		244.106	0.00		
56.	samopoziomująca masa szpachlowa	kg	1021.573		1021.573	0.00		
57.	siatka tkana Rabbitza	m ²	106.562		106.562	0.00		
58.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - D1	m ²	5.535		5.535	0.00		
59.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - D3	m ²	9.225		9.225	0.00		
60.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - D4	m ²	1.845		1.845	0.00		
61.	środek gruntujący	dm ³	60.684		60.684	0.00		
62.	taśma	m	81.700		81.700	0.00		
63.	wapno suchogazzone	t	0.083		0.083	0.00		
64.	wapno suchogazzone	kg	1337.860		1337.860	0.00		
65.	wieszak w 60/100	szt	74.347		74.347	0.00		
66.	woda z rurociagu	m ³	2.012		2.012	0.00		
67.	Wykonanie i montaż - blat konglomeratowy w/g PT	kpl	1.000		1.000	0.00		
68.	Wykonanie i montaż kompletnych drzwi wewnętrznych przesuwanych DP - wykonanie indywidualne	kpl	1.000		1.000	0.00		
69.	Wykonanie i montaż kompletnych ościżnic i drzwi zewnętrznych DW1 - wykonanie indywidualne	kpl	1.000		1.000	0.00		
70.	Wykonanie i montaż kompletnych ościżnic i drzwi zewnętrznych DW2 - wykonanie indywidualne	kpl	6.000		6.000	0.00		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
71.	Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej pod blat konglomeratowy w/g PT	kpl	1.000		1.000	0.00		
72.	Wykonanie i montaż ścianki i drzwi wodoodpornych laminowanych w kolorze białym w/g PT	mb	18.550		18.550	0.00		
73.	Wykonanie i montaż ścianki i drzwi wodoodpornych laminowanych w kolorze kremowym w/g PT	mb	11.610		11.610	0.00		
74.	Wykonanie wyprowadzenia przewodów wentylacyjnych z rur stalowych w obudowie ponad dach zgodnie z PT	kpl	1.000		1.000	0.00		
75.	wywiezienie gruzu w kontenerach	t	109.849		109.849	0.00		
76.	zaprawa cementowa M 12	m ³	9.482		9.482	0.00		
77.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	0.519		0.519	0.00		
78.	zaprawa do spoinowania	kg	289.771		289.771	0.00		
79.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	1272.231		1272.231	0.00		
80.	zawiesia do kształtowników C-100x075	szt	294.120		294.120	0.00		
81.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	8.932	0.00	
2.	mieszarka do zapraw	m-g	0.476	0.00	
3.	spawarka elektryczna 300 A	m-g	7.762	0.00	
4.	środek transportowy	m-g	2.942	0.00	
5.	wyciąg	m-g	98.392	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł