

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH						
zadanie		ETAP A - Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie - ( z wyłączeniem I piętra: korytarz i pomieszczenia biurowe WIM)				
branża:		budowlana				
Numer pozycji	Pozycja przedmiaru robót	Opis	Jm	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. STOLARKA OKIENNA - SKRZYDŁO "A"</b>						
1.	1.	Wykucie ościeżnic okiennych z muru z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - 287 szt.	m <sup>2</sup>	616,81		
2.	2.	Rozszklenie otworów okiennych o ramach drewnianych okna skrzynkowe	m <sup>2</sup>	1 233,62		
3.	3.	Wykucie z muru podokienników drewnianych wewnętrznych	m	273,00		
4.	4.	Rozebranie obróbek blacharskich - parapety zewnętrzne z blachy	m <sup>2</sup>	141,38		
5.	5.	Rozebranie obudów drewnianych ościeży okiennych	m <sup>2</sup>	53,28		
6.	6.	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x2 cegły w ścianach z cegły "na pełno" pod parapetami	m	353,55		
7.	7.	Wzmocnienie nadproży z pustką w ścianie warstwowej - montaż kształowników stalowych 2szt. x L 50x50x5 mm, mocowanych do ścian na kołki rozporowe przy użyciu złączy kątowych ciesielskich - przyjęto uzupełnienia dla ok. 50% okien (parter, I p i II p)	m	187,70		
8.	8.	Wypełnienie pustki w ścianie warstwowej pod nadprożem okiennym z wełny mineralnej - warstwa o grubości około 30 cm	m <sup>2</sup>	37,54		
9.	9.	Obudowa belek płytami gipsowo-kartonowymi GKF pojedynczymi jednowarstwowymi na rusztach metalowych - nadproża w ścianach warstwowych całkowicie zniszczone; przyjęto 50% uzupełnień nadproży	m <sup>2</sup>	32,86		
10.	10.	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych GKF (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie - nadproża w ścianach warstwowych do wypełnienia tylko wełną z przyklejeniem od spodu płyty gipsowej; przyjęto 50% uzupełnień nadproży	m <sup>2</sup>	14,08		
11.	11.	Montaż narożników aluminiowych do płyt gipsowych	m	93,85		
12.	12.	Montaż okien drewnianych jednoramowych z szybą zespoloną o współczynniku U=1,1 W/m <sup>2</sup> K (opis w dokumentacji) 616,81-20,33-2,73=593,75 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	593,75		
13.	13.	Montaż okien drewnianych jednoramowych z szybą zespoloną o współczynniku U=1,1 W/m <sup>2</sup> K (opis w dokumentacji) - skrzydła dolne szyba matowa	m <sup>2</sup>	20,33		
14.	14.	Montaż okien drewnianych jednoramowych z szybą zespoloną o współczynniku U=1,1 W/m <sup>2</sup> K (1 skrzydło z wentylacją pełną, wypełnione sklejką)	m <sup>2</sup>	2,73		
15.	15.	Dopłata za mechanizm do otwierania okien z poziomu podłogi	szt.	147,00		
16.	16.	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych GKF (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ościeżach na zaprawie	m <sup>2</sup>	293,86		
17.	17.	Montaż narożników aluminiowych do płyt gipsowych	m	884,49		
18.	18.	Uszczelnienie od wewnątrz silikonem szczelin między ościeżnicą okienną a ościeżem	m	1 339,64		
19.	19.	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>	2 454,92		

20.	20.	Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz usunięcie pęknięć i rys w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	192,95		
21.	21.	Układanie tapet wraz z naprawą podłoża	m <sup>2</sup>	2 454,92		
22.	22.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych (ściany tynkowane i ściany z tapetami) - według kolorystyki pomieszczeń biurowych	m <sup>2</sup>	2 647,87		
23.	23.	Wypełnienie szczelin między ościeżnicą okienną a murem pianką poliuretanową przy obudowach drewnianych	m	335,20		
24.	24.	Dostawa i montaż drewnianych obudów ościeży -szer. Elementu 10-15 cm	m	335,20		
25.	25.	Dwukrotne malowanie farbą olejną obudów drewnianych	m <sup>2</sup>	50,28		
26.	26.	Uszczelnienie silikonem okien od zewnątrz	m	1 339,64		
27.	27.	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III na ościeżach - tynk barwiony dopasowany do kolorystyki istniejącego tynku zewnętrznego ościeży	m <sup>2</sup>	200,95		
28.	28.	Usunięcie farby z parapetów kamiennych przy użyciu chemicznych środków czyszczących - przyjęto 30% powierzchni do czyszczenia	dm2	460,50		
29.	29.	Zmycie parapetów kamiennych, gorącą wodą z dodatkiem gotowego preparatu chemicznego do czyszczenia	m <sup>2</sup>	15,35		
30.	30.	Czyszczenie powierzchni parapetów kamiennych metodami chemicznymi wraz z doczyszczeniem mechanicznym	dm2	1 535,00		
31.	31.	Obsadzenie podokienników do 1,50 m w ścianach z cegieł z płyt postformingowych laminowanych w kolorze białym o szer. 35 cm	m	273,00		
32.	32.	Obsadzenie podokienników do 1,50 m w ścianach z cegieł z płyt postformingowych laminowanych w kolorze białym o szer. 20 cm	m	82,80		
33.	33.	Wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy cynkowo-tytanowej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm rozwinięciu	m	141,38		
34.	34.	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m	4 180,95		
35.	35.	Bieżące sprzątanie pomieszczeń po robotach budowlanych	r-g	30,00		
36.	36.	Gruntowne sprzątanie pomieszczeń i korytarzy przy użyciu profesjonalnego sprzętu i środków pielęgnacyjnych	kpl.	1,00		
<b>II. WYWÓZ GRUZU</b>						
37.	37 - 38	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczyńi na odległość do 15 km	m <sup>3</sup>	111,29		
38.	39 - 40	Utylizacja gruzu i szkła	m <sup>3</sup>	114,99		
<b>ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT</b> (suma wartości netto pozycji od 1 do 38)						