

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH						
zadanie		ETAP I - Budowa szkoły podstawowej z zespołem sportowym wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, zlokalizowanej w rejonie ulic: Złotowskiej i Jantarowej w Szczecinie				
branża:		budowlana				
Numer pozycji	KOD CPV/ Nr spec. technicznej.	Opis	Jm	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. ROBOTY BUDOWLANE</b>						
	<b>45111000-8</b>	<b>1. ROBOTY ZIEMNE</b>				
1.		Wykopy wykonywane spycharkami w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	2415,23		
2.		Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami na odległość do 5 km (z dodatkami za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach)	m <sup>3</sup>	11606,09		
3.		Wykopy z zasypaniem, grunt kat. I-II, o ścianach zabezpieczonych obudową, przy głębokości 7,20 m; szerokość wykopu 09 -1,0 m	m <sup>3</sup>	243,00		
4.		Wykopy z zasypaniem, grunt kat. I-II, o ścianach zabezpieczonych obudową, przy głębokości 2,50 m; szerokość wykopu 09 -1,0 m	m <sup>3</sup>	121,50		
5.		Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>	5606,28		
6.		Plantowanie skarp i korony nasypów, grunt kat. I-III	m <sup>2</sup>	1446,33		
7.		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym o grubości 45 cm	m <sup>2</sup>	5606,28		
8.		Zасыpanie wykopów spycharkami - piaskiem zasypowym	m <sup>3</sup>	711,28		
9.		Teren działki, w przyszłości przeznaczony pod budowę pływalni (po obrysie budynku pływalni), należy zniwelować, rozrzucić 10 cm warstwę humusu i obsiać trawą - (45m*40m)	m <sup>2</sup>	1800		
<b>Ogółem wartość robót ziemnych:</b>						
	<b>45111240-2</b>	<b>2. DRENAŻ OPASKOWY FUNDAMENTÓW</b>				
10.		Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzedni przygotowanej obsypce w wykopie suchym - perforowany 120 mm z filtrem z włókna syntetycznego	m	488,00		
11.		Drenaż - obsypka filtracyjna z pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m <sup>3</sup>	292,80		
12.		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m	90,00		
13.		Obsypka rurociągu PVC z materiałów sypkich, grubość 30 cm	m <sup>3</sup>	16,20		
14.		Studzienki drenażowe systemu "VAWIN" o śr. 315 mm - zamknięcie stożkiem betonowym	szt	11,00		
<b>Ogółem wartość montażu opaskowego fundamentów:</b>						
	<b>45262210-6 45262300-4 45262310-7</b>	<b>3. ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE</b>				
<b>3.1 FUNDAMENTY</b>						
15.		Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe grubości 10 cm, bez deskowania	m <sup>2</sup>	5606,28		
16.		Ławy fundamentowe prostokątne oszerokości do 0,6 m w deskowaniu z transportem betonu B25	m <sup>3</sup>	68,40		
17.		Dzierżawa deskowania na czas dojrzewania betonu	m-g	13700,00		

18.		Ławy fundamentowe prostokątne oszerokości do 0,8 m w deskowaniu z transportem betonu B25	m <sup>3</sup>	98,81		
19.		Dzierżawa deskowania na czas dojrzewania betonu	m-g	11304,32		
20.		Ławy fundamentowe prostokątne oszerokości do 1,3 m w deskowaniu z transportem betonu B25	m <sup>3</sup>	21,90		
21.		Dzierżawa deskowania na czas dojrzewania betonu	m-g	1524,24		
22.		Płyty fundamentowe prostokątne o objętości do 2,5 m <sup>3</sup> w deskowaniu z transportem betonu B25	m <sup>3</sup>	2,31		
23.		Dzierżawa deskowania na czas dojrzewania betonu	m-g	168,02		
24.		Stopy fundamentowe prostokątne o objętości do 0,8 m <sup>3</sup> w deskowaniu z transportem betonu B25	m <sup>3</sup>	10,22		
25.		Dzierżawa deskowania na czas dojrzewania betonu	m-g	1095,37		
26.		Stopy fundamentowe prostokątne o objętości do 1,5 m <sup>3</sup> w deskowaniu z transportem betonu B25	m <sup>3</sup>	40,87		
27.		Dzierżawa deskowania na czas dojrzewania betonu	m-g	3645,51		
28.		Stopy fundamentowe prostokątne o objętości do 2,5 m <sup>3</sup> w deskowaniu z transportem betonu B25	m <sup>3</sup>	14,98		
29.		Dzierżawa deskowania na czas dojrzewania betonu	m-g	1090,25		
		<b>razem pozycja od 15 do 29</b>				
		<b>3.2 ELEMENTY ŻELBETOWE</b>				
		<b>(ściany, stropy, słupy, belki)</b>				
30.		Ściany betonowe gr 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu	m <sup>2</sup>	2109,22		
31.		Ściany jak wyżej za każdy następny cm grubości	m <sup>2</sup>	31326,45		
32.		Dzierżawa deskowania na czas dojrzewania betonu	m-g	421844		
33.		Płyty stropowe gr 10 cm i pow. między belkami 10 m <sup>2</sup> w deskowaniu	m <sup>2</sup>	6008,36		
34.		Płyty jak wyżej za każdy następny cm grubości	m <sup>2</sup>	55333,55		
35.		Dzierżawa deskowania na czas dojrzewania betonu	m-g	600836,2		
36.		Słupy żelbetowe o wys. do 4 m (stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16)	m <sup>3</sup>	3,70		
37.		Dzierżawa deskowania na czas dojrzewania betonu	m-g	5916,80		
38.		Belki i podciągi w deskowaniu(stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16)	m <sup>3</sup>	51,78		
39.		Dzierżawa deskowania na czas dojrzewania betonu	m-g	116505,00		
40.		Belki i podciągi w deskowaniu (stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16)	m <sup>3</sup>	3,08		
41.		Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu (stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16)	m <sup>3</sup>	16,99		
42.		Dzierżawa deskowania na czas dojrzewania betonu	m-g	33978,00		
43.		Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr. Do 0,3 m dwustronnie deskowane	m <sup>3</sup>	4,73		
44.		Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości ponad 4 m, obwód do 1,5 m	m <sup>3</sup>	14,52		
45.		Schody żelbetowe wspornikowe - proste, z płytą grubości 9 cm	m <sup>2</sup>	103,97		
46.		Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne oraz podesty na gotowym podłożu	m <sup>3</sup>	108,69		
		<b>razem pozycja od 30 do 46</b>				
		<b>3.3 ZBROJENIE</b>				
47.		Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane	t	143,17		
48.		Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty gładkie	t	3,58		
		<b>razem pozycja od 47 do 48</b>				
		<b>Ogółem wartość robót betonowych i żelbetowych:</b>				
	<b>45320000-6 45321000-3</b>	<b>4. IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWWILGOCIOWE</b>				
49.		Izolacja przeciwwilgociowa ław fundamentowych z papy zgrzewanej - 2 warstwy	m <sup>2</sup>	861,82		

50.		Izolacja przeciwwilgociowa powłokowe bitumiczne pozioma - roztwór asfaltowy na zimno BITIZOL R, dwie warstwy	m <sup>2</sup>	454,20		
51.		Izolacja przeciwwilgociowa powłokowe bitumiczne pionowa - roztwór asfaltowy na zimno BITIZOL P, jedna warstwa	m <sup>2</sup>	454,20		
52.		Ocienienie ścian budynku: przyklejenie płyt styropianowych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	106,99		
53.		Ocienienie ścian budynku: przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	538,74		
54.		Ocienienie ścian budynku: przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	645,74		
55.		Izolacja przeciwwilgociowa powłokowe bitumiczne pionowe - roztwór asfaltowy na zimno BITIZOL R, dwie warstwy	m <sup>2</sup>	4273,47		
56.		Izolacja przeciwwilgociowa powłokowe bitumiczne pionowe - roztwór asfaltowy na zimno BITIZOL P, jednawarstwa	m <sup>2</sup>	4273,47		
57.		Izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewanej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4638,04		
58.		Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych FS 20, gr. 6 cm, na sucho 1 warstwa	m <sup>2</sup>	4638,04		
59.		Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych FS 20, gr. 4cm, na sucho 1 warstwa	m <sup>2</sup>	1840,19		
60.		Izolacja pozioma z folii na sucho	m <sup>2</sup>	7730,94		
61.		Izolacja z pianki na sucho pozioma - pod panele podłogowe	m <sup>2</sup>	247,01		
62.		Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne: SUPERFLX 1 i SUPERFLEX 8, ręcznie EUROLANEM TG 5	m <sup>2</sup>	381,38		
63.		Uszczelnianie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładzinę ceramiczną - płynna folia uszczelniająca Superflex ; pow. poziome z wkładką z włókniny	m <sup>2</sup>	381,38		
64.		Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii dachowej	m <sup>2</sup>	2944,09		
65.		Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej twardej gr. 4 cm, poziome - od spodu konstrukcji na ruszcie	m <sup>2</sup>	777,81		
66.		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm pionowe z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>	2944,09		
67.		Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej	m <sup>2</sup>	2944,09		
68.		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	2135,92		
69.		Warstwy wyrównawcze pod posadzki ze styrobetonu gr. 40 mm	m <sup>2</sup>	1616,08		
70.		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych gr. 4 cm poziome na zaprawie	m <sup>2</sup>	78,69		
71.		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej gr. 2 cm poziome z płyt klejonych do podłoża	m <sup>2</sup>	1879,29		
72.		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej miękkiej gr. 20 cm poziome z płyt układanych na sucho 1 warstwa	m <sup>2</sup>	1879,29		
73.		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej gr. 20 cm poziome z płyt klejonych do podłoża	m <sup>2</sup>	177,94		
<b>Ogółem wartość izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych:</b>						
45262500-6	<b>5. ROBOTY MUROWE</b>					

74.		Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM P+W" - (pióro i wpust)	m <sup>2</sup>	4807,17		
75.		Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. powyżej 4,5 m i gr. 25 cm o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM P+W" - (pióro i wpust)	m <sup>2</sup>	998,25		
76.		Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM P+W" - (pióro i wpust). Promień krzywizny ścian ponad 3m	m <sup>2</sup>	78,99		
77.		Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 8 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM P+W" - (pióro i wpust)	m <sup>2</sup>	92,36		
78.		Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM P+W" - (pióro i wpust)	m <sup>2</sup>	1483,63		
79.		Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM P+W" - (pióro i wpust). Promień krzywizny ścian do 3 m	m <sup>2</sup>	7,11		
80.		Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych	m <sup>2</sup>	262,45		
81.		Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów ceglami gr. 1/2 cegły - obmurowanie pustaków wentylacyjnych ponad stropem i dachem	m <sup>2</sup>	144,8		
82.		Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m <sup>2</sup>	16,88		
83.		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,067		
84.		Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m <sup>2</sup>	16,88		
85.		Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów ceglami gr. 1/2 cegły - ścianka dociskowa izolacji styropianowej pod poziomem terenu	m <sup>2</sup>	192,41		
<b>Ogółem wartość robót murowych:</b>						
<b>6. DACH - KONSTRUKCJA I POKRYCIE</b>						
<b>45261000-4</b>	<b>6.1 KONSTRUKCJA STALOWA DACHÓW</b>					
86.		Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 100 kg	t	6,46		
87.		Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników	t	20,91		
<b>razem pozycja od 86 do 87</b>						
<b>6.2 KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHÓW</b>						
88.		Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej	m <sup>3</sup>	2,84		
89.		Krokwie zwykłe dł. do 4,5 m -przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej	m <sup>3</sup>	0,86		
90.		Krokwie zwykłe dł. ponad 4,5 m -przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej	m <sup>3</sup>	48,05		
91.		Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej	m <sup>3</sup>	1,82		
92.		Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej	m <sup>3</sup>	2,63		
93.		Wieszaki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej	m <sup>3</sup>	0,51		
94.		Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej	m <sup>3</sup>	0,91		
95.		Słupy o dł. ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej	m <sup>3</sup>	1,89		
96.		Płatwie drewniane - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej	m <sup>3</sup>	10,31		
97.		Nadproża drewniane - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej	m <sup>3</sup>	1,64		
98.		Kratownice drewniane KK-1	m <sup>3</sup>	5,22		

99.		Dźwigary dachowe z drewna klejonego	m <sup>3</sup>	43,43		
100.		Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powyżej 10% z blach stalowych fałdowanych bez ocieplenia montowanego metodą tradycyjną	m <sup>2</sup>	1119,71		
101.		Dostawa blach TR 133	m <sup>2</sup>	1119,71		
102.		Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>	341,90		
103.		Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>	2344,21		
		<b>razem pozycja od 88 do 103</b>				
		<b>6.3 DACH - POKRYCIE I OBRÓKI BLACHARSKIE</b>				
104.		Pokrycie dachów blachą aluminiową, rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm	m <sup>2</sup>	2944,09		
105.		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>	2135,92		
106.		Dostawa i montaż ław kominarskich szer. 25 cm, systemowych stalowych ocynkowanych	m	71		
107.		Dostawa i montaż stopni kominarskich szer. 25 cm, systemowych stalowych ocynkowanych	szt.	106,00		
108.		Dostawa i montaż zapór śniegowych systemowych, stalowych, ocynkowanych	m	267,30		
109.		Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 50 cm - z blachy z cynku	m <sup>2</sup>	134,93		
110.		Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m <sup>2</sup>	301,70		
111.		Rury spustowe prostokątne w rozwinięciu 50 cm - z blachy z cynku	m	78,00		
112.		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. W rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>	112,20		
		<b>razem pozycja od 104 do 112</b>				
		<b>Ogółem wartość konstrukcji i pokrycia dachu:</b>				
<b>45432110-8</b>		<b>7. PODŁOŻA I POSADZKI</b>				
		<b>7.1 PODŁOŻA I POSADZKI PIWNIC I PARTERU</b>				
113.		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - z gruntu rodzimego	m <sup>3</sup>	1855,22		
114.		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek	m <sup>3</sup>	463,80		
115.		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton B15 z hydrobetem	m <sup>3</sup>	695,71		
116.		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu B20 gr. 60 mm	m <sup>2</sup>	1005,70		
117.		Dopłata za za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	1005,70		
118.		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 60 mm	m <sup>2</sup>	3632,34		
119.		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	3632,34		
120.		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm pod posadzki, w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>	119,64		
121.		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm pod posadzki, w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>	3487,16		
122.		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z cokołem wywijanym na ścianę	m <sup>2</sup>	3629,56		
123.		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - zgrzewanie	m <sup>2</sup>	3629,56		
124.		Dodatek do robocizny za wykonanie pasów w innych kolorach w posadzkach z wykładzin PVC	m <sup>2</sup>	3363,94		
125.		Ślepa podłoga o gr. 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo	m <sup>2</sup>	1021,15		
126.		Parkiet z drewna dębowego wraz z cokołem	m <sup>2</sup>	1021,15		

127.		Lakierowanie posadzek i parkietów wraz malowaniem linii boisk	m <sup>2</sup>	1021,15		
128.		Posadzki z płytek owymiarach 30x30 cm - pomieszczenie mniejsze od 10 m2	m <sup>2</sup>	82,57		
129.		Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm - płytki o specjalnych wzorach	m <sup>2</sup>	214,63		
130.		Cokolik o wysokości 10 cm z płytek 20x20 cm	m	74,27		
131.		Cokolik o wysokości 10 cm z płytek 20x20 cm. Pomieszczenie mniejsze od 10 m2	m	63,11		
132.		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25 mm	m <sup>2</sup>	130,61		
		<b>razem pozycja od 113 do 132</b>				
		<b>7.2 PODŁOŻA I POSADZKI I PIĘTRA</b>				
133.		Warstwa wyrównawcza pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 cm. Zatarta na ostro	m <sup>2</sup>	1840,19		
134.		Warstwa wyrównawcza pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 cm. Dodatek za dalsze 40 mm grubości	m <sup>2</sup>	6507,08		
135.		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm pod posadzki, w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>	12,79		
136.		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm pod posadzki, w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>	1559,95		
137.		Posadzki z wykładzin z tworzy sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z cokołem wywijanym na ścianę	m <sup>2</sup>	1577,17		
138.		Posadzki z wykładzin z tworzy sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - zgrzewanie	m <sup>2</sup>	1577,17		
139.		Dodatek do robocizny za wykonanie pasów w innych kolorach w posadzkach z wykładzin PVC	m <sup>2</sup>	1455		
140.		Posadzki z płytek owymiarach 30x30 cm - pomieszczenie mniejsze od 10 m2	m <sup>2</sup>	21,46		
141.		Posadzki z płytek owymiarach 30x30 cm -	m <sup>2</sup>	117,49		
142.		Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>	247,01		
		<b>razem pozycja od 133 do 142</b>				
		<b>7.3 PODŁOŻA I POSADZKI KLATKI SCHODOWEJ</b>				
143.		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm pod posadzki biegi schodowe	m <sup>2</sup>	91,14		
144.		Wyłożenie stopni schodowych wykładziną rulonową	m <sup>2</sup>	114,70		
145.		Posadzki z wykładzin z tworzy sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - zgrzewanie	m <sup>2</sup>	114,70		
146.		Okładziny krawędzi stopni schodowych	m <sup>2</sup>	142,81		
		<b>razem pozycja od 143 do 146</b>				
		<b>Ogółem wartość podłóg i posadzek:</b>				
<b>45410000-4</b>		<b>8. TYNKI WEWNĘTRZNE</b>				
147.		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach i słupach - wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>	198,24		
148.		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III na stropach i podciągach - wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>	130,61		
149.		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV na ścianach i słupach - wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym	m <sup>2</sup>	10343,57		
150.		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 25 cm - wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym	m <sup>2</sup>	258,76		
151.		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV na stropach i podciągach - wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym	m <sup>2</sup>	1845,40		

152.		Tynki (gładzie szpachlowe gipsowe) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm, wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - stropy i podciągi	m <sup>2</sup>	1845,40		
153.		Tynki (gładzie szpachlowe gipsowe) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm, wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - ściany	m <sup>2</sup>	9706,79		
154.		Tynki wewnętrzne jednowarstwowe z gisłu tynkarskiego gr. 10 mm - wykonywane mechanicznie na podłożu betonowym - biegi klatek schodowych	m <sup>2</sup>	95,36		
<b>Ogółem wartość tynków wewnętrznych:</b>						
	<b>45442100-8</b>	<b>9. ROBOTY MALARSKIE</b>				
155.		Malowanie trzykrotne farbami emulsyjnymi z gruntowaniem pow. wewnętrznych - podłoża gipsowych	m <sup>2</sup>	2043,64		
156.		Malowanie trzykrotne farbami emulsyjnymi z gruntowaniem pow. wewnętrznych - podłoża gipsowych, klatki schodowe	m <sup>2</sup>	95,36		
157.		Malowanie trzykrotne farbami emulsyjnymi z gruntowaniem pow. wewnętrznych - płyty G-K spoinowane szpachlowane	m <sup>2</sup>	876,56		
158.		Malowanie trzykrotne farbami lateksowymi z gruntowaniem pow. wewnętrznych - płyty G-K spoinowane i szpachlowane	m <sup>2</sup>	22,89		
159.		Malowanie trzykrotne farbami lateksowymi z gruntowaniem pow. wewnętrznych - podłoża gipsowe	m <sup>2</sup>	9706,79		
<b>Ogółem wartość robót malarskich:</b>						
	<b>45432210-9</b>	<b>10. OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN</b>				
160.		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej bez przygotowania podłoża	m <sup>2</sup>	895,53		
<b>Ogółem wartość okładzin wewnętrznych ścian:</b>						
	<b>45421000-4</b>	<b>11. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA</b>				
161.		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PVC bez obróbki osadzenia o pow. do 1 m <sup>2</sup> - 1*0,9*3 typ <08>	m <sup>2</sup>	2,97		
162.		Dostawa okien typu <08> 110x90 cm	szt.	3,00		
163.		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PVC bez obróbki osadzenia o pow. do 1,5 m <sup>2</sup> - 1,1*1*1 typ <010>	m <sup>2</sup>	1,10		
164.		Dostawa okien typu <010> 110x90 cm	szt.	1		
165.		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PVC bez obróbki osadzenia o pow. ponad 1,5 m <sup>2</sup> - 1,1*2,0*5 typ <05>	m <sup>2</sup>	11		
166.		Dostawa okien typu <05> 110x200 cm	szt.	5		
167.		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PVC bez obróbki osadzenia o pow. do 2 m <sup>2</sup> ; <07>1,8*0,9*4=6,48/<09>2,0*1,0*1=2/<019>1,5*1,0*1=1,5	m <sup>2</sup>	9,98		
168.		Dostawa okien typu <07> 180x90 cm	szt.	4		
169.		Dostawa okien typu <09> 200x100 cm	szt.	1		
170.		Dostawa okien typu <019> 150x100 cm	szt.	1		
171.		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PVC bez obróbki osadzenia o pow. do 2,5 m <sup>2</sup> - typ:<06> 270x0,90 m i <04> 110x2 m	m <sup>2</sup>	64,59		
172.		Dostawa okien typu <06> wym.270*90 cm	szt.	13		
173.		Dostawa okien typu <04> wym. 110*200 cm	szt.	15		

174.		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PVC bez obróbki osadzenia o pow. ponad 2,5 m <sup>2</sup> - typ:<01><02><03><011><012><013><014><015><016><017><018>	m <sup>2</sup>	670,20		
175.		Dostawa okien typu <01> wym. 400*200 cm	szt.	6		
176.		Dostawa okien typu <02> wym. 300*200 cm	szt.	53		
177.		Dostawa okien typu <03> wym. 200*200 cm	szt.	8		
178.		Dostawa okien typu <011> wym. 200*250 cm	szt.	16		
179.		Dostawa okien typu <012> wym. 360*200 cm	szt.	3		
180.		Dostawa okien typu <013> wym. 360*200 cm	szt.	4		
181.		Dostawa okien typu <014> wym. 410*200 cm	szt.	6		
182.		Dostawa okien typu <015> wym. 450*200 cm	szt.	4		
183.		Dostawa okien typu <016> wym. 550*200 cm	szt.	2		
184.		Dostawa okien typu <017> wym. 550*200 cm	szt.	2		
185.		Dostawa okien typu <018> wym. 450*140 cm	szt.	2		
186.		Montaż ścianek PCV oszklonych na budowie, typ:<Zo1><Zo2><Zo3><Zo4>	m <sup>2</sup>	107,88		
187.		Dostawa ścianek <Zo1> wym. (4,0+2,0)*2,0 m	szt.	4		
188.		Dostawa ścianek <Zo2> wym. (3,0+3,0)*0,9 m	szt.	1		
189.		Dostawa ścianek <Zo3> wym. [(4,5+3,9)*1,4+0,9*2*3,0] m	szt.	2		
190.		Dostawa ścianek <Zo4> wym. 0,8x1,05x4 m	szt.	6		
191.		Montaż przegród z tworzyw sztucznych nieotwieranych - powierzchnia do 10 m <sup>2</sup> , typ:<Ow1><Ow2><Ow3><Ow4><Ow5><Ow6><Ow7><Ow8>	m <sup>2</sup>	67,92		
192.		Dostaw naświetli wewnętrznych z PCV - 1,8*2,5<Ow1>	szt.	1		
193.		Dostaw naświetli wewnętrznych z PCV - 1,1*1,5<Ow2>	szt.	3		
194.		Dostaw naświetli wewnętrznych z PCV - 4,*0,8<Ow3>	szt.	6		
195.		Dostaw naświetli wewnętrznych z PCV - 2,4*0,8<Ow4>	szt.	2		
196.		Dostaw naświetli wewnętrznych z PCV - 1,05*0,8<Ow5>	szt.	2		
197.		Dostaw naświetli wewnętrznych z PCV - 3,0*0,8<Ow6>	szt.	8		
198.		Dostaw naświetli wewnętrznych z PCV - 2,0*0,8<Ow7>	szt.	6		
199.		Dostaw naświetli wewnętrznych z PCV - 1,1*1,5<Ow8>	szt.	3		
200.		Szklenie ram szybami zespolonymi o pow. do 3 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	67,92		
201.		Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie- typ:<D1><D2><D3><D4>	m <sup>2</sup>	64,34		
202.		Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych dwuskrzydłowych oszklonych szkłem bezpiecznym: typ D1 o wym. 200*290 cm	szt.	2		
203.		Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych dwuskrzydłowych oszklonych szkłem bezpiecznym: typ D2 o wym. 180*290 cm	szt.	1		
204.		Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych dwuskrzydłowych oszklonych szkłem bezpiecznym: typ D3 o wym. 180*220 cm	szt.	5		
205.		Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych dwuskrzydłowych oszklonych szkłem bezpiecznym: typ D4 o wym. 180*220 cm	szt.	7		
206.		Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych jednoskrzydłowych pełnych oszklonych na budowie- typ:<D5><D6><D7><D7a><D8><D11>	m <sup>2</sup>	171,60		
207.		Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych jednoskrzydłowych pełnych, szklonych - typ D5 o wym. 90*200 cm	szt.	47		
208.		Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych jednoskrzydłowych pełnych, szklonych - typ D6 o wym. 90*200 cm	szt.	8		



209.		Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych jednoskrzydłowych pełnych, szklonych - typ D7 o wym. 90*200 cm	szt.	22		
210.		Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych jednoskrzydłowych pełnych, szklonych - typ D7a o wym. 90*200 cm	szt.	9		
211.		Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych jednoskrzydłowych pełnych, szklonych - typ D8 o wym. 90*200 cm	szt.	6		
212.		Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych jednoskrzydłowych pełnych, szklonych - typ D11 o wym. 100*200 cm	szt.	3		
213.		Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie- typ:<Dz4> 90x260 cm	m <sup>2</sup>	7,02		
214.		Dostawa drzwi aluminiowych zewnętrznych jednoskrzydłowych pełnych, szklonych - typ Dz4 o wym. 90*260 cm	szt.	3		
215.		Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych jednoskrzydłowych pełnych oszklonych na budowie- typ:<Dz5> 0,9x2 m<Dz6>1,1x2 m	m <sup>2</sup>	4,00		
216.		Dostawa drzwi aluminiowych zewnętrznych jednoskrzydłowych pełnych, szklonych - typ Dz5 o wym. 90*200 cm	szt.	1		
217.		Dostawa drzwi aluminiowych zewnętrznych jednoskrzydłowych pełnych, szklonych - typ Dz6 o wym. 110*200 cm	szt.	1		
218.		Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych dwuskrzydłowych pełnych oszklonych na budowie- typ:<Dz1>2x2,90 m<Dz2>1,8x2,9 m<Dz3>1,8x2,6 m	m <sup>2</sup>	42,38		
219.		Dostawa drzwi aluminiowych zewnętrznych dwuskrzydłowych pełnych, szklonych - typ Dz1 o wym. 200*290 cm	szt.	2		
220.		Dostawa drzwi aluminiowych zewnętrznych dwuskrzydłowych pełnych, szklonych - typ Dz2 o wym. 180*290 cm	szt.	5		
221.		Dostawa drzwi aluminiowych zewnętrznych dwuskrzydłowych pełnych, szklonych - typ Dz3 o wym. 180*260 cm	szt.	1		
222.		Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych dwuskrzydłowych p.poż. - typ:<Dp1>1,8x2,2 m<Dd1>2,4x2,2 m	m <sup>2</sup>	22,44		
223.		Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych dwuskrzydłowych pełnych, szklonych - typ Dp1 o wym. 180*220 cm, EI30-dymoszczelne	szt.	3		
224.		Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych dwuskrzydłowych pełnych- typ Dd1 o wym. 240*220 cm, EI30-dymoszczelne	szt.	2		
225.		Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych - typ:<D9>0,9x2 m<D10>0,9x2 m<D12>0,9x2 m	m <sup>2</sup>	41,40		
226.		Montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewnętrznych jednoskrzydłowych, fabrycznie wykończonych - typ<D12>0,9x2 m	m <sup>2</sup>	18,00		
227.		Dostawa skrzydeł drzwiowych typ<D12> o wym. 90*200 cm	szt.	10		
228.		Montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewnętrznych jednoskrzydłowych, fabrycznie wykończonych - typ:<D9><D10>	m <sup>2</sup>	57,60		
229.		Dostawa skrzydeł drzwiowych typ<D9> o wym. 90*200 cm	szt.	25		
230.		Dostawa skrzydeł drzwiowych typ<D10> o wym. 90*200 cm	szt.	7		

231.		Montaż drzwi wewnętrznych przesuwanych fabrycznie wykończonych - typ:<D13><D14><D15><D16>	m <sup>2</sup>	19,20		
232.		Dostawa skrzydeł drzwiowych - typ D13 o wym. 90*200	szt.	4		
233.		Dostawa skrzydeł drzwiowych - typ D14 o wym. 120*200	szt.	2		
234.		Dostawa skrzydeł drzwiowych - typ D15 o wym. 180*200	szt.	1		
235.		Dostawa skrzydeł drzwiowych - typ D16 o wym. 180*200	szt.	1		
236.		Prowadnice do drzwi przesuwanych - typ:<D13><D14><D15><D16>	kpl.	8,00		
237.		Dostawa i montaż ścianek WC z płyt HPL z drzwiami	m <sup>2</sup>	97,05		
238.		Dostawa i montaż ścianek WC z płyt HPL z drzwiami	m <sup>2</sup>	56,33		
239.		Dostawa i montaż lekkiej konstrukcji drewnianej sceny wraz ze schodami drewnianymi	kpl.	1		
240.		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m z plastformingu	szt.	155		
<b>Ogółem wartość stolarki okiennej i drzwiowej:</b>						
	<b>45421141-4 45421146-9</b>	<b>12. ŚCIANKI G-K I SUFITY PODWIESZANE</b>				
241.		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem: płytami z włókien mineralnych ECOPHON MASTER A	m <sup>2</sup>	3052,61		
242.		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem: płytami z włókien mineralnych ECOPHON Hygiene Meditec A	m <sup>2</sup>	33,52		
243.		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem: płytami z włókien mineralnych ROCKFON gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	672,87		
244.		Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych GKB na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>	223,91		
245.		Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>	370,06		
246.		Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych GKF na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>	282,59		
247.		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100-101	m <sup>2</sup>	28,32		
248.		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100-101 - łukowe	m <sup>2</sup>	11,44		
<b>Ogółem wartość ścianek G-K i sufitów podwieszanych:</b>						
	<b>45421100-5</b>	<b>13. ROBOTY KOWALSKO ŚLUSARSKIE</b>				
249.		Wycieraczka zewnętrzna pogrążona - mata gumowana ze szczotkami 420*130 cm	kpl.	1		
250.		Wycieraczka zewnętrzna pogrążona - mata gumowana ze szczotkami 190*100 cm	kpl.	5		
251.		Wycieraczka wewnętrzna pogrążona - filc igłowy 195*100 cm	kpl.	4		
252.		Wycieraczka do obuwia typowa 0,27 m2	szt.	3		
253.		Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej - zejście do piwnicy	m	8,40		
254.		Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej - <K1,K2,K3>	m	39,30		
255.		Pochwył ze stali nierdzewnej	m	43,66		
256.		Balustrada pochylni ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych	m	19,94		
257.		Balustrada holu lp ze stali nierdzewnej	m	14,69		
258.		Balustrada widowni ze stali nierdzewnej z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego	m	14,25		

259.		Uchwyt do flag	szt.	4		
260.		Aluminiowe świetliki RI30 o wym. w rzucie 7,2*2,0 m	m <sup>2</sup>	14,40		
261.		Aluminiowe świetliki RI30 o wym. w rzucie 1,8*1,2 m	m <sup>2</sup>	6,48		
262.		Aluminiowe świetliki RI30 o wym. w rzucie 3,2*20,74 m	m <sup>2</sup>	66,37		
263.		Włazy dachowe fabrycznie wykończone VELUX GVT 49*76 cm	szt.	5		
264.		Świetliki dachowe w systemie ALUPROF	m <sup>2</sup>	376,80		
265.		Obudowa grzejników - siedzisko	m <sup>2</sup>	14,01		
266.		Obudowa grzejników z rury ze stali nierdzewnej	kpl.	1		
267.		Dostawa i montaż wyposażenia WC dla osób niepełnosprawnych	kpl.	3		
268.		Dostawa i montaż zadaszeń wejść bocznych z płyt poliwęglanowych w konstrukcji aluminiowej	m <sup>2</sup>	10,72		
269.		Dostawa i montaż siatek zabezpieczających na kominach wentylacyjnych	kpl.	1		
270.		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I ośr. 150 mm	m <sup>2</sup>	4,52		
271.		Wywietrzaki dachowe TULIPAN	szt.	12		
272.		Siatka zabezpieczająca w konstrukcji stalowej z drzwiami dwuskrzydłowymi	m <sup>2</sup>	18,40		
<b>Ogółem wartość robót kowalско-ślusarskich:</b>						
<b>45321000-3</b>	<b>14. ELEWACJA</b>					
273.		Licownie ścian płytkami klinkierowymi, na klej - cokół	m <sup>2</sup>	127,20		
274.		Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm, wraz z montażem rusztowań	m <sup>2</sup>	517,08		
275.		Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłamiklinkierowymi gr. 1/2 cegły	m <sup>2</sup>	517,07		
276.		Spoinowanie ścian zaprawa cementowa barwioną	m <sup>2</sup>	517,08		
277.		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm, wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - montaż rusztowań	m <sup>2</sup>	2140,20		
278.		Przymocowanie płyt (styropian, wełna mineralna) kołkami do ścian	szt.	15944		
279.		Montaż listew cokołowych	m <sup>2</sup>	424,01		
280.		Ochrona narożników wypukłych	m	1142,20		
281.		Ocieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej gr. 6 cm, wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - kominy	m <sup>2</sup>	57,17		
282.		Ocieplenie płytami styropianowymi gr. 8 cm, wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane od spodu stropu	m <sup>2</sup>	152,33		
283.		Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - słupy cylindryczne	m <sup>2</sup>	28,64		
284.		Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego gr. 2 mm - słupy cylindryczne	m <sup>2</sup>	28,64		
<b>Ogółem wartość robót elewacyjnych:</b>						
<b>45321000-3</b>	<b>15. ROBOTY ZEWNĘTRZNE</b>					
285.		Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	301,60		
286.		Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie, grubość po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	125,95		
<b>Ogółem wartość robót zewnętrznych:</b>						
<b>16. WYPOSAŻENIE</b>						
287.		Dostawa i montaż dozowników na mydło	szt.	82		
288.		Dostawa i montaż pojemnikówna ręczniki papierowe	szt.	58		
289.		Dostawa pojemników na śmieci	szt.	84		
290.		Dostawa i montaż wieszaków na papier toaletowy	szt.	62		
291.		Dostawa biurek nauczycielskich 130x60x75 cm	szt.	32		
292.		Dostawa biurek nauczycielskich 100x65x75 cm	szt.	3		
293.		Dostawa krzeseł szkolnych tapicerowanych	szt.	71		
294.		Dostawa krzeseł obrotowych tapicerowanych	szt.	5		
295.		Dostawa tablic ogłoszeń	szt.	9		

296.		Dostawa tablic szkolnych zielonych 170x100 cm	szt.	25		
297.		Dostawa szafek ubraniowych metalowych, typu L - 4 komory	szt.	141		
298.		Dostawa szafek ubraniowych metalowych, typu L - 4 komory	szt.	3		
299.		Dostawa krzeseł szkolnych (buk)	szt.	578		
300.		Dostawa i montaż regałów szkolnych 185x90x36 cm	szt.	149		
301.		Dostawa i montaż regałów szkolnych 185x45x36 cm	szt.	5		
302.		Dostawa i montaż regałów bibliotecznych otwartych 80x36x185 cm	szt.	84		
303.		Dostawa stolików komputerowych 1 osobowych z półką na monitor 85x60x76 cm	szt.	33		
304.		Dostawa i montaż regałów na czasopisma	szt.	7		
305.		Dostawa i montaż półki na tornistry 270x40x80 cm	szt.	1		
306.		Dostawa i montaż lady bibliotecznej	szt.	1		
307.		Dostawa i montaż regałów bibliotecznych na kartoteki z szafką zamykaną 80x46x125 cm	szt.	2		
308.		Dostawa krzeseł plastikowych	szt.	156		
309.		Dostawa krzeseł ze składanym pulpitemi koszykiem pod siedzeniem	szt.	220		
310.		Dostawa i montaż krzeseł audytoryjnych	szt.	30		
311.		Dostawa stołu 100x800x75 cm	szt.	39		
312.		Dostawa i montaż wieszaka ściennego na ubrania pięcio hakowego	szt.	5		
313.		Dostawa i montaż automatu z napojami	szt.	1		
314.		Dostawa i montaż automatu ze słodyczami	szt.	1		
315.		Dostawa szafki RTV	szt.	1		
316.		Dostawa i montaż szafy wnękowej 540x60x210 cm	szt.	1		
317.		Dostawa i montaż suszarki do rąk	szt.	2		
318.		Dostawa szafy gospodarczej metalowej 60x60x180 cm	szt.	9		
319.		Dostawa regału magazynowego metal. 90x60x210 cm	szt.	3		
320.		Dostawa i montaż szafek kuchennych	szt.	20		
321.		Dostawa stołów 90x70x75 cm	szt.	4		
322.		Dostawa szafek ubraniowych metalowych z dzieloną komorą 40x49x180 cm	szt.	8		
323.		Dostawa lodówek 60x60x80 cm	szt.	2		
324.		Dostawa stołu warsztatowego 75x210 cm	szt.	1		
325.		Dostawa szafy metalowej 91x45x195 cm	szt.	2		
326.		Dostawa krzesła warsztatowego	szt.	1		
327.		Dostawa ławek szatniowych 35x30x200 cm	szt.	16		
328.		Dostawa i montaż wieszaka ściennego na ręczniki dwu hakowego	szt.	4		
329.		Dostawa i montaż wieszaka ściennego na ubrania dwu hakowego	szt.	3		
330.		Dostawa stolików szkolnych dwuosobowych 130x50 cm	szt.	282		
331.		Dostawa szafy ubraniowej 60x60x210 cm	szt.	3		
332.		Dostawa regału biurowego 80x35x210 cm	szt.	24		
333.		Dostawa biurka narożnego 160x120x80 cm z dostawką o średnicy 160 cm	szt.	8		
334.		Dostawa szafki żaluzjowej 120x40x80 cm	szt.	8		
335.		Dostawa foteli obrotowych	szt.	8		
336.		Dostawa krzeseł drewnianych tapicerowanych	szt.	8		
337.		Dostawa biurka konferencyjnego 240x80x75 cm	szt.	1		
338.		Dostawa stolika - ławy 60x60x60 cm	szt.	1		
339.		Dostawa szafki kartotekowej 41,5x63x128 cm	szt.	2		
340.		Dostawa foteli klubowych tapicerowanych 60x65 cm	szt.	2		
341.		Dostawa szafy biurowej 80x60/35x210 cm	szt.	4		
342.		Dostawa i montaż lady sekretariatu	szt.	1		
343.		Dostawa i montaż regału na dzienniki 90x36x185 cm	szt.	1		
344.		Dostawa i montaż szafy na mapy 90x55x210 cm	szt.	1		
345.		Dostawa krzeseł tapicerowanych z podłokietnikami	szt.	40		

346.		Dostaw stołów 160x80x75 cm	szt.	8		
347.		Dostawa i montaż kabiny dźwigu osobowego wraz z kompletnym wyposażeniem	kpl.	1		
<b>Ogółem wartość robót wyposażeniowych:</b>						
<b>17. WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE KUCHNI</b>						
348.		Szafa BHP 1-osobowa dwudzielna z przegrodami, malowana proszkowo - typ PS 7001/P, wym. 400x500x1700 mm	szt.	5		
349.		Umywalka nierdzewna z maskownicą - typ DMP-3253, wym. 400x400x200 mm	szt.	1		
350.		Pojemnik nierdzewny jezdny na odpadki z pokrywą, poj. 75 l - typ: DMS-3415, wym. śr. 450 mm, h=605 mm	szt.	4		
351.		Zlew obniżony do mycia mopów, napełniania wiader itp. - typ DMP-3232, wym. 500x500x240 mm	szt.	1		
352.		Szafka na środki czystości, malowana proszkowo - typ. PS 7040, wym. 800x500x1700 mm	szt.	1		
353.		Regał nierdzewny spawany 4-półkowy, półki pełne - typ. DMP-3319, wym 1200x600x1800 mm	szt.	1		
354.		Waga magazynowa do 150 kg - typ.732150, wym. 420x635x765 mm, (230V)	szt.	1		
355.		Umywalka nierdzewna z maskownicą - typ DMP-3253, wym. 400x400x200 mm	szt.	1		
356.		Umywalka nierdzewna z maskownicą - typ DMP-3253, wym. 400x400x200 mm	szt.	1		
357.		Steryliizator wodny do noży -typ SA-30, wym. 380x140x400 mm (2kW/230 V)	szt.	1		
358.		Basen 2-komorowy, gł. komór 30 cm - typ DMP-3249, wym 1500x600x850 mm	szt.	1		
359.		Stół z szufladami i półką - pionowo 2 szuflady z lewej strony - typ DMP-3114, wym. 1600x600x850 mm	szt.	1		
360.		Obieraczka do ziemniaków, jednorazowy wsad 8-10 kg, wydajność 250 - 300 kg/godz. - typ OZ8N, wym 560x690x570 mm(055kW/400V)	szt.	1		
361.		Separator do obieraczki - typ SO75N, wym. 375x810x467 mm	szt.	1		
362.		Stół z szafka z drzwiami suwanymi, nieprzelotowymi - typ DMP-3118 N. Wym 1500x690x850 mm	szt.	1		
363.		Szafka wisząca z drzwiami suwanymi - typ DMP-3316, wym 1400x300x600 mm	szt.	1		
364.		Szafa chłodnicza nierdzewna poj. 500 l - typ. DMP-92115, wym. 640x720x2000 mm (0,32 kW/230V)	szt.	1		
365.		Stół do pracy z półką - typ. DMP-3104, wym. 2100x700x850 mm	szt.	1		
366.		Stół ze zlewem 2-komorowym i półką , komory z prawej strony - typ. DMP-3213, wym. 1750x700x850 mm	szt.	1		
367.		Kłoc z do mięsa z polietylenu na podstawie nierdzewnej - typ. KL-555/KP-500, wym. 500x500x800 mm	szt.	1		
368.		Piec konwekcyjno-parowy 10xGN 1/1 - typ. SCC E 101, wym. 847x771x1017 mm (19 kW/400V)	szt.	1		
369.		Podstaw do pieca otwarta (bez blatu) z dwoma kompletami (2x10) przewodnic na GN-y - typ. DMS-3154 RA, wym. 809x660x735 mm	szt.	1		
370.		Stół do pracy z półką - typ. DMP-3103, wym. 500x700x850 mm	szt.	1		
371.		Patelnia przechylna elektryczna, wanna nierdzewna poj 50 l, ręczny przechył misy, przyłącze wody - typ. SBE7-10 l, wym. 700x750x850 mm (9 kW/400V)	szt.	1		
372.		Kuchnia elektryczna, 4-płytowa z piekarnikiem elektrycznym- typ. CE7-41, wym. 700x750x850 mm (15,3 kW/400V)	szt.	2		
373.		Stół do pracy z półką z wycięciem na filar - typ. DMP-3103, wym. 700x750x850 mm	szt.	1		
374.		Frytownica 2-komorowa stołowa poj. 2x6 l - typ. 761120, wym. 545x425x285 mm (5 kW/230V)	szt.	1		

375.		Taboret elektryczny - typ. TE-3, wym. 600x650x400 mm (4,8 kW/400V)	szt.	1		
376.		Okap przyścienny wyciągowy nad trzon kuchenny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem (wymaga podłączenia do systemu wentylacji mechanicznej - typ DMS-3601, wym 4900x1100x400 mm (230V-oświetlenie)	szt.	1		
377.		Stół do pracy z dwoma półkami (blat wydawczy) - typ. DMP-3103, wym. 1800x700x850 mm	szt.	1		
378.		Bemar jezdny 3xGN 1/1, niezależne sterowanie komór - typ. DMS-94223/3, wym. 12702x660x850 (2,1 kW/230V)	szt.	1		
379.		Półka wisząca 2-poziomowa przestawna - typ. DMP-3503, wym. 1200x400x700 mm	szt.	1		
380.		Kocioł warzelny elektryczny wolnostojący, kwadratowy 150 l (grzanie pośrednie przez płaszcz wodny) - typ. BEK-150.2W, wym. 900x850x900 (18,5 kW/400V)	szt.	2		
381.		Okap przyścienny wyciągowy nad trzon kuchenny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem (wymaga podłączenia do systemu wentylacji mechanicznej - typ. DMS-3601, wym. 2000x1000x400 mm (230V-oświetlenie)	szt.	1		
382.		Stół do pracy z półką - typ. DMP-3103, wym. 1700x600x850 mm	szt.	1		
383.		Stół do pracy z półką - typ. DMP-3103, wym. 1800x700x850 mm	szt.	1		
384.		Półka wisząca 2-poziomowa przestawna - typ. DMP-3503, wym. 1400x400x700 mm	szt.	1		
385.		Basen 1-komorowy do mycia sprzętu kuchennego, gł. komory 40 cm - typ DMP-3235, wym 1100x700x850	szt.	1		
386.		Bateria gastronomiczna stojąca z naplniaczem i obrotową wylewką - typ. 813 16	szt.	1		
387.		Umywalka nierdzewna z maskownicą - typ DMP-3253, wym. 400x400x200 mm	szt.	1		
388.		Steryliizator wodny do noży -typ SA-30, wym. 380x140x400 mm (2kW/230 V)	szt.	1		
389.		Regał perforowany nierdzewny 4-półkowy, skręcany - typ DMP-3337, wym 1000x600x1800 mm	szt.	1		
390.		Szafa magazynowa nierdzewna z drzwiami suwanymi - typ DMP-3308.02, wym 1200x600x2000	szt.	1		
391.		Regał żelny na kosze do zmywarek -typ. DMP-3340, wym. 570x510x1900 mm	szt.	1		
392.		Zmywarka do naczyń - typ. FI-60, wym. 600x600x820 mm (6,65 kW/400V)	szt.	1		
393.		Podstawa do zmywarki - typ. PZ-3, wym. 600x600x500 mm	szt.	1		
394.		Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi - typ. DMP-3309.02, wym. 1400x700x2000 mm	szt.	1		
395.		Stół z otworem na odpadki, otwór po prawej stronie - typ. DMP-3228, wy. 900x600x850 mm	szt.	1		
396.		Pojemnik jezdny nierdzewny na odpadki, poj. 50 l - typ. DMS-3415, śr. 375, h=605	szt.	1		
397.		Stół załadowniczy do zmywarki ze zlewem 2-komorowym, komory z prawej strony, otwór pod młynek w prawej komorze - typ. DMP-3247, wym. 1700x760x850 mm	szt.	1		
398.		Młynek do rozdrabniania odpadków (profesjonalny) - typ. M-75 (,5 kW/230V)	szt.	1		
399.		Bateria gastronomiczna stojąca z napelniaczem i obrotową wylewką - ty. 813 16	szt.	1		
400.		Zmywarka kapturowa do naczyń - typ. GS 502, wym. 635x749x1469 mm (15,6 kW/400V)	szt.	1		

401.	Stół wyładowniczy do zmywarki - typ. DMP-3265, wym. 1000x760x850 mm	szt.	1		
402.	Podblatowa zmywarka do szkła z pompą spustową - typ. LVC-21B, wym. 470x520x720 mm (3,13 kW/230V)	szt.	1		
403.	Umywalka nierdzewna z maskownicą - typ DMP-3253, wym. 400x400x200 mm	szt.	1		
404.	Szafa chłodnicza nierdzewna poj. 500 l - typ. DMP-92115, wym. 640x720x2000 mm (0,32 kW/230V)	szt.	1		
405.	Stół ze zlewem i półką, komory z prawej strony - typ. DMP-3201, wym. 1500x600x850 mm	szt.	1		
406.	Naświetlacz do jaj walizkowy - typ. UV-254, wym. 360x420x210 mm (0,04 kW/230V)	szt.	1		
407.	Regał nierdzewny spawany 4-półkowy, półki pełne - typ. DMP-3319, wym 1200x600x1800 mm	szt.	5		
408.	Regał nierdzewny spawany 4-półkowy, półki pełne - typ. DMP-3319, wym 1200x600x1800 mm	szt.	4		
409.	Zamrażarka skrzyniowa, malowana proszkowo, poj. 500 l - typ. 883500, wym. 1560x650x820 mm (0,25 kW/230V)	szt.	1		
410.	Szafa chłodnicza nierdzewna poj. 700 l - typ. DMP-92101, wym. 700x860x2000 mm (0,32 kW/230V)	szt.	3		
411.	Szafa mroźnicza nierdzewna poj. 700 l - typ. DMP-92107, wym. 700x860x2000 mm (0,47 kW/230V)	szt.	1		
412.	Wózek transportowy nierdzewny 2-półkowy - typ. DMP-3402, wym. 925x640x900 mm	szt.	1		
413.	Szatkwonica warzyw z kompletem 6 tarcz - typ. MKJ-250.6, wym. 370x550x610 mm (0,5 kW/400V)	szt.	1		
414.	Krajalnica żywności z nożem teflonowym - typ. 612 pt, wym. 635x500x495 mm (0,25kW/230V)	szt.	1		
415.	Wilk do mięsa, wydajność do 300 kg/h - typ 22TS, wym 430x250x480 mm (1,1 kW/230V)	szt.	1		
<b>Ogółem wartość wyposażenia technologicznego kuchni:</b>					
<b>18. WYPOSAŻENIE SPORTOWE SALI</b>					
<b>18.1 WYMAGAJĄCE MONTAŻU</b>					
416.	Zestaw do koszykówki (tablica, obręcz, konstrukcja)	kpl.	2		
417.	Słupki z siatką do piłki siatkowej	kpl.	1		
418.	Stanowisko sędziowskie - przesuwne	szt.	1		
419.	Drabinki gimnastyczne, podwójne 180x250 cm	szt.	14		
420.	Drabinki gimnastyczne, pojedyncze 90x250 cm	szt.	7		
421.	Tablica wyników elektroniczna 100x130x10 cm	szt.	1		
422.	Trybuny składane, 3 rzędowe, długość 4,6 m	szt.	2		
423.	Trybuny składane, 3 rzędowe, długość 6 m	szt.	2		
424.	Drewniany drążek długość 700 cm	szt.	1		
425.	Lustro przyścienna 700x220 cm	szt.	1		
426.	Siatki-piłko chwyty 17,5x8 m	szt.	1		
427.	Siatki-piłko chwyty 4,5x8 m	szt.	8		
428.	Siatki-piłko chwyty 6x8 m	szt.	1		
429.	Siatki-piłko chwyty 3x8 m	szt.	3		
<b>razem pozycja od 416 do 429</b>					
<b>18.2 RUCHOME</b>					
430.	Piłka do siatkówki	szt.	20		
431.	Piłka do koszykówki	szt.	20		
432.	Piłka lekarska 2kg	szt.	10		
433.	Piłka lekarska 4kg	szt.	10		
434.	Materac gimnastyczny 200x100x30 cm	szt.	20		
435.	Koziół gimnastyczny	szt.	2		
436.	Odkocznia gimnastyczna	szt.	2		
437.	Równoważnia gimnastyczna 3 m	szt.	1		
438.	Skrzynia gimnastyczna 5-cio częściowa	szt.	1		

439.		Ławeczka gimnastyczna 3 m	szt.	20			
440.		Drążek gimnastyczny zakładany na drabinkę	szt.	1			
		<b>razem pozycja od 430 do 440</b>					
		<b>18.3 OGÓLNE</b>					
441.		Regal metalowy (magazynowy)	szt.	8			
442.		Szafka ubraniowa, metalowa 180x400x480 cm	szt.	51			
443.		Szafka ubraniowa 4 komorowa typ L, metalowa 180x800x480 cm	szt.	2			
444.		Szafka ubraniowa 4 komorowa typ L, metalowa 180x400x480 cm	szt.	2			
445.		Szafa drewniana 100x40x210 cm	szt.	2			
446.		Biurka 120x70x75 cm	szt.	1			
447.		Krzesło drewniane tapicerowane	szt.	3			
448.		Krzesło metalowe tapicerowane	szt.	2			
449.		Umywalka	szt.	14			
450.		Miska ustępowa	szt.	5			
451.		Kabina natryskowa 90x90 cm + zasłonka	szt.	1			
452.		Wyposażenie łazienki dla niepełnosprawnych	kpl.	1			
453.		Biurko lekarskie metalowe 135x65x75 cm	szt.	1			
454.		Kozetka do badań 179x55x76	szt.	1			
455.		Stolik zabiegowy 60x45x84 cm	szt.	1			
456.		Waga osobowa ze wzrostomierzem	szt.	1			
457.		Szafa lekarska metalowa 180x80x43,5 cm	szt.	4			
458.		Parawan 185x100 cm	szt.	1			
459.		Fotel obrotowy	szt.	1			
460.		Błat roboczy 320x60 cm	szt.	1			
461.		Szafki kuchenne dolne pod zlewozmywak	kpl.	1			
462.		Zlewozmywak 1 komorowy z płytą ociekową	szt.	1			
463.		Asystor stomatologiczny	szt.	1			
464.		Fotel stomatologiczny	szt.	1			
465.		Taboret metalowy obrotowy, podnoszony	szt.	1			
466.		Unit stomatologiczny	szt.	1			
467.		Szafka na karty pacjenta 61x63x128 cm	szt.	1			
468.		Szafka na karty pacjenta 61x63x128 cm	szt.	1			
469.		Apteczka pierwszej pomocy	szt.	3			
470.		Uchwyt na papier toaletowy	szt.	6			
471.		Pojemnik na mydło w płynie	szt.	15			
472.		Pojemnik na ręczniki papierowe	szt.	9			
473.		Kosz na śmiecie V=30 l z zamknięciem	szt.	6			
474.		Suszarka do włosów	szt.	4			
475.		Wieszak na ręczniki	szt.	12			
		<b>razem pozycja od 441 do 475</b>					
		<b>Ogółem wartość wyposażenia sportowego sali:</b>					
		<b>II. ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>					
	<b>45112730-1</b>	<b>19. ROBOTY DROGOWE I SPORTOWE</b>					
	<b>45110000-1</b>	<b>19.1 ROBOTY ZIEMNE</b>					
476.		Roboty pomiarowe - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	1,93			
477.		Usunięcie warstwy ziemi o gr. 35 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	19340,00			
478.		Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanych w hałdach z transportem urobku na odległość do 10 km	m <sup>3</sup>	3268,00			
479.		Wykopy wykonywane spycharkami w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	3549,00			
480.		Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanych w hałdach z transportem urobku na odległość do 10 km	m <sup>3</sup>	3549,00			
481.		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysk. do 3 m, spycharkami w gruncie kat. I-II (dowieziony piasek)	m <sup>3</sup>	1790,00			



482.		Zagęszczanie nasypów walcami, grunt sypki kat. I-II	m <sup>3</sup>	1985,00		
		<b>razem pozycja od 476 do 482</b>				
	<b>45233340-4</b>	<b>19.2 FUNDAMENTOWANIE ŚCIEŻEK RUCHU PIESZEGO I ALEJEK</b>				
483.		Roboty pomiarowe - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,38		
484.		Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. III-IV	m <sup>2</sup>	4850,20		
485.		Ręczne zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - gr. Warstwy po zagęszczeniu 10 cm (chodniki i plac zabaw)	m <sup>2</sup>	2990,00		
486.		Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm (chodniki wzmocnione)	m <sup>2</sup>	860,20		
487.		Podbudowa z kruszywa łamanego, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm (chodniki wzmocnione)	m <sup>2</sup>	860,20		
488.		Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm (czerwona) na podsycie cem - piask.	m <sup>2</sup>	2452,00		
489.		Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm (czerwona) na podsycie cem - piask. (chodniki wzmocnione)	m <sup>2</sup>	860,20		
490.		Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	822,00		
491.		Ława pod obrzeża betonowe przychodnikach z betonu B-15 Mpa z oporem	m <sup>3</sup>	5,25		
492.		Nawierzchnia żwirowa gr. po zagęszczeniu 10 cm (plac zabaw)	m <sup>2</sup>	538,00		
		<b>razem pozycja od 483 do 492</b>				
	<b>45233340-4</b>	<b>19.3 FUNDAMENTOWANIE ŚCIEŻEK RUCHU PIESZEGO - chodnik przy ul. Złotowskiej</b>				
493.		Roboty pomiarowe - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,02		
494.		Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. III-IV	m <sup>2</sup>	198,00		
495.		Ręczne zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	198,00		
496.		Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsycie cem - piask. z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	198,00		
497.		Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	102,00		
		<b>razem pozycja od 493 do 497</b>				
	<b>45233330-1</b>	<b>19.4 FUNDAMENTOWANIE ULIC I PARKINGÓW</b>				
498.		Roboty pomiarowe - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,28		
499.		Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	2818,60		
500.		Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, gr. warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m <sup>2</sup>	2818,60		
501.		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	2818,60		
502.		Podbudowa z kruszywa łamanego, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm (parkingi	m <sup>2</sup>	804,00		
503.		Podbudowa z kruszywa łamanego, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm (drogi wewnętrzne)	m <sup>2</sup>	2014,60		
504.		Ława pod krawężniki betonowe B10 z oporem	m <sup>3</sup>	40,13		
505.		Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem-piask.	m	916,00		
506.		Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm (szara) na podsycie cem - piask.	m <sup>2</sup>	2014,60		
507.		Parkingi z płyt betonowych 40x60x10 cm ażurowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	804,00		
		<b>razem pozycja od 498 do 507</b>				

	<b>45212221-1</b>	<b>19.5 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY ROZBIEŻNI</b>				
508.		Roboty pomiarowe - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,03		
509.		Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	293,20		
510.		Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, gr. warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m <sup>2</sup>	293,20		
511.		Podbudowa betonowa z dylatacją - gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	293,20		
512.		Ława pod obrzeża betonowe B15 z oporem	m <sup>3</sup>	3,70		
513.		Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	74,00		
514.		Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na rozbieżni gr. 13 mm	m <sup>2</sup>	293,20		
		<b>razem pozycja od 508 do 514</b>				
	<b>45212221-1</b>	<b>19.6 ROBOTY W ZAKRESIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NR 4</b>				
515.		Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	1361,25		
516.		Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm (pod boisko)	m <sup>2</sup>	1361,25		
517.		Podbudowa z kruszyw kamiennych (5-40) mm - warstwa dolna o gr. 15 cm (pod boisko)	m <sup>2</sup>	1361,25		
518.		Podbudowa z z grysłu kamiennego (0-6) mm - warstwa górna o gr. 5 cm (pod boisko)	m <sup>2</sup>	1361,25		
519.		Wykonanie nawierzchni sztuczna trawa dł. włosa 60	m <sup>2</sup>	1361,25		
520.		Ława pod obrzeża betonowe B15 z oporem	m <sup>3</sup>	3,85		
521.		Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	77,00		
		<b>razem pozycja od 515 do 521</b>				
	<b>45212221-1</b>	<b>19.7 ROBOTY W ZAKRESIE BOISK: do koszykówki nr 6, siatkówki nr 5 i badmintona nr 6a</b>				
522.		Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	1298,40		
523.		Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, gr. warstwy po zagęszczeniu 30 cm (pod boiska)	m <sup>2</sup>	1298,40		
524.		Podbudowa betonowa B25 zagęszczana, gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1298,40		
525.		Wykonanie nawierzchni poliuretanowej gr. 7 mm	m <sup>2</sup>	1298,40		
526.		Ława pod obrzeża betonowe B15 z oporem	m <sup>3</sup>	5,58		
527.		Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem - piaskowej z wypełnieniem spoin zapr. cementową	m	111,60		
		<b>razem pozycja od 522 do 527</b>				
	<b>45112770-5</b>	<b>19.8 ROBOTY W ZAKRESIE TERENÓW ZIELONYCH</b>				
528.		Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanych w hałdach z transportem urobku na odległość do 1km - ziemia roślinna zmagazynowana przy granicy działki pod wykonanie trawników	m <sup>3</sup>	599,67		
529.		Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie, gr. 10 cm	m <sup>3</sup>	599,67		
530.		Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem	m <sup>2</sup>	5996,70		
		<b>razem pozycja od 528 do 530</b>				
		<b>Ogółem wartość robót drogowych i sportowych:</b>				
	<b>45112720-8</b>	<b>20. MAŁA ARCHITEKTURA</b>				
		<b>20.1 OSŁONA ŚMIETNIKOWA</b>				
		<b>20.1.1 Roboty ziemne</b>				
531.		Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gr. I-II)	m <sup>3</sup>	15,87		
532.		Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł. do 1,5 m i szer. 8-1,5 m kat. gr I-II	m <sup>3</sup>	12,65		
533.		Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m <sup>3</sup> ziemi na 1 wykopu, grunt kat. I-II	m <sup>3</sup>	3,21		

		<b>20.1.2 Roboty betoniarskie</b>				
534.		Podłoża pod stopy i ławy fundamentowe gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	4,79		
535.		Ściany betonowe proste gr. 25 cm wys. do 3 m	m <sup>2</sup>	10,94		
		<b>20.1.3 Roboty przeciwwilgociowe</b>				
536.		Izolacja przeciwwilgociowa ław fundamentowych - 2 warstwy papy	m <sup>2</sup>	4,79		
537.		Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna - pionowa, 3 warstwy roztworu asfaltowego na zimno	m <sup>2</sup>	21,89		
		<b>20.1.4 Roboty murowe</b>				
538.		Ściany do wys. 4,5 m na zaprawie cem.-wap. gr. 1 cegła klinkierowa	m <sup>2</sup>	20,79		
539.		Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną	m <sup>2</sup>	44,55		
		<b>20.1.5 Posadzki</b>				
540.		Wykonanie koryta o gł. 10 cm na poszerzenie jezdni w gruncie kat. II-IV	m <sup>2</sup>	9,87		
541.		Podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	0,99		
542.		Podkła z betonu na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	0,99		
543.		Posadzka cementowa wraz z cokolikami gr. 50 mm	m <sup>2</sup>	9,87		
		<b>20.1.6 Roboty ślusarskie</b>				
544.		Konstrukcja daszków dwuspadowych	m <sup>2</sup>	19,40		
545.		Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m <sup>2</sup>	22,50		
546.		Pokrycie dachu blachą dachówko podobną	m <sup>2</sup>	22,50		
547.		Bramy z ościeżnicą pełne stalowe	m <sup>2</sup>	3,15		
548.		Dostawa i montaż ławki gospodarczej dł. 100 cm	szt.	1,00		
		<b>Ogółem wartość osłony śmietnika:</b>				
		<b>20.2. OGRODZENIE</b>				
		<b>20.2.1. OGRODZENIE OG1</b>				
		<b>20.2.1.1. Roboty ziemne</b>				
549.		Wykopu liniowe o szer. 0,8-2,5 m i gł. do 1,5 m - grunt kat. I-II	m <sup>3</sup>	734,58		
550.		Zasypanie wykopów fundamentowych grunt kat. I-II	m <sup>3</sup>	641,30		
551.		Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m <sup>3</sup> ziemi na 1 m wykopu, grunt kat. I-II	m <sup>3</sup>	93,28		
		<b>20.2.1.2. Roboty betoniarskie</b>				
552.		Podłoże betonowe pod cokół gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	233,20		
553.		Cokół betonowy 0,25x0,3x0,8 cm	m	583,00		
		<b>20.2.1.3. Roboty przeciwwilgociowe</b>				
554.		Izolacja powłokowa bitumiczna, pionowa; 2 warstwy z Abizolu R	m <sup>2</sup>	1166,00		
		<b>20.2.1.4. Roboty ślusarskie</b>				
555.		Ogrodzenie typu "Secura" f-my Bekaert, wys. 2 m na słupkach stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów	m	583,00		
		<b>Ogółem wartość ogrodzenia OG1:</b>				
		<b>20.2.2. OGRODZENIE OG2,OG3,OG4</b>				
		<b>20.2.2.1. Roboty ziemne</b>				
556.		Wykopu liniowe o szer. 0,8-2,5 m i gł. do 1,5 m - grunt kat. I-II	m <sup>3</sup>	351,20		
557.		Zasypanie wykopów fundamentowych grunt kat. I-II	m <sup>3</sup>	332,05		
558.		Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m <sup>3</sup> ziemi na 1 m wykopu, grunt kat. I-II	m <sup>3</sup>	19,16		
		<b>20.2.2.2. Roboty betoniarskie</b>				
559.		Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0,5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	19,52		
560.		Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty gładkie	t	1,30		
		<b>20.2.2.3. Izolacje przeciwwilgociowe</b>				
561.		Izolacja powłokowa bitumiczna, pionowa; 2 warstwy z Abizolu R	m <sup>2</sup>	212,85		
		<b>20.2.2.4. Roboty ślusarskie</b>				
562.		Ogrodzenie typu "Fortinet" f-my Bekaert, wys. 3,5 m na słupkach stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów	m	135,45		

563.	Ogrodzenie typu "Fortinet" f-my Bekaert, wys. 1,1 m na słupkach stalowych o rozstawie 1,5 m obsadzonych w gniazdach cokołów	m	33,23		
<b>Ogółem wartość ogrodzenia OG2,OG3, OG4:</b>					
<b>20.2.3. BRAMY I FURTKI - ROBOTY ŚLUSARSKIE</b>					
564.	Montaż bram stalowych dwuskrzydłowych B3 typu Robusta f-my Bekaert (wym. 300x200 cm, słupek 120x120x3 mm, dł 3,5 m)	m <sup>2</sup>	12,00		
565.	Dostawa i montaż bramy rozsuwanej B1 typu Robusta 650x200 cm	m <sup>2</sup>	26,00		
566.	Dostawa i montaż bramy rozsuwanej B2 typu Robusta 600x200 cm	m <sup>2</sup>	24,00		
567.	Montaż furtek stalowych typu "Fortinet" 100x210 cm	m <sup>2</sup>	3,00		
<b>Ogółem wartość bram i furtek:</b>					
<b>20.3. TRYBUNY</b>					
<b>20.3.1. Roboty ziemne</b>					
568.	Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. I-II uprzednio zmagazynowanych w hałdach z transportem urobku na odległość do 1km	m <sup>3</sup>	39,60		
569.	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gr. I-II)	m <sup>3</sup>	210,73		
570.	Ręczne zasypanie wykopów w gruncie kat I-II z przerzutem na odl do 3 m - zagęszczanie ręczne	m <sup>3</sup>	233,38		
571.	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkład grunt kat I-II	m <sup>3</sup>	13,95		
<b>20.3.2. Roboty betonowe i zbrojarskie</b>					
572.	Podłoże pod ławy fundamentowe z betonu B10 gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	32,50		
573.	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej	m <sup>3</sup>	5,28		
574.	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa)	m <sup>3</sup>	8,14		
575.	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0,5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,24		
576.	Słupy żelbetowe prostokątne o wys do 4 m, stosunek deskowania obwodu do przekroju do 6	m <sup>3</sup>	4,37		
577.	Belki i podciąg o stosunku deskowania obwodu do przekroju do 16	m <sup>3</sup>	7,16		
578.	Dostawa i montaż prefabrykowanych ścianek żelbetowych gr. 6 cm	m <sup>2</sup>	89,68		
579.	Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty gładki	t	0,68		
<b>20.3.3. Roboty przeciwwilgociowe</b>					
580.	Izolacja przeciwwodna z papy - pow pozioma 1 warstwa	m <sup>2</sup>	32,50		
581.	Izolacja powłokowa pierwsza warstwa - Bitizol R	m <sup>2</sup>	162,54		
582.	Izolacja powłokowa druga warstwa - Bitizol P	m <sup>2</sup>	162,54		
<b>20.3.4. Roboty ślusarskie</b>					
583.	Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej	m	18,00		
584.	Balustrada tarasowa ze stali nierdzewnej	m	46,17		
<b>20.3.5. Nawierzchnia trybuny</b>					
585.	Recznepofilowanie i zaęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>	166,80		
586.	Ręczne zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -gr. warstwy po zagęszcz. 10 cm	m <sup>2</sup>	166,80		
587.	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" gr. 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej gr. 50 mm	m <sup>2</sup>	166,80		
588.	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne oraz podesty na gotowym podłożu	m <sup>3</sup>	2,44		
589.	Schody z kostki betonowej "POLBRUK" gr 60 mm typu 40 na zaprawie cementowej na gotowym podłożu	m <sup>2</sup>	12,20		
<b>20.3.6. Roboty wykończeniowe - trybuny</b>					
590.	Umocnienie skarp donicami	m <sup>2</sup>	97,35		

591.		Malowanie farbą epoksydową pow konstrukcji beton.	m <sup>2</sup>	105,25		
592.		Licowanie ścian płytkami klinkierowymi- na klej	m <sup>2</sup>	9,68		
<b>Ogółem wartość trybun:</b>						
<b>20.4. WYPOSAŻENIE</b>						
<b>20.4.1. Wyposażenie placu zabaw</b>						
593.		Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw - piaskownica o średnicy 400 cm	szt.	1		
594.		Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw - huśtawka pojedyncza wagowa nr kat. 12163	szt.	2		
595.		Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw - huśtawka podwójna	szt.	3		
596.		Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw - ławka nr kat. 14141	szt.	41		
597.		Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw - centrum zabaw nr kat. 10240	szt.	1		
598.		Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw - centrum zabaw nr kat. 11120	szt.	2		
599.		Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw - "karuzela"	szt.	1		
600.		Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw - zjeżdżalnia "słonik"	szt.	1		
601.		Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw - kosze na odpadki	szt.	20		
602.		Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw - stojaki na rowery (12 stanowisk)	szt.	2		
603.		Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw - kosze przenośne	szt.	1		
604.		Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw - stolik do tenisa	szt.	2		
<b>20.4.2. Wyposażenie sportowe</b>						
605.		Dostawa i montaż elementów wyposażenia boiska do siatkówki - słupki demontowalne z tulejami i fundamentem	kpl.	1		
606.		Dostawa i montaż elementów wyposażenia boiska do siatkówki - siodełko sędziowskie	kpl.	1		
607.		Dostawa i montaż elementów wyposażenia boiska do piłki ręcznej	kpl.	1		
608.		Dostawa i montaż elementów wyposażenia boiska do badmintonu	kpl.	1		
609.		Dostawa i montaż elementów wyposażenia boiska do piłki nożnej - bramki 1 kpl. = 2 szt.	kpl.	1		
610.		Dostawa i montaż elementów wyposażenia boiska do piłki nożnej - ławki trenereskie ŁT 2	kpl.	4		
611.		Dostawa i montaż zeskokcni o wymiarach 700*900 cm wraz z prefabrykowanymi belkami odbiciowymi	kpl.	1		
612.		Dostawa i montaż siedzisk kubelkowych	szt.	458		
<b>Ogółem wartość wyposażenia: placu zabaw i sportowego</b>						
<b>Ogółem wartość malej architektury:</b>						
<b>ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT - NETTO (pozycja od 1 do 612)</b>						