BUDYNEK SOCJALNO–BIUROWY SPP

SZCZECIN, ul. Piotra Skargi 20, dz. nr 61/16

Elementy drewnianej konstrukcji dachu należy zaimpregnować do NRO preparatem przeznaczonym do stosowania w pom. pobytu ludzi

Kanały went./mech. w pomieszczeniach obudować płytami GKF lub GKFI – pom. mokre

PROJEKTOWANE WYBURZENIA i DEMONTAŻ

ŚCIANY Z CEGŁY PROJEKTOWANE

ŚCIANY Z CEGŁY ISTNIEJĄCE z izolacją termiczną

proj. betonowe zadaszenie komina

	Papa termozgrzewalna
	Poszycie z desek
12cm	Krokwie drewniane 10x12cm
	Pustka
	Pomost z desek – dojście do inst. went./mech.
15cm	Wełna mineralna m. belkami drewn.(14x18cm)
	Wsuwka (deski istn.)–do demontażu
	Paroizolacja pod belkami stropu istn.
5,0cm	Płyty GKFI na ruszcie stal. 3,0+1,25cm

proj. klapa EI30 w stropie – dojście do went/mechanicznej

	Papa termozgrzewalna NRO
	Poszycie z desek
12cm	istn. krokwie drewniane 10x12cm
	Pustka
20,0cm	proj. wełna mineralna m.ist. belkami drewn.(9x10cm)
	proj. paroizolacja ułożona na przetrzonych belkach dr.
5,0cm	płyty GKF na ruszcie stal. 3,0+1,25cm
30,0cm	przestrzeń techn.–kan. w/m
1,25cm	płyty GK na ruszcie stal.

PROJ. ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJH–30CM JAK ŚCIANA ATTYKI

	Papa termozgrzewalna NRO
	Poszycie z desek
12cm	istn. krokwie drewniane 10x12cm
	Pustka
15,0cm	istn. wełna mineralna m.ist. belkami drewn.(9x10cm)
	istn. paroizolacja ułożona na istn.dr. podsufitce
5,0cm	Płyty GKF na ruszcie stal. 3,0+1,25cm

demontowane okna połaciowe

strop w korytarzu EI30 – płyty GKF

strop podwieszony w korytarzu obudowa went./mech – płyty GK

NIEDOSTĘPNE PODDASZE NIEUŻYTKOWE

przybudówka do rozbiórki

SPÓD PROJ. STROPU

istn. pos. pcv na podłodze drewnianej – pom.nr 2 i fr nr3

balustr. stalowa

poręcz stal.

proj. schody betonowe 3x12,6x28

proj. izolacja p–wilgociowa pionowa

proj. izolacja pozioma p–wilgociowa metod. iniekcji krypt.

izolacja pozioma w ścianie podłużnej

izolacja pozioma w posadzkach

PROJEKTOWANY STROP – nad piwnicą

2,0cm	Terakota
	P–wilgoc. izol. układana na mokro
4,5–6,5cm	Podłoże cem. zbroj. nierdz. siatką
	ułożone w spadku do kratek
5,0cm	styropian EPS100
14,0cm	proj. płyta żelbetowa
15,0cm	płyty styropianowe EPS100
	pocieniona wyprawka tynkarska

PCV

do1,0 cm	proj. warstwa wyrównawcza cementowa
	Istniejące podł. betonowe (lub projektowane
	na fr. pom. nr2i3 – w miejscu istn. desek)
	Wypełnienia posadzek na gruncie – nie badane

	proj. PCV/Terakota
0,2cm	proj. izolacja p–wilgociowa
do 1,0cm	proj. warstwa cem. wyrównawcza
nie badane	istn. podłoże betonowe

	15cm płyty styropianowe EPS100
	pocieniona wyprawka tynkarska

50	zdefazowana izol. kern. EPS100
100	pionowa izol. p–wilgociowa

5,0cm	pos. betonowa
	P–wilgoc. izol. układana na mokro
	cement. warstwa wyrównawcza scalająca
	istn. oczyszczone podł. betonowe

NR	Pomieszczenie	m²	Posadzka	NR	Pomieszczenie	m²	Posadzka
1	Przedsionek	3.9	terakota	11	Korytarz	13.4	terakota
2	Korytarz	12.5	terakota	12	Biuro	16.1	terakota
3	szatnia damska	30.6	terakota	13	Palarnia	11.7	terakota
4	Umywalnia	10.0	terakota	14	Pom. socjalne	32.1	terakota
5	Schody do piwn.	7.2	terakota	15	Szatnia męska	41.0	terakota
6	WC "D"	1.4	terakota	16	Umywalnia	8.9	terakota
7	WC "D"	3.1	terakota	17	Natryski "M"	5,5	terakota
8	Natryski "D"	7.1	terakota	18	WC "M"	7,5	terakota
9	Pom. gospodarcze	4.4	terakota	19	Przedsionek	3,1	terakota
10	Magazyn odbieży	7.4	terakota		RAZEM	231,4	

proj. izolacja pozioma w ścianie podłużnej w poziomie projektowanej izolacji poziomej posadzek

proj. zakres konstrukcji drewnianej objętej impregnacją do NRO oraz proj. podsufitka z płyt GKF

GRANICA DZIAŁKI

FRAGMENT BUDYNKU DO ROZBIÓRKI

8 cm	istn.wyprawka tynkarska
25 cm	istn.styropian
	istn. cegła ceram.

	wyprawka tynkarska
8 cm	styropian
25cm	cegła ceram.

pomost dr. do rozbiórki

proj. klamry stalowe

Klapa wytazowa 80x80 – EI30 wejście na podł. nieuż. – inst. went./mech.

okno nieotwieralne

odprowadzenie wody do udrożnienia

otwór istniejący

proj. drzwi w/m istniejących

okno do demontażu

opaska żwirowa

EPS100–10cm wypr.tynkarska

Ściana attyki wymurowana ponad dach 30cm tynkowana i opierzona blachą

TEMAT:	Przebudowa Budynku biurowo–socjalnego na zaplecze socjalne SPP SZCZECIN, ul. Piotra Skargi 20 Projekt architektoniczno–budowlany		
TREŚĆ:	RZUT PARTERU PRZEKRÓJ PODŁUŻNY	DATA:	11.2007r
		SKALA:	1:50
PROJEKTANT:	mgr inż.arch. Iwona Trzaska Nr uprawnień: 143/Sz/82	NR RYS.:	3.
SPRAWDZIŁ:	mgr inż.arch.Barbara Garncarz Nr uprawnień 127/Sz/88		