

Odbudowa strumieni Sienniczka i Bliźniaczy

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
STRUMIEN SIENNICZKA					
I	Rozbiórki				
1	Rozbiórka ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych mechanicznie z wywozem gruzu - zgodnie z SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia” pkt3 ppk 3.5	m3	200		
2	Demontaż rurociągu żelbetowego fi 500-800 wywóz gruzu - zgodnie z SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia” pkt3 ppk 3.5	mb	7		
3	Kanał z rur żelbetowych Wipro fi 500 łączony na uszczelkę gumową wraz z robotami ziemnymi	mb	1		
4	Demontaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych z wywozem odpadów - zgodnie z SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia” pkt3 ppk 3.5	m2	1410		
5	Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej wysokości 1,5m na słupkach stalowych ocynkowanych obetonowanych	m2	1410		
6	Oczyszczenie koryta strumienia z zanieczyszczeń stałych z ich wywozem - zgodnie z SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia” pkt3 ppk 3.5	m3	40		
7	Wycinka drzew z karczowaniem ,wywozem dłużycy, karpiny i gałęzi na odl. 15km (średnica 10-15cm)	szt	238		
8	Wycinka drzew z karczowaniem ,wywozem dłużycy, karpiny i gałęzi na odl. 15km (średnica 16-25cm)	szt	19		
9	Wycinka drzew z karczowaniem ,wywozem dłużycy, karpiny i gałęzi na odl. 15km (średnica 26-35cm)	szt	5		
10	Wycinka drzew z karczowaniem ,wywozem dłużycy, karpiny i gałęzi na odl. 15km (średnica 36-45cm)	szt	1		
11	Wycinka drzew z karczowaniem ,wywozem dłużycy, karpiny i gałęzi na odl. 15km (średnica 66-75cm)	szt	1		

11/11

VI	Niecka wypadowa N1-N6				
21	Wykonanie niecki wypadowej wraz z przyczółkami i murkami z kostki kamiennej rzędowej H=14 cm na podsypce piaskowej gr 15 cm , i płycie żelbetowej z uszczelnieniem tkaniną syntetyczną Geotkanina 40 kN/m2 wraz z robotami ziemnymi	kpl	6		
VII	Wylot W0				
22	Wykonanie wylotu wraz z przyczółkiem z murku kamiennego H=14 cm na płycie żelbetowej posadowionej na podsypce piaskowej gr 15 cm z uszczelnieniem tkaniną syntetyczną geotkanina 40 kN/m2 z wykonaniem podwodnego narzutu kamiennego i palisady z kołków drewnianych fi 4-6cm i l=1.2m, wraz z robotami ziemnymi	kpl	1		
	STRUMIEŃ BLIŹNIACZY				
VIII	Rozbiórki				
23	Mechaniczna rozbiórka ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych, murów z cegły poniżej terenu , z wywozem gruzu- zgodnie z SIWZ – „ Opis przedmiotu zamówienia” pkt3 ppkt 3, 5	m3	116		
24	Demontaż rurociągów żelbetowych z wywozem gruzu - zgodnie z SIWZ – „ Opis przedmiotu zamówienia” pkt3 ppkt 3, 5	m	25		
25	Wykonanie kanału z rur żelbetowych Wipro fi 500 łączony na uszczelkę gumową wraz z robotami ziemnymi	m	1		
26	Demontaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych z wywozem odpadów - zgodnie z SIWZ – „ Opis przedmiotu zamówienia” pkt3 ppkt 3, 5	m	435		
27	Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej wysokości 1,5m na słupkach stalowych ocynkowanych obetonowanych	m	435		
28	Oczyszczenie koryta strumienia z zanieczyszczeń stałych z ich wywozem - zgodnie z SIWZ – „ Opis przedmiotu zamówienia” pkt3 ppkt 3, 5	m3	40		
IX	Kanał obiegowy z odwodnieniem				
29	Montaż i demontaż rurociągu obiegowego z rur PCV o średnicy 315mm wraz z robotami ziemnymi krotność L=20	kpl	41		

11/12