

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien w budynku dydaktycznym w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Romera 2 w Szczecinie  
ADRES INWESTYCJI : ul. Romera 2, 71-246 Szczecin  
INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin, Wydział Oświaty  
ADRES INWESTORA : Szczecin, pl. Armii Krajowej 1  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Stefan Pieńkowski  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2007

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 1 w Szczecinie przy ul. Romera 2

ZAMÓWIENIE: Zlecenie z dnia 15.06.2007 r

AUTOR OPRACOWANIA :

Data opracowania  
czerwiec 2007

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wymiana okien w budynku Zespołu Szkół Nr 1</b>						
<b>1</b>		<b>45110000-1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1 d.1	B.01.00	KNR 4-01 0354-05 <sup>1)</sup>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych z wywozem i przekazaniem do utylizacji 2,45*2,05*66+2,45*1,66*9	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	368,088	
					<b>RAZEM</b>	<b>368,088</b>
2 d.1	B.01.00	KNR 4-01 1111-01 <sup>1)</sup>	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - bez odzysku, z wywozem i przekazaniem do utylizacji 2,30*1,90*66*2+2,30*1,51*9*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	639,354	
					<b>RAZEM</b>	<b>639,354</b>
3 d.1	B.01.00	KNR 4-01 0535-08 <sup>1)</sup>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku z wywozem na złomowisko 2,45*0,25*75	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	45,938	
					<b>RAZEM</b>	<b>45,938</b>
<b>2</b>		<b>45421000-4+ 45453100-8</b>	<b>MONTAŻ OKIEN I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH Z OBRÓBKĄ I MALOWANIEM OŚCIEŻY</b>			
4 d.2	B.02.00	KNR 0-19 1023-11 <sup>2)</sup>	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PVC z obróbką ob-sadzenia i malowaniem miejscowym ościeży zewnętrznych i wewnętrznych. Okna w kolorze białym, profile min 3 komorowe, Umin=1,1 Wm <sup>2</sup> /K 2,45*2,05*66+2,45*1,66*9	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	368,088	
					<b>RAZEM</b>	<b>368,088</b>
5 d.2	B.02.00	NNRNKB 202 0541-01 <sup>3)</sup>	Parapety z blachy powlekanej gr 0,75 mm z elementami zakończeniowy-mi 2,45*0,25*75	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	45,938	
					<b>RAZEM</b>	<b>45,938</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	IGM wyd.I 1998
3	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów