

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**  
dla inwestycji pn.:  
**„Przebudowa części ul. Myślenickiej na osiedlu Pilchowo**  
**(część szczecińska)”**.

Lp	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6
<b>Rozbiórki elementów dróg i ulic</b>					
1	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych wielootworowych z wykorzystaniem na pl. budowy	m <sup>2</sup>	15,00		
2	Rozebranie nawierzchni z mieszanek min-bitum gr.6 cm z wywozem na plac składowy ZDiTM zgodnie z SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” pkt.3 ppkt 3.5.	m <sup>2</sup>	204,00		
3	Rozebranie muru z betonu z wywozem na recykling	m <sup>3</sup>	4,80		
4	Demontaż znaku drogowego ze słupkiem	szt	2,00		
5	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 17cm z wywozem na plac składowy ZDiTM zgodnie z SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” pkt.3 ppkt 3.5.	m <sup>2</sup>	120,00		
6	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26-35cm z karczowaniem pni, wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny zgodnie z SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” pkt.3 ppkt 3.5.	szt	4,00		
7	Rozebranie krawężników betonowych z wywozem na plac składowy ZDiTM zgodnie z SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” pkt.3 ppkt 3.5.	mb	53,00		
<b>Roboty ziemne</b>					
8	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych	ha	0,07		
9	Mechaniczne wykonanie koryta gł. 40cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża i wywozem gruntu zgodnie z SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” pkt.3 ppkt 3.5.	m <sup>2</sup>	550,00		
<b>Podbudowy</b>					
10	Warstwa odsączająca z piasku gr.10cm	m <sup>2</sup>	550,00		
11	Podbudowa z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie pod jezdnię gr 25 cm	m <sup>2</sup>	550,00		
<b>Elementy ulic</b>					
12	Ustawienie krawężników bet. 15x30 cm na ławie bet. z oporem	mb	110,00		
13	Ścieki trójkątne przykrawędziowe i skarpowe betonowe na podsypce cem-piask gr.5 cm.	mb	24,00		
14	Wylot ścieku skarpowego z betonu B20 na podsypce cem-piask gr. 10cm z fundamentem i wylotem obłożonym brukiem kamiennym z odzysku.	m <sup>3</sup>	0,20		

15	Pale betonowe separacyjne z betonu śr. 40cm, wys. 80cm, ozdobne kruszywem łamanym, zakotwione w nawierzchni.	szt	3,00		
<b>Nawierzchnie</b>					
16	Nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) gr 8cm na podsypce cem.-piask gr. 5 cm. z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	550,00		
<b>Oznakowanie poziome i pionowe</b>					
17	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych średnicy 70mm	szt.	3,00		
18	Montaż znaków drogowych typu B małych aluminiowych w ramie usztywniającej.	szt.	1,00		
19	Montaż tarcz znaków drogowych D40 i D41 aluminiowych w ramie usztywniającej ze słupkami (tarcze i słupki z rozbiórki).	szt.	2,00		
20	Montaż znaków drogowych typu D, małych aluminiowych w ramie usztywniającej	szt.	1,00		
21	Montaż lusterek drogowych U-18b 800x600 z plexiglasu w obudowie z polistyrenu.	szt.	2,00		
<b>Zieleń</b>					
22	Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem grubości 10 cm.	m <sup>2</sup>	110,00		
23	Umocnienie skarpy płytami betonowymi ażurowymi (materiał z rozbiórki) wypełnionymi humusem z obsianiem trawą..	m <sup>2</sup>	15,00		
<b>Roboty naprawczo-konserwacyjne</b>					
24	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt	3,00		
25	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	6,00		
<b>Organizacja ruchu na czas budowy</b>					
26	Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót	kpl	1		
27	Demontaż tymczasowej organizacji ruchu na czas robót	kpl	1		
<b>Razem netto:</b>					
<b>Podatek VAT:</b>					
<b>Razem brutto:</b>					

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)