

Odbudowa strumieni Sienniczka i Bliźniaczy

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
STRUMIEN SIENNICZKA					
I	Rozbiórki				
1	Rozbiórka ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych mechanicznie z wywozem gruzu - zgodnie z SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia” pkt3 ppk 3.5	m3	200		
2	Demontaż rurociągu żelbetowego fi 500-800 wywóz gruzu - zgodnie z SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia” pkt3 ppk 3.5	mb	7		
3	Kanał z rur żelbetowych Wipro fi 500 łączony na uszczelkę gumową wraz z robotami ziemnymi	mb	1		
4	Demontaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych z wywozem odpadów - zgodnie z SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia” pkt3 ppk 3.5	m2	1410		
5	Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej wysokości 1,5m na słupkach stalowych ocynkowanych obetonowanych	m2	1410		
6	Oczyszczenie koryta strumienia z zanieczyszczeń stałych z ich wywozem - zgodnie z SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia” pkt3 ppk 3.5	m3	40		
7	Wycinka drzew z karczowaniem ,wywozem dłużycy, karpiny i gałęzi na odl. 15km (średnica 10-15cm)	szt	238		
8	Wycinka drzew z karczowaniem ,wywozem dłużycy, karpiny i gałęzi na odl. 15km (średnica 16-25cm)	szt	19		
9	Wycinka drzew z karczowaniem ,wywozem dłużycy, karpiny i gałęzi na odl.15km (średnica 26-35cm)	szt	5		
10	Wycinka drzew z karczowaniem ,wywozem dłużycy, karpiny i gałęzi na odl.15km (średnica 36-45cm)	szt	1		
11	Wycinka drzew z karczowaniem ,wywozem dłużycy, karpiny i gałęzi na odl.15km (średnica 66-75cm)	szt	1		



12	Karczowanie krzaków z wywozem na odl. 15km	ha	0,07		
II Kanał obiegowy z odwodnieniem					
13	Montaż i demontaż rurociągu obiegowego z rur PCV o średnicy 400mm wraz z robotami ziemnymi L=20m	kpl	51		
14	Wykonanie grodzi drewniano-ziemnych wys. 2m ze ściankami z kieszek faszynowych i worków z piaskiem i uszczelnieniem korpusu grodzi geomembraną gr 1 mm układaną na zakład na potrzeby przebudowy ciekłu L=2m	kpl	50		
15	Odwodnienie wykopów powierzchniowe pompą zatapialną lub przeponową	m-g	500		
16	Odwodnienie wykopów awaryjne pompą zatapialną lub przeponową	m-g	165		
III Rowy					
17	Ręczny montaż korytek z polimerobetonu 100x50x60x3,5z wykonaniem obsypki z piasku, ekranu lub fartucha z gliny, wraz z wykonaniem robót ziemnych w tym wykopy lub nasypy ze skarpowaniem przy grubości zbierania 15cm oraz wywozem nadmiaru ziemi, zabezpieczeniem skarp humusem grubości 5cm i obsianiem skarp nasionami traw	mb	978		
18	Umocnienie dna wykopu włókniną syntetyczną geotkanina 40 kN/m ²	m ²	3224,6		
IV Wylot W4					
19	Wykonanie wylotu z kaskadą i przyczółkami z murków kamiennych z kostki rzędowej H=14 i balustradą obsadzoną w elementach betonowych na fundamentowej płycie żelbetowej z podłożem z materiałów sypkich grub .15cm i umocnieniem dna wykopu włókniną syntetyczną geotkanina 40kN/m ² cm wraz z robotami ziemnymi	kpl	1		
V Przepusty W1-W2					
20	Wykonanie przepustu z rur GRP fi 800 z przyczółkami, murkami z kostki kamiennej rzędowej z wykonaniem balustrady obsadzonej w elementach betonowych na podłożu z materiałów sypkich grub.20 cm na płycie żelbetowej uszczelnione włókniną syntetyczną Geotkanina 40 kN/m ² wraz z robotami ziemnymi	kpl	1		

A 11111

VI	Niecka wypadowa N1-N6				
21	Wykonanie niecki wypadowej wraz z przyczółkami i murkami z kostki kamiennej rzędowej H=14 cm na podsypce piaskowej gr 15 cm , i płycie żelbetowej z uszczelnieniem tkaniną syntetyczną Geotkanina 40 kN/m2 wraz z robotami ziemnymi	kpl	6		
VII	Wylot W0				
22	Wykonanie wylotu wraz z przyczółkiem z murku kamiennego H=14 cm na płycie żelbetowej posadowionej na podsypce piaskowej gr 15 cm z uszczelnieniem tkaniną syntetyczną geotkanina 40 kN/m2 z wykonaniem podwodnego narzutu kamiennego i palisady z kołków drewnianych fi 4-6cm i l=1.2m, wraz z robotami ziemnymi	kpl	1		
	STRUMIEŃ BLIŹNIACZY				
VIII	Rozbiórki				
23	Mechaniczna rozbiórka ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych, murów z cegły poniżej terenu , z wywozem gruzu- zgodnie z SIWZ – „ Opis przedmiotu zamówienia” pkt3 ppkt 3,5	m3	116		
24	Demontaż rurociągów żelbetowych z wywozem gruzu - zgodnie z SIWZ – „ Opis przedmiotu zamówienia” pkt3 ppkt 3,5	m	25		
25	Wykonanie kanału z rur żelbetowych Wipro fi 500 łączony na uszczelkę gumową wraz z robotami ziemnymi	m	1		
26	Demontaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych z wywozem odpadów - zgodnie z SIWZ – „ Opis przedmiotu zamówienia” pkt3 ppkt 3,5	m	435		
27	Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej wysokości 1,5m na słupkach stalowych ocynkowanych obetonowanych	m	435		
28	Oczyszczenie koryta strumienia z zanieczyszczeń stałych z ich wywozem - zgodnie z SIWZ – „ Opis przedmiotu zamówienia” pkt3 ppkt 3,5	m3	40		
IX	Kanał obiegowy z odwodnieniem				
29	Montaż i demontaż rurociągu obiegowego z rur PCV o średnicy 315mm wraz z robotami ziemnymi krotność L=20	kpl	41		

4/11/14

30	Wykonanie grodzi drewniano-ziemnych wys. 2m ze ściankami z kiszek faszynowych i worków z piaskiem i uszczelnieniem korpusu grodzi geomembraną gr 1 mm układaną na zakład na potrzeby przebudowy cieku L=2m	kpl	40		
31	Odwodnienie wykopów powierzchniowe pompą zatapialną lub przeponową	m-g	350		
32	Odwodnienie awaryjne pompą zatapialną lub przeponową	m-g	115		
33	Wycinka drzew z karczowaniem ,wywozem dłużycy, karpiny i gałęzi na odl. 15km (średnica 10-15cm)	szt	11		
34	Wycinka drzew z karczowaniem ,wywozem dłużycy, karpiny i gałęzi na odl. 15km (średnica 16-25cm)	szt	2		
35	Wycinka drzew z karczowaniem ,wywozem dłużycy, karpiny i gałęzi na odl.15km (średnica 26-35cm)	szt	2		
36	Karczowanie krzaków z wywozem na odl.15km	ha	0,005		
X	Rowy				
37	Ręczny montaż korytek z polimerobetonu 100x50x60x3,5z wykonaniem obsypki z piasku, ekranu lub fartucha z gliny , wraz z wykonaniem robót ziemnych w tym wykopy lub nasypy ze skarpowaniem przy grubości zbierania 15cm oraz wywozem nadmiaru ziemi, zabezpieczeniem skarp humusem grubości 5cm i obsianiem skarp nasionami traw	m	517		
38	Umocnienie dna wykopu włókniną syntetyczną geotkanina 40 kN/m2	m2	1715		
XI	Wykonanie wlotu W10				
39	Wykonanie wlotu wraz z przycółkami z murku kamiennego z kostki rzędowej H=14 na fundamentowej płycie żelbetowej z podłożem z materiałów sypkich grub .15cm i umocnieniem dna wykopu włókniną syntetyczną geotkanina 40kN/m2 cm wraz z robotami ziemnymi	Szt	1		
XII	Wykonanie przepustów W2-W3, W4-W5, W6-W7, W8-W9				
40	Wykonanie przepustu z rur GRP fi 800 L=12m z przycółkami i murkami z kostki kamiennej rzędowej H=14cm na podłożu z materiałów sypkich grub.10 cm na płycie żelbetowej uszczelnione tkaniną syntetyczną	kpl	4		

Handwritten signature or mark

	Geotkanina 40 kN/m2 wraz z robotami ziemnymi				
XIII	Wykonanie niecki wypadowej nr 2,3,4				
41	Wykonanie niecki wypadowej na podsypce piaskowej gr 15 cm i płycie żelbetowej z murkami i przyczółkami z kostki kamiennej rzędowej H=14 cm z uszczelnieniem tkaniną syntetyczną Geotkanina 40 kN/m2, wraz z robotami ziemnymi	kpl	3		
XIV	Wykonanie wylotu W1 i włączenie istniejącego rowu				
42	Wykonanie wylotu wraz z przyczółkami i niecką wypadową z murku kamiennego z kostki rzędowej H=14 na fundamentowej płycie żelbetowej z podłożem z materiałów sypkich grub .15cm i umocnieniem dna wykopu włókniną syntetyczną geotkanina 40kN/m2 cm wraz z robotami ziemnymi	kpl	1		
43	Wykonanie włączenia istniejącego rowu wraz z murkami i przyczółkami z murku kamiennego H=14 cm posadowionych na płycie żelbetowej z podłożem z materiałów sypkich gr 15 cm i tkaniną syntetyczną geotkania 40 kN/m2 z wykonaniem podwodnego narzutu kamiennego i palisady z kołków drewnianych fi 4-6cm i l=1.2m, wraz z robotami ziemnymi	kpl	1		
Razem netto:					
Podatek VAT:					
Razem brutto:					

Handwritten signature or initials.