

WZÓR FORMULARZA UPROSZCZONEGO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	CPV 45110000-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²	1 463,44		
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²	1 463,44		
3	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych lub na styropianie - pierwsza warstwa	m ²	109,83		
4	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych lub na styropianie - następna warstwa	m ²	109,83		
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	109,90		
6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	55,00		
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	84,09		
8	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²	1 449,33		
9	KNR 4-01 0432-01 analogia	Demontaż włazu dachowego	szt.	1,00		
10	inf rynkowa	Wywóz i utylizacja odpadów papy kontenerami V=10 m3	t	15,00		
11	inf rynkowa	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych kontenerami V=10 m3	szt	5,00		
12	KNR 4-04 1107-01 + 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 3 km	t	2,00		
Razem wartość robót rozbiórkowych :						
2	CPV 45262500-6	ROBOTY ZABEZP. POWIERZCHNIE BETONOWE I CEGLANE				
13	KNR -W 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł klinkierowych w ilości do 5 szt.	szt.	10,00		
14	KNR 19-01 0827-03	Spoinowanie murów atyki od strony ul. Kolumba, zaprawą do klinkieru	m ²	42,71		
15	KNR BC-02 0129-05	Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem ASOLIN WS - powierzchnie z cegły, malowanie ręczne	m ²	42,71		
16	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m ²	37,85		
17	KNR BC-02 0201-02	Czyszczenie ręczne pionowych, powierzchni betonowych	m ²	24,21		
18	KNR BC-02 0218-01	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych środkiem np. INDUCRET-OS/TG	m ²	62,06		
19	KNR BC-02 0218-05	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwukrotne betonów elewacyjnych poziomych i pionowych np. INDUCRET-OS/TG	m ²	62,06		
Razem wartość roboty zabezp. Powierzchnie betonowe i ceglane :						
3	CPV 45261100-5, 45261900-3	KONSTRUKCJE DREWNIANE, DESKOWANIE DACHU, IMPREGNACJA OGNIOCHRONNA KOSTRUKCJI DREWNIANYCH				
20	KNR 19-01 0528-01 analogia	Wykonanie i rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia połączeń dachowych z folii i plandek 10x20 m na istniejącym deskowaniu Krotność = 3	m ²	1 179,56		
21	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze - elementy do wymiany	m	40,00		
22	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny - elementy do wymiany	m	20,00		
23	KNR 4-01 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy - elementy do wymiany	m	14,00		
24	KNR-W 4-01 0418-03	Wymiana deskowania podstw pod wentylatory z desek o grubości 32 mm na styk	m ²	9,84		
25	KNR 4-01 0627-05	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi (np. FOBOS M-4) cz. A, B, - konstrukcje drewniane istniejące pod deskowaniem.	m ²	1 220,00		

26	KNR 2-05 0208-04	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i oston o masie elementu do 50 kg - z dostarczeniem konstrukcji z kątownika 90x90x6, w cenie konstrukcji uwzględnić malowanie	t	1,05		
27	KNR 4-01 0815-05	Uzupełnienie listew trójkątnych 5x5 cm z drewna sosnowego impregnowanego w odcinkach prostych w korytach dachowych	m	121,60		
28	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 50x50 mm, o rozstawie co 50 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	1 449,33		
29	KNR 0-21 4004-07	Poszycie dachu ze sklejki OSB SF-B gr 22 mm frezowanej na pióro i wpust na wszystkich krawędziach.	m ²	1 484,12		
Razem wartość konstrukcje drewniane, deskowanie dachu, impregnacja ogniochronna konstrukcji drewnianych :						
4	CPV 45261410-1	IZOLACJE CIEPLNE				
30	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej np. Rockmin o gęstości 35 kg/m ² gr 5 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	1449,33		
31	KNR 2-02 0613-03	Wymiana izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej gr 15 cm np Rockmin o gęstości 35 kg/m ² poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa przyjęto 10% wymiany	m ²	184,94		
Razem wartość izolacji cieplnych :						
5	CPV 452610000- 4	ROBOTY POKRYWCZE				
32	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu drewnianym jednowarstwowo - papa podkładowa na włókninie poliestrowej 250 g/m ² , gr 4,6 mm	m ²	1484,12		
33	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo - papa nawierzchniowa na włókninie poliestrowej 250 g/m ² , gr 5,2 mm.	m ²	1 484,12		
34	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo na podłożu betonowym - papa podkładowa na włókninie poliestrowej 250 g/m ² gr 4,6 mm, papa nawierzchniowa na włókninie poliestrowej 250 g/m ² gr 5,2 mm.	m ²	105,04		
35	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej na włókninie poliestrowej 250 g/m ² , gr 5,2 mm.	m ²	93,33		
36	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,5 mm	m ²	25,08		
37	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,5 mm	m ²	65,61		
38	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,5 mm,	m	129,65		
39	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,5 mm.	m	31,90		
40	KNR 4-01 0524-10	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,5 mm	szt.	1,00		
41	KNR 4-01 0524-10	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,5 mm	szt.	2,00		
42	KNR 2-02 0514-06	Obsadzenie wpustów dachowych np wavin z koszem i kołnierzem bitumicznym fi 110 mm	szt.	4,00		
43	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PVC-U fi 160 okrągłe ze sprawdzeniem szczelności rur wewnętrznych	m	70,50		
44	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 1	szt.	1,00		
Razem wartość robót pokrywczych:						
6	CPV 45442100-8, 45453000-7	REMONT POMIESZCZEŃ (po zalaniu)				
45	KNR-W 2-02 2008-04	Wymiana okładziny z płyt gipsowo-kartonowych GKF (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²	147,53		
46	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²	25,00		
47	KNR 2-02 1505-05	Dwuokrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	707,14		
48	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	152,53		
49	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	554,61		
50	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	452,70		
51	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przysięcienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²	311,55		

52	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 kpl=103,85 m2 (poz. : 57, 59, 60)	kpl	1		
Razem wartość remont pomieszczeń:						
7	CPV 453170000- 2	INSTALACJA ODGROMOWA				
53	KNNR 9 0601-07	Demontaż zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej	m	194,95		
54	KNNR-W 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej	m	67,00		
55	KNNR 5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m	67,00		
56	KNNR 5 0601-05	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome	m	194,95		
57	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	3,00		
58	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	3,00		
Razem wartość instalacja odgromowa:						
Łączna wartość robót netto :						
Podatek VAT (23%)						
Łączna wartość robót brutto						

miejsowość, data

podpis osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy