
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana nawierzchni zwirowej na nawierzchnię syntetyczną na istniejącym placu zabaw przy Szkole Podstawowej
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Złotowska - Jantarowa
INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin
ADRES INWESTORA : Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
BRANZA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Godlewski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Teresa Godlewska
DATA OPRACOWANIA : 11.04.2011

Godlewski

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.04.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4510000-8	Prace przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01	spycharek - usunięcie żwiru o gr. ok.10cm			
	analogia				
		377	m ²	377.000	
				RAZEM	377.000
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01	spycharek - usunięcie piasku o gr. ok.10cm			
	analogia				
		377	m ²	377.000	
				RAZEM	377.000
3		Demontaż wraz z zabezpieczeniem urządzeń zabawowych oraz malej architek-	kpl.		
d.1	kalk. własna	tury (ławki, kosze na śmiecie) zg. z PT			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	4511000-1	Roboty ziemne			
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w	m ³		
d.2	0207-02	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km			
		377*0.14	m ³	52.780	
				RAZEM	52.780
3	4523000-8	Podbudowa pod nawierzchnię			
5	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w kopycie lub na	m ²		
d.3	0104-07	całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm <i>materiał zamawiającego</i>	m ²	377.000	
		377		RAZEM	377.000
6	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na	m ²		
d.3	0104-08	całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.			
		Krotność = 5 <i>materiał zamawiającego</i>	m ²	377.000	
		poz.5		RAZEM	377.000
7	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m ²		
d.3	0104-01				
		poz.5	m ²	377.000	
				RAZEM	377.000
8	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna dodatek za każdy 1 cm	m ²		
d.3	0104-02	Krotność = -5			
		377	m ²	377.000	
				RAZEM	377.000
9	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm	m ²		
d.3	0104-03				
		poz.5	m ²	377.000	
				RAZEM	377.000
4	45236210-5	Nawierzchnia bezpieczna w kolorze pomarańczowym			
10	KNR 2-31	Nawierzchnia elastyczna bezpieczna na podsypce piaskowej z wypełnieniem	m ²		
d.4	0502-01	spoin piaskiem- analogia-nawierzchnia zg. z PT			
	analogia				
		377	m ²	377.000	
				RAZEM	377.000
5	4545000-6	Montaż urządzeń			
11		Montaż urządzeń zabawowych oraz malej architektury (ławki, kosze na śmie-	kpl.		
d.5	kalk. własna	cie) zg. z PT			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000