

# Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska

Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk

tel. / fax. (058) 522-94-34

biuro@biagb.pl

TEMAT	<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>
OBIEKT	<b>KLATKI SCHODOWE W BUDYNKU PLACÓWKI</b>
LOKALIZACJA	<b>WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA IM.KONSTANTEGO MACIEJEWICZA SZCZECIN UL.ŁABĘDZIA 4</b>
INWESTOR	<b>WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA IM.KONSTANTEGO MACIEJEWICZA SZCZECIN UL.ŁABĘDZIA 4</b>

BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS
BUDOWLANA	<b>mgr inż. Tomasz Bagiński</b>  <b>inż. Anna Gontarz-Bagińska</b>	41/2000/Op <i>Boqur</i>  POM/0105/OHOA/08 <i>[Signature]</i>

Gdańsk, kwiecień 2011

POZ	ST	dostosowanie klatek schodowych CPV 45453000-7	ILOSC	JM	CENA jedn	WARTOSC
1		<b>obudowa klatek schodowych</b>				
1 1.	7	019-1024 08 DRZWI I ŚCIANKI PPOŻ PRZESZKLONE EI30 DWUSKRZYDŁOWE ROZWIERNE I ZE SKRZYDŁEM STAŁYM	30,6250	M2		
1 2.	6	0202-2003 02 SCIANKI DZIAŁOWE GW Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH NA RUSZTACH METALOWYCH Z POKRYCIEM OBUSTRONNYM JEDNOWARSTWOWO PŁYTAMI GKFI 12.5MM	12,3000	M2		
1 3.	7	K003-0702 05 wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi ppoz EI30 z oklein drewnopodobną Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi jw	8,0000	m2		
1 4.	3	0202-0810 02 TYNKI ZWYKLE OSCIEZY O SZER.DO 20CM OTWOROW O POW.PONAD 3M2,WYKONYWANE RECZNIE TYNKI KAT.II -NA OSCIEZACH SZER. DO 15CM	3,7500	M2		
1 5.	4	K003-0605 04 Malowanie tynków wewnętrznych Farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	3,7500	m2		
1 6.	1	K008-0422 03 DEMONTAZ GRZEJNIKA ZELIWNEGO CZLONOWEGO Z ZASLEPIENIEM GRZEJNIK ZELIWNY CZLONOWY O POW.DO 10.0M2	1,0000	KPL		
1 7.	1	0401-0108 11 WYWOZ GRUZU NA WYSYPISKO Z KOSZTEM UTYLIZACJI	0,8000	M3		
2		<b>poszerzenie spoczników</b>				
2 8.	1	0401-0330 04 WYKUCIE WNEK W SCIANACH Z CEGIEL NA ZAPR.WAPIENNEJ-GLEB.WNEKI DO 1.5 C.	31,7100	M2		
2 9.	2	0401-0313 03 WYKONANIE PRZESKLEPIEN OTWOROW W SCIANACH Z CEGIEL PRZESKLEP.Z WYKUCIEM GNIAZD DLA BELEK	0,0470	M3		
2 10.	2	0401-0313 04 WYKONANIE PRZESKLEPIEN OTWOROW W SCIANACH Z CEGIEL DOSTARCZENIE I OBSADZENIE BELEK STALOWYCH DO	19,6800	M		

		I NP 180 MM		
2 11.	6	0202-2006 05 OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH ridurit o gr 25mm montaż bezposrednio do kształtownikow bez stelażu	6,9140	M2
2 12.	3	0202-0802 02 TYNKI ZWYKLE II LUB III KAT. WYKONYWANE RECZNIE Z TRANSP.MECH. BUDYNKI DO 8 KOND.-SCIANY I SLUPY -TYNK KAT.III	31,7100	M2
2 13.	4	K002-1401 03 Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych gładkich z dwukrotnym szpachlowaniem, farbą syntetyczną.	31,7100	m2
2 14.	4	K002-1402 05 Malowanie podłóży i płyt gipsowych. Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną (dm3) z gruntowaniem - dwukrotne.	6,9140	m2
2 15.	1	K003-0801 04 Rozbiorki posadzek Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	22,8860	m2
2 16.	5	K002-1209 01 Wykonanie posadzki z płytek antypoślizgowych Płytki podłogowe typu gres na kleju z wygładzeniem powierzchni po zerwaniu	28,0140	m2
2 17.	4	0202-1503 03 MALOWANIE ZWYKLE FARBA OLEJNA LUB FTALOWA TYNKOW WEWN. I PODLOZY GIPSOWYCH FARBA OLEJNA -TYNKI WEW.Z DWUKROTNYM SZPACHL. -DWUKROTNIE	22,8160	M2
2 18.	1	0401-0108 11 WYWOZ GRUZU N WYSYPISKO Z KOSZTEM UTYLIZACJI	10,2000	M3
3		<b>wymiana drzwi zewnętrznych</b>		
3 19.	1	0401-0354 04 WYKUCIE Z MURU OSNIEZNIC DREWNIANYCH O POW. DO 2M2	2,0000	SZT
3 20.	1	0401-0330 03 WYKUCIE WNEK W SCIANACH Z CEGIEL	1,2600	M2

NA ZAPR. WAPIENNEJ-GLEB. WNEKI DO 1 C.		
3 21.	2 0401-0313 03 WYKONANIE PRZESKLEPIEN OTWOROW W SCIANACH Z CEGIEL PRZESKLEP.Z WYKUCIEM GNIAZD DLA BELEK	0,0240 M3
3 22.	2 0401-0313 04 WYKONANIE PRZESKLEPIEN OTWOROW W SCIANACH Z CEGIEL DOSTARCZENIE I OBSADZENIE BELEK STALOWYCH DO I NP 180 MM	3,2000 M
3 23.	2 0401-0313 06 WYKONANIE PRZESKLEPIEN OTWOROW W SCIANACH Z CEGIEL OBMUROWANIE KONCOW BELEK STALOWYCH JAKO ODDZIELNA ROBOTA DO I NP 180 MM	3,2000 M
3 24.	3 0401-0711 02 UZUP.TYNKOW WEWN.KAT.III/WAP.CIASTO KOL.1-24, SUCHOG.KOL.31-33,37-39,43-45,49-51/ SCIANY,SLUPY-PODLOZE CEGLA,PUSTAKI CERAM., GAZOBET.-ZAPR.C-W,DO 2M2	3,4040 M2
3 25.	7 K002-1104 04 DRZWI ZEWNETRZNE WYPOSAZONE W RYGIEL ELKTROMAG. 24VDC W OKLEINIE DREWNOPODOBNEJ PEŁNE 120/200 2SZT WRAZ Z OSCIEZNICAMI	4,9200 m2
3 26.	4 K002-1401 03 Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych gładkich z dwukrotnym szpachlowaniem, farbą syntetyczną.	4,9200 m2
3 27.	5 0401-0809 06 UZUPELNIENIE POSADZEK Z PLYTEK Z KAMIENI SZTUCZNYCH z kafli gres antypoślizgowych na kleju	0,9000 M2
3 28.	1 0401-0108 11 WYWOZ GRUZU NA WYSYPISKO Z KOSZTEM UTYLIZACJI	0,5580 M3
3 29	1 K005-1207 01 WYKUCIE BRUZZ DLA PRZEWODÓW I RUR W CEGLE	58,0000 M
3 30	2 K005-0102-01 RURY INSTALACYJNE KARBOWANE UKŁADANE W BRUZZACH	58,0000 M
3 31	7 K005-0201-02 PRZEWODY IZOLAOWANE WCIAGANE DO RUR	30,0000 M

		HLGs 2X2,5MM2		
3 32	7	K005-0203 01 PRZEWODY IZOLAOWANE WCIAGANE DO RUR YnTKSY 5X2X0,8	28,0000	M
3 33	7	K005-0302 04 PUSZKI INSTALACYJNE PODTYNKOWE E90	1,0000	SZT
3 34	7	K005-0406 01 NAPĘD DRZWIOWY DDS 54/500	1,0000	SZT
3 35	3	K005-1208 01 ZAPRAWIANIE BRUZZD O SZEROKOŚCI DO 30MM	58,0000	M
3 36	3	K005-11208 05 PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY DO ZAPRAWIANIA BRUZZD	0,0520	M3
3 37	7	K005-1301 01 SPRAWDZENIE I POMIAR OBWODU ELEKTRYCZNEGO	1,0000	POM
4		<b>WYMIANA OKADZIN DREWNIANYCH SCHODÓW NA KAFLE</b>		
4 38	1	K003-0801 05 ROZBIÓRKA STOPNIC I OKŁADZIN DREWNIANYCH WRAZ Z WYKŁADZINĄ PCV Z NIEUSZKADZANIEM BALUSTRAD	57,8160	M2
4 39	5	K002-1202 01 WARSTWY WYRÓWNAWCZE Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ GRUBOŚĆ DO 20MM	57,8160	M2
4 40	5	K002-1203 02 OKŁADZINA SCHODÓW Z KAFLI GRES TYPU SCHODOWEGO NA KLEJU ANTYPOSLIZOGOWE KAFLE W KONTRASTOWYM KOLORZE W STOSUNKU DO SPOCZNIKÓW PRZYLEGŁYCH	57,8160	M2
4 41	1	0401-0108 11 WYWOZ GRUZU NA WYSYPISKO Z KOSZTEM UTYLIZACJI	2,8900	M3
		RAZEM NETTO		