



Szczecin 23.01.2012

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Nasz znak: BZP-S.271. .2012.JM

Znak sprawy: BZP/211/11

Dotyczy: modyfikacji siwz w postępowaniu na: „Budowę Trasy Północnej w Szczecinie – ETAP II wraz z dojazdem przez ul. Łączną”.

MODYFIKACJA NR 4

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji nr 3 istotnych warunków zamówienia, w następującym zakresie:

1. Zamawiający zmienia następujące pozycje w Załączniku nr 9 – Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER):

- 1) Poz. 21

Dotychczasową treść

21	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCV, grubość ścianki min. 2,2 mm, 1 warstwa w ciągu, 1 rura w warstwie, 1 otw. w ciągu, pod chodnikami, trawnikami	M	75,00		
----	--	---	-------	--	--

Zmienia się na:

21	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCV o średnicy zewnętrznej 110 mm, grubość ścianki min. 2,2 mm, 1 warstwa w ciągu, 1 rura w warstwie, 1 otw. w ciągu, pod chodnikami, trawnikami	M	75,00		
----	--	---	-------	--	--

2) Poz. 22

Dotychczasową treść

22	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCV, grubość ścianki min. 2,2 mm, 1 warstwa w ciągu, 2 rury w warstwie, 2 otw. w ciągu, pod chodnikami, trawnikami	m	1 146,00		
----	--	---	----------	--	--

Zmienia się na:

22	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCV o średnicy zewnętrznej 110 mm, grubość ścianki min. 2,2 mm, 1 warstwa w ciągu, 2 rury w warstwie, 2 otw. w ciągu, pod chodnikami, trawnikami	m	1 146,00		
----	--	---	----------	--	--

3) Poz. 23

Dotychczasową treść

23	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCV, grubość ścianki min. 5 mm, 1 warstwa w ciągu, 2 rury w warstwie, 2 otw. w ciągu, pod chodnikami, trawnikami	m	115,00		
----	--	---	--------	--	--

Zmienia się na:

23	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCV o średnicy zewnętrznej 110 mm, grubość ścianki min. 5 mm, 1 warstwa w ciągu, 2 rury w warstwie, 2 otw. w ciągu, pod chodnikami, trawnikami	m	115,00		
----	--	---	--------	--	--

4) Poz. 24

Dotychczasową treść

24	Układanie rur ochronnych fi 50, wraz z wykonaniem wykopu	m	75,00		
----	--	---	-------	--	--

Zmienia się na:

24	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCV fi 50 mm, grubość ścianki min. 3 mm, 1 warstwa w ciągu, 2 rury w warstwie, pod chodnikami, trawnikami – doprowadzenie kabli od studni do masztów sygnalizacyjnych	m	83,00		
----	---	---	-------	--	--

5) Poz. 25 i 26

Dotychczasową treść:

25	Montaż studni kablowych SKR-1	stud.	25,00		
26	Montaż studni kablowych SKR-1 zagłębianych	stud.	13,00		

Zmienia się na:

25	Montaż studni kablowych SKR-1	stud.	24,00		
26	Montaż studni kablowych SKR-1 zagłębianych	stud.	13,00		

6) Poz. 37

Dotychczasową treść:

37	Montaż latarni sygnałów ulicznych, o ilości komór: 3, na słupie	szt.	8,00		
----	---	------	------	--	--

Zmienia się na:

37	Montaż latarni sygnałów ulicznych, o ilości komór: 3, na słupie	szt.	6,00		
----	---	------	------	--	--

7) Poz. 41

Dotychczasową treść:

41	Obróbka kabli, montaż głowic, uszczelnienie przejść, montaż: przycisków , detektorów mikrofalowych, sygnalizatorów akustycznych	szt.	104,00		
----	---	------	--------	--	--

Zmienia się na:

41a	Obróbka kabli, montaż głowic, uszczelnienie przejść	szt.	64,00		
41b	Montaż przycisków sterowniczych	szt.	20,00		
41c	Montaż detektorów mikrofalowych	szt.	6,00		
41d	Montaż sygnalizatorów akustycznych	szt.	14,00		

8) Poz. 363

Dotychczasową treść:

363	Warstwa odcinająca gr. 10 cm z piasku, zagęszczana mechanicznie		380,00		
-----	---	--	--------	--	--

Zmienia się na:

363	Warstwa odcinająca gr. 10 cm z piasku, zagęszczana mechanicznie	m ²	380,00		
-----	---	----------------	--------	--	--

9) Dodaje się poz. 23 a

23a	Budowa kanalizacji kablowej z rur o średnicy zewnętrznej 110mm, grubość ścianki min. 2,2 mm, 1 warstwa w ciągu, 3 rury w warstwie, 3 otwory w ciągu, pod chodnikami, trawnikami	m	5,00		
-----	---	---	------	--	--

10) Dodaje się poz. 26 a

26a	Montaż studni podszafkowej	stud	1,00		
-----	----------------------------	------	------	--	--

11) Dodaje się poz. 38 a

38a	Montaż sygnalizatorów akustycznych w komorach sygnalizacyjnych – 14 szt.	szt.	14,00		
-----	--	------	-------	--	--

2. W Załączniku nr 10 do siwz – Dokumentacja projektowa dodaje się „Tabele robót ziemnych w ul. Łącznej”, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji.

3. W Rozdziale XV siwz dodaje się pkt. 14 w następującym brzmieniu:

„ 14. Gmina Miasto Szczecin udostępni działkę nr 1/194 pod zaplecze budowy. Stawki za miesięczną dzierżawę terenu pod zaplecze budowy w 2012 roku wynoszą:
 1) teren pod zaplecze 41 gr + VAT za m²
 2) teren pod obiekty socjalne 1,49 zł + VAT za m².”

4. W Załączniku nr 7 do siwz – Wzór umowy, Warunki Szczególne Kontraktu subklauzula 4.8, „Procedury bezpieczeństwa”, w pkt. (a) zmienia się po przecinku:

Dotychczasową treść:

„dostarczy Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodny z wymaganiami art. 21a ust. 4 ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy, jednak nie później niż 3 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót.”

Zmienia się na:

„dostarczy Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodny z wymaganiami art. 21a ust. 4 ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), przed datą przekazania placu budowy.”

5. W Załączniku nr 7 do siwz – Wzór umowy, Warunki Szczególne Kontraktu zmienia się subklauzulę 8.1:

Dotychczasową treść:

„„„Rozpoczęcie Robót”

Drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

„Data Rozpoczęcia nastąpi nie później niż 14 dni od daty podpisania Umowy.”

Zmienia się na:

„Rozpoczęcie Robót”

Drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

„Data Rozpoczęcia nastąpi nie później niż 7 dni od daty przekazania placu budowy.”

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.