

PRZEDMIAR ROBÓT

Karta tytułowa przedmiaru robót

1. Nazwa robót budowlanych wg zamawiającego

"EKO SZKOŁY" - program edukacyjny realizowany w 6 szkołach na terenie Miasta Szczecin

Wykonanie ścieżki edukacyjnej „Zielony Zakątek” przy szkole podstawowej nr 3 w Szczecinie

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45112010-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45432113-9 Kładzenie nawierzchni
45454100-5 Odnawianie
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
77211500-7 Sadzenie drzew

3. Adres obiektu

Szkoła Podstawowa nr 3, im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie, ul. Reymonta 23, 71-276 Szczecin

4. Nazwa i adres Zamawiającego

Szkoła Podstawowa nr 3, im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie, ul. Reymonta 23, 71-276 Szczecin

5. Data opracowania przedmiaru

4. 08. 2011 r.

Spis działów przedmiaru

DZIAŁ 1. *Roboty w zakresie oczyszczania terenu 45111213-4*

Rozdział 1. Roboty ziemne

 Podrozdział 1. Roboty ziemne ręczne

Rozdział 2. Roboty towarzyszące

 Podrozdział 1. Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami

DZIAŁ 2. *Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6*

Rozdział 1. Roboty zmechanizowane

DZIAŁ 3. *Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45112010-0*

DZIAŁ 4. *Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4*

DZIAŁ 5. *Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 45233161-5*

DZIAŁ 6. *Kładzenie nawierzchni 45432113-9*

DZIAŁ 7. Odnawianie 45454100-5

DZIAŁ 8. Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

DZIAŁ 9. Sadzenie drzew 77211500-7

Schemat opracowania tabeli przedmiaru ilustruje zamieszczony przykład.

Przedmiar robót

Tabele przedmiaru

Dział 1. Roboty w zakresie oczyszczania terenu 45111213-4

Lp	Kod poz. przedm	Numer S.T.	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość j.m.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
Roboty ziemne ręczne						
1	1.1	451.1	Usunięcie trawnika Północna część (ogród Japoński) =110 Wschodnia część (dokoła ogrodzenia) = 152	m ²	262	
Roboty towarzyszące						
2	1.2	451.1	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odl do 10 m grunt kategorii II	m ³	?	

Dział 2. Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6

Lp	Kod poz. przedm	Numer S.T.	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość j.m.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
Roboty zmechanizowane						
1	1.1	451.1	Usunięcie mechaniczne nawierzchni z betonu grub. 10 cm i wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 1km	m ²	21	

Dział 4. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4

Lp	Kod poz. przedm	Numer S.T.	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość j.m.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
Roboty zmechanizowane						
1	1.1	451.1	Przygotowanie podłoża pod nawierzchnie (przygotowanie terenu)			

Dział 6. Kładzenie nawierzchni 45432113-9

Lp	Kod poz. przedm	Numer S.T.	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość j.m.	Uwagi
----	-----------------	------------	---------------------------------------	-------------	------------	-------

1	2	3	4	5	6	7
Roboty ręczne						
1	1.1	455.1	Wykonanie ścieżki pieszej- północna część (ogród Japoński) z płyt typu jak Toscania firmy Libet o grubości 3,4 cm na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione żwirem	m ²	67	
2	1.2	455.1	Montaż małej architektury : Lekcja dendrologii Świadowidy Tablica gatunkowa A 4 na ocynkowanej stopie Tablica gatunkowa 14 x 7 cm wzór 4, na drewnianym paliku Tablice opisowe wraz z stelażem 100 x 80 cm Zegar słoneczny Kamień granitowy pod zegar	szt	1 4 20 50 3 1 1	
Roboty towarzyszące						
2	1.2	455.1	Usunięcie trawnika pod nawierzchnię w północnej części (ogród Japoński)	m ²	67	
3	1.3	455.1	Wykonanie i zagęszczenie warstwy podsypki z piasku grub. 15 cm	m ²	67	
4	1.4	455.1	Położenie kostki brukowej wokół rabat	m ²	30	

DZIAŁ 7. Odnawianie 45454100-5

Lp	Kod poz. przedm	Numer S.T.	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość j.m.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
Roboty ręczne						
1	1.1	454.1	Odnowienie altany w północnej części (ogród Japoński) odnowienie murka, pergoli, bunkra	szt	4	

Opracowała:
Mgr inż. arch. Krajobrazu
Anna Kubiak