

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: : Utworzenie szkolnego placu zabaw
Adres inwestycji: : ul. Rydla 6, 70-783 Szczecin
Inwestor: : Szkoła Podstawowa nr 37 w Szczecinie
Adres inwestora: : ul. Rydla 6, 70-783 Szczecin

Sporządził: : Anita Białczak-Bujek
Data opracowania: : wrzesień 2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Prace ziemne - pozycja STWIOR pkt 2. CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę					
1	KNR 2-21	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony)	m ³		
d.1	0217-04	278*0.1 27.8	m ³	27.800	
				RAZEM	27.800
2	KNR 2-01	Transport darniny z załadowaniem na wysypisko	m ³		
d.1	0511-01	278*0.1 27.8	m ³	27.800	
				RAZEM	27.800
2 Prace ziemne pozycja STWIOR pkt 2. CPV 45233000-9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni					
3	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. do 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.2	0101-09	278	m ²	278.000	
				RAZEM	278.000
4	KNR 2-01	Wywóz ziemi z załadowaniem na wysypisko	m ³		
d.2	0511-01	278*(0.3-0.1) 55.6	m ³	55.600	
				RAZEM	55.600
3 Roboty w zakresie różnych nawierzchni - pozycja STWIOR pkt 3.CPV 45112723-9 - roboty w zakresie kształtowania placów zabaw, CPV 45233200-1 - roboty w zakresie różnych nawierzchni					
5	KNNR 6	Obrzeża gumowe o wymiarach 100 x 24 x 4 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-03	99	m	99.000	
				RAZEM	99.000
6	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. do 20 cm	m ²		
d.3	0112-01	278	m ²	278.000	
				RAZEM	278.000
7	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. do 8 cm	m ²		
d.3	0112-04	278	m ²	278.000	
				RAZEM	278.000
8	wycena indywidualna	Wykonanie specjalistycznej nawierzchni syntetycznej ścieżek - niebieskiej.	m ²		
d.3		48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
9	wycena indywidualna	Wykonanie specjalistycznej nawierzchni syntetycznej - pomarańczowej, amortyzującej swobodny upadek z wysokości do 130 cm (pod strefy bezpieczeństwa dla urządzenia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	m ²		
d.3		175.5	m ²	175.500	
				RAZEM	175.500
10	wycena indywidualna	Wykonanie specjalistycznej nawierzchni syntetycznej - pomarańczowej, amortyzującej swobodny upadek z wysokości do 195 cm (pod strefy bezpieczeństwa dla urządzenia nr 8)	m ²		
d.3		54.5	m ²	54.500	
				RAZEM	54.500
4 Roboty montażowe - pozycja STWIOR pkt 4. CPV 37535200-9 - wyposażenie placów zabaw, CPV 45223811-4 - montaż i wznoszenie konstrukcji					
11	wycena indywidualna	Huśtawka podwójna	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	wycena indywidualna	Równoważnia z dostawą i montażem	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	wycena indywidualna	Karuzela z dostawą i montażem	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	wycena indywidualna	Zestaw sprawnościowy nr 1	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	wycena indywidualna	Huśtawka wagowa	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.4	wycena indywidualna	Bujak z dostawą i montażem 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.4	wycena indywidualna	Bujak z dostawą i montażem 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.4	wycena indywidualna	Zestaw sprawnościowy nr 2 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.4	wycena indywidualna	Tablica informacyjna z dostawą i montażem 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.4	wycena indywidualna	Ławka z drewnianym siedziskiem z dostawą i montażem 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.4	wycena indywidualna	Kosz na śmieci z dostawą i montażem 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.4	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku 20	m ³ m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych - pozycja STWIOR pkt 5. CPV 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, CPV 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymywania terenów zielonych					
23 d.5	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim w gr.kat.I-II z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m 77	szt. szt.	77.000	
				RAZEM	77.000