



Szczecin, dnia 14 stycznia 2020 r.

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Nasz znak: BZP-S.271.129.6.2019.GG

Znak sprawy: BZP/78/19

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowę chodnika na terenie dojścia do Szkoły Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej 21 w Szczecinie”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami i modyfikacjami:

Pytanie nr 1:

W jaki sposób należy ułożyć kostkę chodnikową 10x20 cm – w „jodełkę” (tak, jak przedstawiono na rysunku nr A8), czy klasycznie?

Odpowiedź:

Betonową kostkę brukową należy ułożyć w sposób klasyczny.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje **modyfikacji** SIWZ, poprzez dodanie do treści dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, następującego zapisu:

Zamawiający w pkt. 6.2 pod wierszem Projektowanie warstwy konstrukcji ciągu pieszego dodaje ppkt. 6 o następującej treści:

„6. sposób ułożenia betonowej kostki brukowej: ułożenie „klasycznie”.”

Zapis ten jest nadrzędny nad rys nr. A8 umieszczonym w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie koloru kostki brukowej. Kostka z fazą, czy bez fazy?

Odpowiedź:

Należy zastosować betonową kostkę brukową w kolorze szarym z fazą.

Pytanie nr 3:

Prosimy o podanie wymagań dotyczących stojaków rowerowych (kształt, kolor, zabezpieczenie antykorozyjne itp.)

Odpowiedź:

Stojaki na rowery zgodnie z wytycznymi z Katalogu mebli miejskich - wzór ST1.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje **modyfikacji** SIWZ, poprzez dodanie do dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, dokumentu o nazwie „Katalog mebli miejskich Miasta Szczecin”.

Pytanie nr 4:

Czy przy budowie schodów można zastosować prefabrykowane stopnie blokowe o wymiarach np. 35x15x100 cm (typowe stopnie produkowane przez firmę BRUK-BET) lub 40x15x100 cm (typowe stopnie produkowane przez firmę POZBRUK) w miejscu zaprojektowanych stopni o wymiarach 50x15x100 cm (nie jest to prefabrykat typowy, a element produkowany na specjalne zamówienie, co znacznie zwiększa koszt wykonania schodów)?

Odpowiedź:

Zaproponowane w projekcie stopnice są prefabrykatami typowymi. Należy zastosować stopnie zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ.

Pytanie nr 5:

Po wykonaniu wizji lokalnej Wykonawca stwierdził, że istniejące pokrywy studni teletechnicznych są w złym stanie technicznym i wymagają wymiany, ponadto znajdują się one w świetle projektowanego obrzeża.

Czy Zamawiający uzyskał uzgodnienie przebudowy chodnika z gestorem sieci teletechnicznej? Czy w obowiązkach Wykonawcy będzie uzyskanie powyższego uzgodnienia i prowadzenie robót pod nadzorem gestora sieci?

Odpowiedź:

Uszkodzoną pokrywę studzienki telekomunikacyjnej należy wymienić na nową w porozumieniu z gestorem sieci telekomunikacyjnej.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje **modyfikacji** SIWZ, poprzez dodanie do treści dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, następującego zapisu:

W punkcie nr 6 „Opis Inwestycji” dodaje się ust. 6.3 o następującej treści:

„Pokrywy studzienki telekomunikacyjnej znajdujące się w złym stanie technicznym należy wymienić na nowe w porozumieniu z gestorem sieci telekomunikacyjnej”.

Powyższe modyfikacje stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.

W załączeniu:

— „Katalog mebli miejskich Miasta Szczecin”.