
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła"
ADRES INWESTYCJI : Działka nr geod.32/27,obręb 3036 ul. Hoża 25, 71-699 Szczecin
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 42 im. Stef. Sempołowskiej
ADRES INWESTORA : ul. Hoża 25, 71-699 Szczecin
DATA OPRACOWANIA : 19.07.2014

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.07.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie kompostownika	m ³		
d.1	0102-02	2*(3+4)*1.25	m ³	17.500	
				RAZEM	17.500
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	45.0+243.35	m ²	288.350	
				RAZEM	288.350
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 2 poz.2	m ²	288.350	
				RAZEM	288.350
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.tyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0205-04	(45.0+243.35)*0.3	m ³	86.505	
				RAZEM	86.505
5	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.1	0214-04	Krotność = 2 poz.4	m ³	86.505	
				RAZEM	86.505
2		Nawierzchnie			
6	KNNR 1	Ułożenie geowłókniny filtracyjnej na wyprofilowanym zagęszczonym podłożu	m ²		
d.2	0410-01	239.5+45.0	m ²	284.500	
				RAZEM	284.500
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2	0105-03	45.0+243.35	m ²	288.350	
				RAZEM	288.350
8	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2	0105-04	Krotność = 7 poz.7	m ²	288.350	
				RAZEM	288.350
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 2-32 mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.	m ²		
d.2	0114-05	15 cm poz.7	m ²	288.350	
				RAZEM	288.350
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 2-32 mm - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.2	0114-06	Krotność = 5 poz.7	m ²	288.350	
				RAZEM	288.350
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - miał kamienny 0-3mm lub 0-7mm	m ²		
d.2	0114-07	Krotność = 2 poz.7	m ²	288.350	
				RAZEM	288.350
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - Zmniejszenie grubości do cm	m ²		
d.2	0114-08	Krotność = 3 -(45.0+239.5)	m ²	-284.500	
				RAZEM	-284.500
13	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-02	106	m	106.000	
				RAZEM	106.000
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03	106*0.15*0.2	m ³	3.180	
				RAZEM	3.180
15	KNR 2-31	Obrzeża gumowe o wym. 250x50x1000 mm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.2	0407-05	106	m	106.000	
				RAZEM	106.000
16		Nawierzchnia bezpieczna wylewana dla HIC 100 z nakładką EPDM 12 mm	m ²		
d.2		79.95	m ²	79.950	
				RAZEM	79.950
17		Nawierzchnia bezpieczna wylewana dla HIC 150 z nakładką EPDM 12 mm	m ²		
d.2		65.70	m ²	65.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	65.700
18 d.2		Nawierzchnia bezpieczna wylewana dla HIC 160 z nakładką z EPDM12 mm 66.4	m ² m ²	66.400	
				RAZEM	66.400
19 d.2		Nawierzchnia bezpieczna wylewana dla HIC 200 z nakładką z EPDM12 mm 76.3	m ² m ²	76.300	
				RAZEM	76.300
3		Urządzenia			
20 d.3		Montaż urządzeń zabawowych - zestaw wielofunkcyjny 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.3		Montaż urządzeń zabawowych - Pomost ruchomy 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.3		Montaż urządzeń zabawowych - Zestaw wspinaczkowy 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.3		Montaż urządzeń zabawowych - kopuła wspinaczkowa 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.3		Montaż urządzeń zabawowych - huśtawka wagowa 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.3		Montaż koszy na śmieci 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.3		Montaż ławek 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.3		Montaż tablicy informacyjnej z regulaminem 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Ogrodzenie			
28 d.4	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne (20+31)*1.5	m ² m ²	76.500	
				RAZEM	76.500
29 d.4	KNR 7-12 0202-02	Malowanie ogrodzenia (20+31)*1.5	m ² m ²	76.500	
				RAZEM	76.500
30 d.4	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie ogrodzenia z siatki i kształtowników stalowych wraz z furtką 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
31 d.4	KNR-W 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr.70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
32 d.4		Furtka 1,2 x 1,5 m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Zieleń			
33 d.5	KNR 2-21 0110-01	Karczowanie krzewów 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
34 d.5	KNR 2-21 0110-08	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.5	KNR-W 2-01 0111-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora) ze spalaniem na miejscu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		215+85.5	m ²	300.500	
				RAZEM	300.500
36	KNR 2-21 d.5 0312-01	Sadzenie dławisza okrąglistego	szt.		
		102	szt.	102.000	
				RAZEM	102.000
37	KNR 2-01 d.5 0510-01	Nawiezenie humusu gr. warstwy 5 cm	m ²		
		poz.35	m ²	300.500	
				RAZEM	300.500
38	KNR 2-21 d.5 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
		poz.35*0.05	m ³	15.025	
				RAZEM	15.025
39	KNR 2-21 d.5 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	m ²		
		poz.35	m ²	300.500	
				RAZEM	300.500