

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0104-01	Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą (śr. 10-15 cm)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 d.1 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m ²		
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR 2-01 d.1 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiektami przemysłowymi i lotniska	ha		
		1278/10000	ha	0,128	
				RAZEM	0,128
4	KNR 2-01 d.1 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
		10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNR 2-01 d.1 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem łazkami	m ²		
		1011	m ²	1 011,000	
				RAZEM	1 011,000
6	KNR 2-31 d.1 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypane piaskowej	m ²		
		338	m ²	338,000	
				RAZEM	338,000
7	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypane cementowo-piaskowej	m		
		180	m	180,000	
				RAZEM	180,000
8	KNR 2-21 d.1 0607-01 demontaż	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetonowych - podpory żelbetowe - wsp do R i S=0,5 do M=0	m		
		16*2	m	32,000	
				RAZEM	32,000
9	KNR 2-01 d.1 0211-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0,25 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - przyjęto 10%	m ³		
		1011*0,15*0,1	m ³	15,165	
				RAZEM	15,165
10	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi	m ³		
		19,09	m ³	19,090	
				RAZEM	19,090
11	KNR 2-21 d.1 0103-01	Odmładzanie pojedynczych krzewów o średnicy korony do 2 m	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
12	KNR 2-21 d.1 0103-03	Odmładzanie żywoplotów miękkich	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
13	KNR 2-21 d.1 0104-02	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 11-15 cm	szt.		
		37	szt.	37,000	
				RAZEM	37,000
14	KNR 2-21 d.1 0108-07	Opryskiwanie drzew i krzewów o średnicy pni 11-20 cm spryskiwaczem silnikowym	szt.		
		0	szt.	0,000	
				RAZEM	0,000
2		Roboty agrotechniczne			
15	KNR 2-21 d.2 0209-01	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
		1011/10000	ha	0,101	
				RAZEM	0,101
16	KNR 2-21 d.2 0209-02	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 2	ha		
		1011/10000	ha	0,101	
				RAZEM	0,101
17	KNR 2-21 d.2 0207-01	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II	ha		
		1011/10000	ha	0,101	
				RAZEM	0,101
18	KNR 2-21 d.2 0215-01	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim	ha		
		1011/10000	ha	0,101	
				RAZEM	0,101
3		Zadrzewienia			
19	KNR 2-21 d.3 0301-08	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą do połowy głębokości dolów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
4		Trawniki i kwietniki			
20	KNR 2-21 d.4 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
		679	m ²	679,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	679,000
21	KNR 2-21 d.4 0413-03	Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 5 szt./m2	m ²		
		17	m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
22	KNR 2-21 d.4 0414-01	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 1 szt./m2 Krotność = 2	m ²		
		265	m ²	265,000	
				RAZEM	265,000
23	KNR 2-21 d.4 0401-04 analogia	Wykonanie pól uprawnych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
		4,5*2,0*5	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
24	KNR 2-21 d.4 0418-01	Budowa partii skalnych na skarpach z kamienia łamanego - zegar	m ²		
		16	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
25	KNR 2-21 d.4 0418-01	Budowa partii skalnych na skarpach z kamienia łamanego - kolekcja skal i minerałów	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
26	KNR 2-21 d.4 0416-02	Obsadzenie stawów lub basenów kłaczami roślin wodnych w skrzyniach drewnianych	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
5		Nawierzchnie chodników			
27	KNR 0-11 d.5 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		219	m ²	219,000	
				RAZEM	219,000
28	KNR 2-31 d.5 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
6		Mała architektura			
29	KNR 2-21 d.6 0607-01 analogia	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych z siedziskiem drewnianym	m		
		10*2,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
30	KNR 2-21 d.6 0606-08 analogia	Donice na pola uprawne - konstrukcja i okładzina drewniana	m ²		
		2,5*2,0*5	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
31	KNR 2-21 d.6 0606-08 analogia	Donice na ziola - konstrukcja i okładzina drewniana	m ²		
		3,14*1,2*1,2*4	m ²	18,086	
		3,5*2,0*2	m ²	14,000	
		2,0*1,5*2	m ²	6,000	
				RAZEM	38,086
32	d.6 kalk. własna	Tablice informacyjne	kpl		
		6	kpl	6,000	
				RAZEM	6,000
33	d.6 kalk. własna	Zegar słoneczny	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
34	d.6 kalk. własna	Fontanna z instalacją SOLARNĄ	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Oczko wodne i strumyk "Żeromskiego"			
35	KNR 2-01 d.7 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m ³		
		40*1,5+22,0*1,0	m ³	82,000	
				RAZEM	82,000
36	KNR 2-31 d.7 0401-08	Rowki dla zakotwienia geomaty o wymiarach 30x60 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
37	KNR 2-01 d.7 0704-0501	Ręczne zasypywanie rowka po wyłożeniu geomatą	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
38	KNR 11 d.7 0701-04	Hydroizolacja z np. Gardematy - geomaty bentonitowej laminowanej geomembraną HDPE łączoną przez zgrzewanie	m ²		
		[40+22]*1,5	m ²	93,000	
				RAZEM	93,000
39	KNR 2-01 d.7 0610-07	Warstwa denna ze żwiru z gotowego kruszywa	m ³		
		[40+22]*0,1	m ³	6,200	
				RAZEM	6,200

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
8		Amfiteatr			
40	KNR-W 2-02 d.8 0204-11	Stopy fundamentowe szklankowe-trapezowe żelbetowe o objętości ponad 2.5 m3 - ręczne układanie betonu Betón zwykły C16/20 (B-20) 3,14*3,6*3,6*0,2	m ³		
			m ³	8,139	
				RAZEM	8,139
41	KNR 2-02 d.8 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone 8,139*20/1000	t		
			t	0,163	
				RAZEM	0,163
42	KNR-W 2-02 d.8 0101-05 z.sz. 5.3. 9902	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej - promień krzywizny ponad 3 m [3,14*3,6*3,6*0,8-3,14*1,3*1,3*0,8]*0,55	m ³		
			m ³	15,571	
				RAZEM	15,571
43	KNR 2-21 d.8 0607-02	Obudowa drewniana siedzeniowa 3,14*[7,2+5,8+4,4]*0,55	m		
			m	30,050	
				RAZEM	30,050
44	KNR-W 2-02 d.8 1809-02	Ogrodzenie z łąt i desek 3,14*7,2*1,0*0,55	m ²		
			m ²	12,434	
				RAZEM	12,434
9		Ogrodzenie			
45	KNR 2-25 d.9 0310-01	Ogrodzenia z elementów drewnianych na słupkach drewnianych - budowa na murku kamiennym 7,7*2*1,8	m ²		
			m ²	27,720	
				RAZEM	27,720
46	KNR 2-25 d.9 0310-01	Ogrodzenia z elementów drewnianych na słupkach drewnianych z furtką - budowa na kotwach 10,65*1,8	m ²		
			m ²	19,170	
				RAZEM	19,170