

P R Z E D M I A R     R O B Ó T

REALIZACJA PROJEKTU pt. "Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy"

Data: 2010-03-22

Budowa: Zespół Szkół Budowlanych im. K. Wielkiego w Szczecinie - ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt: PRACOWNIA NAUKI JEZYKÓW OBCYCH ZAWODOWYCH S. 110, 304

Zamawiający: Zespół Szkół Budowlanych im. K. Wielkiego w Szczecinie ul. Unisławy 32/33

Kosztorys opracowali:

mgr inż. M. Wojtaszak, .....

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe - PRACOWNIA JEZYKÓW OBCYCH ZAWODOWYCH s110,304					
1 KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko				
sala 110	$3*1,6$	=	4,8	4,80	m
2 KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - okna, drzwi				
sala110 - okna	$3*1,48*2,57$	=	11,4108		
sala110,304 drzwi	$(1+1)*1,10*2,15$	=	4,73	16,14	m2
3 KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne				
sala 110	$0,30*3*1,60$	=	1,44	1,44	m2
4 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych				
sala 110,304	$6,52*8,40+6,70*5,70$	=	92,958	92,96	m2
5	Kalk. własna Powiększenie pomieszczenia - zerwanie podestu, demontaż mebli			1	kpl
2 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej - PRACOWNIA JEZYKÓW OBCYCH ZAWODOWYCH s110,304					
6 KNR 19/1023/11 (1)	Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, dwurzędowe ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach (anal.)				
sala 110	$3*1,48*2,57$	=	11,4108	11,41	m2
7 KNNRW 3/311/1	Osadzenie elementów w murze z cegły podokienniki PVC (anal.)			3	szt
8 KNR 202/506/2 (1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - parapety zewn (anal)				
sala 110	$0,45*3*1,8$	=	2,43	2,43	m2
9 KNRW 202/1027/2 (1)	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne, 1-skrzydłowe, bez naswietli, ponad 1,5·m2 (anal.)				
sala 110,304	$2*1,10*2,15$	=	4,73	4,73	m2
3 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian - PRACOWNIA JEZYKÓW OBCYCH ZAWODOWYCH s110,304					
10 ORGB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2			92,96	m2
11 KNR 202/1117/3	Posadzki wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe z cokolikiem (anal.)				
sala 110,304	92,96	=	92,96	92,96	m2
4 45442100-8 Roboty malarskie - PRACOWNIA JEZYKÓW OBCYCH ZAWODOWYCH s110,304					
12 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt				
sala 110,304	92,96	=	92,96	92,96	m2
13 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt				
s 110,304	$4,20*(6,52+8,40)*2+4,2*(6,70+5,70)*2$	=	229,488	229,49	m2
14 KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne				
sala 110,304	$92,96+229,49$	=	322,45	322,45	m2
5 Modernizacja instalacji elektrycznej i podłączenie instalacji internetowej (dodatkowo)					
15	Kalk. własna Modernizacja instalacji elektrycznej i podłączenie instalacji internetowej				
sala 110, 304	1	=	1,0	1	kpl