

Nazwa inwestycji: : Zagospodarowanie terenu placu zabaw
Adres inwestycji: : ul. Królowej Jadwigi 29, 70-262
Inwestor: : Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinie
Adres inwestora: : ul. Królowej Jadwigi 29, 70-262

Sporządził: : Anita Białczak-Bujek
: czerwiec 2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Prace ziemne CPV 4510000-8 - przygotowanie terenu pod budowę					
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.	m ²		
d.1	0807-03	113.5	m ²	113.500	
				RAZEM	113.500
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.	m ²		
d.1	0807-03	113.5	m ²	113.500	
				RAZEM	113.500
3	KNNR 6	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0806-08	77.5	m	77.500	
				RAZEM	77.500
4	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-09	292.5	m ²	292.500	
				RAZEM	292.500
5	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-07	88.5	m ²	88.500	
				RAZEM	88.500
6	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1	1101-02	100	m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
2 Nawierzchnia bezpieczna - syntetyczna CPV 45112723-9 - roboty w zakresie kształtowania placów zabaw, CPV 45233200-1 - roboty w zakresie różnych nawierzchni					
7	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	72	m	72.000	
				RAZEM	72.000
8	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	72	m	72.000	
				RAZEM	72.000
9	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. do 20 cm	m ²		
d.2	0112-01	292.5	m ²	292.500	
				RAZEM	292.500
10	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. do 8 cm	m ²		
d.2	0112-04	292.5	m ²	292.500	
				RAZEM	292.500
11	wycena indywidualna	Wykonanie specjalistycznej nawierzchni syntetycznej - pomarańczowej, amortyzującej swobodny upadek z wysokości do 100 cm (pod strefy bezpieczeństwa dla urządzenia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) oraz nawierzchni syntetycznej ścieżek - niebieskiej.	m ²		
d.2		204	m ²	204.000	
				RAZEM	204.000
12	wycena indywidualna	Wykonanie specjalistycznej nawierzchni syntetycznej - pomarańczowej, amortyzującej swobodny upadek z wysokości do 235 cm (pod strefy bezpieczeństwa dla urządzenia nr 8)	m ²		
d.2		88.5	m ²	88.500	
				RAZEM	88.500
3 Roboty montażowe CPV 37535200-9 - wyposażenie placów zabaw					
13	wycena indywidualna	Zestaw sprawnościowy - tor przeszkód z dostawą i montażem	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	wycena indywidualna	Bujak z dostawą i montażem	szt		
d.3		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
15	wycena indywidualna	Bujak z dostawą i montażem	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	wycena indywidualna	Zestaw sprawnościowy - lokomotywa z dostawą i montażem	szt		
d.3		1	szt	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
17	d.3	Karuzela tarczowa z dostawą i montażem	szt		
	wycena indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.3	Trampolina z dostawą i montażem	szt		
	wycena indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.3	Ławka z drewnianym siedziskiem z dostawą i montażem	szt		
	wycena indywidualna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
20	d.3	Kosz na śmieci z dostawą i montażem	szt		
	wycena indywidualna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
21	d.3	Tablica informacyjna z dostawą i montażem	szt		
	wycena indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.3	Tablica do rysowania z dostawą i montażem	szt		
	wycena indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-04 d.3 1101-02	Transport gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
		20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
4		Nasadenia CPV 45112710-5 - roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, roślin oraz utrzymywania terenów zielonych		CPV 77310000-6 Usługi sadzenia	
24	KNR 2-21 d.4 0112-02	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
25	KNR 2-21 d.4 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III zadarnionym	m ²		
		222	m ²	222.000	
				RAZEM	222.000
26	KNR 2-21 d.4 0301-04	Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim w gr.kat.I-II z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.		
		251	szt.	251.000	
				RAZEM	251.000
27	KNR 2-21 d.4 0301-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-04 d.4 1101-02	Transport gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
		20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000