



Szczecin 21.08.2020 r.

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Nasz znak: BZP-S.271.74.3.2020.Mp
Znak sprawy: BZP/50/20

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego**”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

- 1. W załącznik nr 7 do siwz – „Tabela Elementów Rozliczeniowych modyfikuje się ilość robót w pozycji 8 w następującym zakresie:**

TER przed zmianą.

Lp.	Poz. przedmiaru	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena netto zł	Wartość netto zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2							
Kanalizacja sanitarna.							
8	29-34, 36, 38-39, 46-48, 50	ST	Kanalizacja sanitarna z rur PVC o śr. 250 mm, o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE), litych (o jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m ² , szereg ciężki SDR 34, system kształtek o sztywności min. 4 kN/m ² – montaż rur i kształtek wraz z robotami pomiarowymi, ziemnymi z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, zasypką wykopów, zagęszczaniem gruntu zasykowego oraz próbą szczelności.	m	159,00		0,00

TER po zmianie.

Lp.	Poz. przedmiaru	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena netto zł	Wartość netto zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2							
Kanalizacja sanitarna.							

8	29-34, 36, 38-39, 46- 48, 50	ST	Kanalizacja sanitarna z rur PVC o śr. 250 mm, o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE), litych (o jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m ² , szereg ciężki SDR 34, system kształtek o sztywności min. 4 kN/m ² – montaż rur i kształtek wraz z robotami pomiarowymi, ziemnymi z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, zasypką wykopów, zagęszczaniem gruntu zasypowego oraz próbą szczelności.	m	74,00		0,00
---	------------------------------------	----	---	---	-------	--	------

Ponadto ulega zmianie ilość robót w poz. 36 przedmiaru jest 159,00 m, powinno być 74,00 m.

Załącznik do niniejszej modyfikacji:

- folder z załącznikami do modyfikacji