



Szczecin, dn. 2019-03-25

**Wykonawcy**  
**Biorący udział w postępowaniu**

**Nasz znak: BZP-S.271.24.4.2019.MK**

**Znak sprawy: BZP/11/19**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie”.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. W załączniku nr 6 do siwz – dokumentacja projektowa w folderze „Dokumentacja Projektowa” w podfolderze „Projekt wykonawczy / II-A2 ARCHITEKTURA / ” w pliku „II-A2-PW opis wyposażenie - bez ruchomego” w pkt. A.8 dodaje się zapis o treści:

Poidelko:

Rodzaje wody	Z sieci
Przystosowana dla osób na wózku	tak
Materiał	stal nierdzewna
Grubość stali	Min. 1 mm
Wykończenie	stal szorstkowana
Głębokość misy	Min. 40 mm
Zalecana wysokość montażowa	850 mm
Dolna pokrywa	odkręcana, możliwość montażu filtra wody

2. W załączniku nr 6 do siwz – dokumentacja projektowa w folderze „Dokumentacja Projektowa” w podfolderze „Projekt wykonawczy / II-A1 ARCHITEKTURA/ ” w modyfikuje się plik II-A1-2-14 ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH.
3. W rozdziale XIII SIWZ dodaje się pkt 3 o treści:

„3. Jeżeli wybrany wykonawca otrzymał punkty w kryterium oceny ofert określonym w Rozdziale XII pkt 1 ppkt 5 siwz, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium np. kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem certyfikatów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie obsługi programu wspomagającego zarządzanie projektem oraz programu kosztorysowego NORMA PRO, kserokopii potwierdzonej za zgodność kosztorysów wykonanych przez osobę proponowaną na stanowisko kosztorysanta.”

4. w § 6 ust. 4 wzoru umowy dodaje się pkt 9, 10, 11 o niżej wskazanym brzmieniu:

- „9) w przypadku zawarcia w umowie o podwykonawstwo postanowień o zabezpieczeniu roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia (kaucja gwarancyjna) przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – postanowienie, iż zabezpieczenie utworzone w formie kaucji gwarancyjnej nie stanowi elementu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a jej zwrot nie jest gwarantowany w drodze solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz w drodze bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
- 10) *oświadczenie stron umowy o podwykonawstwo dotyczące objęcia (lub nie) zakresu robót wskazanych w umowie o podwykonawstwo obowiązkiem odwrotnego obciążenia podatkiem od towarów i usług VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.);*
- 11) *postanowienia zobowiązujące do potwierdzania rozliczenia wynagrodzenia na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego.”*

5. w § 6 ust. 5 wzoru umowy usuwa się pkt 4.

6. § 7 ust. 1 pkt 1 wzoru otrzymuje brzmienie:

„1) dostarczenie Wykonawcy dokumentacji i opracowań określonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy;”.

**Zmodyfikowany, ujednolicony załącznik nr 4 do siwz – wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.**

7. W załączniku nr 6 do siwz – dokumentacja projektowa w folderze „Dokumentacja Projektowa” w podfolderze „Projekt wykonawczy / II-A1 ARCHITEKTURA / ” w plikach „II-A1-2-5 PRZEKRÓJ A-1, II-A1-2-6 PRZEKRÓJ A-2, II-A1-2-7

PRZEKRÓJ B-1, II-A1-2-8 PRZEKRÓJ B-2” modyfikuje się zapis w opisie warstw przegród z „210-SA” na „221-SA”

8. W załączniku nr 6 do siwz – dokumentacja projektowa w folderze „Dokumentacja Projektowa” w podfolderze „Projekt wykonawczy / II-A1 ARCHITEKTURA / ” w plikach „II-A1-2-5 PRZEKRÓJ A-1, II-A1-2-6 PRZEKRÓJ A-2, II-A1-2-7 PRZEKRÓJ B-1, II-A1-2-8 PRZEKRÓJ B-2” modyfikuje się opis warstwy „220-SA” na:

- cegła licówka	gr. 12cm
- pustka powietrzna	gr. 3cm
- wełna mineralna miękka	gr. 10cm
- beton komórkowy	gr. 24cm
- wełna mineralna miękka	gr. 10cm
- hydroizolacja bitumiczna 1	gr. 1cm

9. W załączniku nr 6 do siwz – dokumentacja projektowa w folderze „Dokumentacja Projektowa” w podfolderze „Projekt wykonawczy / I-A1 ARCHITEKTURA / w pliku „I-A1-1\_PW\_opis\_pzt” w punkcie 4.3.6 dodaje się zapis:

„Słupki murowane pod bramę BR2 należy wykonać z cegły klinkierowej – takiej samej jak elewację budynku. Pod słupki murowane należy przyjąć fundament 70x70cm, wys. 60cm, posadowiony na poziomie 0,8m ppt, wykonane z betonu klasy C12/15. Z fundamentu należy wypuścić 4 pręty zbrojeniowe fi10. Fundament zabezpieczyć dypersją bitumiczną. Fundament wylewać na podkładzie z chudego betonu gr. 10cm.”

10. W załączniku nr 6 do siwz – dokumentacja projektowa w folderze „Dokumentacja Projektowa” w podfolderze „Projekt wykonawczy / II-A1 ARCHITEKTURA/ ” dodaje się plik II-A1-2-29\_SCHEMAT DACHU PRZED WEJSCIEM.

11. W załączniku nr 6 do siwz – dokumentacja projektowa w folderze „Przedmiary Robót” w podfolderze „E - ELEKTRYCZNA / dodaje się następujące pliki:

- PRZYZYW PRZEDMIAR.pdf
- SSWIN PRZEDMIAR.pdf
- NAGLOS PRZEDMIAR.pdf
- KOMP PRZEDMIAR.pdf
- CCTV PRZEDMIAR.pdf

Załączniki do niniejszej modyfikacji:

1. II-A1-2-14 ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH.
2. II-A1-2-29\_SCHEMAT DACHU PRZED WEJSCIEM
3. PRZYZYW PRZEDMIAR.pdf
4. SSWIN PRZEDMIAR.pdf
5. NAGLOS PRZEDMIAR.pdf
6. KOMP PRZEDMIAR.pdf
7. CCTV PRZEDMIAR.pdf
8. Zmodyfikowany, ujednolicony załącznik nr 4 do siwz – wzór umowy