



Szczecin, dnia 06.08.2019 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Nasz znak: BZP-S.271.84.5.2019.MK

Znak sprawy: BZP/49/19

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Unisławy 26 w Szczecinie na pomieszczenia dydaktyczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 – Część 2**”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. W załącznik nr 4 do umowy „Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy” dodaje się pkt. 1.5, 2.5 i 2.6. Ujednolicony wzór harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.

2. Pkt 4 rozdziału XV SIWZ:

zapis o treści:

„4. Z zakresu przedmiotu zamówienia wyłącza się remont trzech pomieszczeń zlokalizowanych na parterze (pom. toaleta dziewcząt wraz z przedsionkiem, pom. toaleta chłopców wraz z przedsionkiem, szatnia), które są obecnie realizowane w ramach odrębnego postępowania. Należy jedynie uwzględnić dostawę i montaż stolarki drzwiowej do ww. pomieszczeń oraz dostawę wyposażenia do szatni. Załączone w przedmiotowym postępowaniu przedmiary uwzględniają całość robót do wykonania, również te wyłączone elementy robót.

otrzymuje brzmienie:

„4. Z zakresu przedmiotu zamówienia wyłącza się remont trzech pomieszczeń zlokalizowanych na parterze (pom. toaleta dziewcząt (0.11) wraz z przedsionkiem (0.10), pom. toaleta chłopców (0.13) wraz z przedsionkiem (0.12) , szatnia dla klas I-III (0.09)), które są obecnie realizowane w ramach odrębnego postępowania, tzw. część I. Należy jedynie uwzględnić dostawę i montaż stolarki drzwiowej do ww. pomieszczeń. Załączone w przedmiotowym postępowaniu przedmiary uwzględniają całość robót do wykonania, również te wyłączone elementy robót.”

3. Pkt 5 rozdziału XV SIWZ:

zapis o treści:

„5.Elementy przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Unisławy 26 w Szczecinie na pomieszczenia dydaktyczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7”, sporządzona w kwietniu 2019r. przez Pracownię Projektową ARCHidea Anna Płatek, Rynek sienny 3/5, 70-542 Szczecin, w skład której wchodzi:

1) Projekt budowlany:

- Inwentaryzacja i ekspertyza
- Architektura
- Konstrukcja
- Instalacje sanitarne
- Instalacje elektryczne

2) Projekt wykonawczy:

- Architektura
- Konstrukcja
- Instalacje wod.-kan.
- Instalacje c.o. i gaz
- Instalacja wentylacji mechanicznej
- Instalacje elektryczne
- Instalacje teletechniczne

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- Stwiorb – branża budowlana
- Stwiorb – branża sanitarna
- Stwiorb – branża elektryczna
- Stwiorb – branża teletechniczna

4) Przedmiary robót

- Przedmiar – branża budowlana
- Przedmiar – wyposażenie
- Przedmiar – branża sanitarna
- Przedmiar – branża elektryczna
- Przedmiar – branża teletechniczna

otrzymuje brzmienie:

„5. Elementy przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ pn.

„Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Unisławy 26 w Szczecinie na pomieszczenia dydaktyczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7”, sporządzona w kwietniu 2019r. przez Pracownię Projektową ARCHidea Anna Płatek, Rynek sienny 3/5, 70-542 Szczecin, w skład której wchodzi:

1) Projekt budowlany:

- Inwentaryzacja i ekspertyza
- Architektura
- Konstrukcja

- Instalacje sanitarne
- Instalacje elektryczne
- 2) Projekt wykonawczy:
 - Architektura
 - Konstrukcja
 - Instalacje wod.-kan.
 - Instalacje c.o. i gaz
 - Instalacja wentylacji mechanicznej
 - Instalacje elektryczne
 - Instalacje teletechniczne
- 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 - Stwiorb – branża budowlana
 - Stwiorb – branża sanitarna
 - Stwiorb – branża elektryczna
 - Stwiorb – branża teletechniczna
- 4) Przedmiary robót
 - Przedmiar – branża budowlana
 - Przedmiar – wyposażenie
 - Przedmiar – branża sanitarna
 - Przedmiar – branża elektryczna
 - Przedmiar – branża teletechniczna

Dokumentacja projektowa pn. „Projekt placu zabaw przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Nr 7 w Szczecinie przy ul. Unisławy 26 wraz z zagospodarowaniem terenu”, sporządzona w lipcu 2019 r. przez Pracownię Projektową ARCHidea Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5, w skład której wchodzi:

- 1) Projekt budowlany
 - Architektura
- 2) Projekt wykonawczy
 - Architektura
- 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 - STWiORB – branża ogólnobudowlana
- 4) Przedmiary robót
 - Przedmiar – branża budowlana

Dokumentacja projektowa pn. „Przebudowa części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7

w Szczecinie przy ul. Unisławy sporządzona w czerwcu 2019 r. przez Pracownię Projektową ARCHidea Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5, w skład której wchodzi:

- 1) Projekt budowlany
 - Architektura

Dokumentacja projektowa pn. Projekt Wykonawczy Wykonanie prac budowlanych związanych z dostosowaniem budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 przy ul. Unisławy 26 w Szczecinie do wymogów zgodnych z przepisami przeciwpożarowymi ETAP I, sporządzony kwietniu 2019 r. przez Artura Koniecznego Projektowanie Budowlane 71-219 Bezzecze, ul. Nowowiejska 43C.”

4. W rozdziale XV SIWZ pkt 7 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Roboty budowlane będą realizowane na podstawie:
Decyzji Nr 814/19 z dnia 13.06.2019r.
Decyzji Nr 1060/19 z dnia 24.07.2019 r.”

5. Pkt 7 ppkt 4 rozdziału XV SIWZ:

Zapis o treści:

„4)Dostęp do terenu budowy po zakończeniu prac objętych I etapem przedmiotu umowy należy zapewnić poprzez otwór okienny klatki schodowej (poziom I piętra) do którego wykonawca jest zobowiązany wybudować tymczasową schodnię na własny koszt.”

Otrzymuje brzmienie:

„4)Dostęp do terenu budowy po zakończeniu prac objętych I etapem przedmiotu umowy, należy zapewnić poprzez przebicie otworu z poziomu piwnicy na parter (pomiędzy osią E-F, obok osi 5), zgodnie z dokumentacją projektową.”

6. W rozdziale XV SIWZ usuwa się zapis pkt 8 o treści:

„W kwestii organizacji budowy należy wziąć pod uwagę, że na jednym terenie budowy mogą być jednocześnie wykonywane roboty w ramach 2 inwestycji:

- 1) „Wykonanie robót budowlanych pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Unisławy 26 w Szczecinie na pomieszczenia dydaktyczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 – Część I” (realizacja rozpoczęła się w kwietniu 2019, planowane zakończenie robót – sierpień 2019)
- 2) Wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego postępowania - „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Unisławy 26 w Szczecinie na pomieszczenia dydaktyczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 – Część II”

7. W dokumentacji projektowej, projektu wykonawczego – opis techniczny, w pomieszczeniu Nr 0.01 (sala dydaktyczna klasy I), strona 19-21, należy wyłączyć wszystko poza następującymi elementami wyposażenia:

1. Umywalka owalna 50x41 cm z otworem i przelewem oraz ze stalową osłoną odpływu – 1szt.
2. Bateria umywalkową stojącą, chron – 1 szt.
3. Obudowa grzejnika w kolorze błękitnym (NCS S 0520-R80B) - drewniana ażurowa, w formie analogicznej do obudów grzejników z klatek schodowych

- części nieobjętej opracowaniem (według załącznika graficznego – rys. A45), wymiary obudów należy dopasować do wymiarów grzejników – 3 szt.
4. rolety tekstylne z profilem nośnym i przednią blendą oraz z prowadnicami linkowymi, sterowane elektrycznie (montowane w górnej części okna, sięgające połowy wysokości szklenia) w kolorze: 1001.2015 beige – 3 szt.
 5. rolety tekstylne z profilem nośnym i przednią blendą oraz z prowadnicami linkowymi, sterowane ręcznie (montowane poniżej rolet sterowanych elektrycznych, sięgające dołu szklenia) w kolorze: 1001.2015 beige – 3 szt.
8. Z zakresu zamówienia należy wyłączyć wyposażenie szatni opisane w dokumentacji projektowej, projektu wykonawczego – opis techniczny, w pomieszczeniu Nr 0.09 (szatnia dla klasy I), strona 19.
9. W rozdziale X siwz dodaje się ppkt 16) o treści:
„16) Koszty związane z serwisowaniem i okresowej konserwacji każdego dostarczonego systemu technologicznego i urządzenia, niezbędnych do zachowania uprawnień z tytułu gwarancji producentów.”
10. W załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy:
- 1) Rozdział I § 1 ust. 2 - dodaje się pkt. 2, 3 i 4, tj.:
 - „ 2) Dokumentacja projektowa pn. „Projekt placu zabaw przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Szczecinie przy ul. Unisławy 26 wraz z zagospodarowaniem terenu”, sporządzona przez Pracownię Projektową ARCHidea 70-542 Szczecin, Rynek Sienny 3/5, w skład której wchodzi:
 - a) Projekt budowlany: architektura,
 - b) Projekt wykonawczy: architektura,
 - c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: branża ogólnobudowlana
 - d) Przedmiar robót: branża budowlana
 - 3) Dokumentacja projektowa pn. „Przebudowa części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie przy ul. Unisławy sporządzona w czerwcu 2019 r. przez Pracownię Projektową ARCHidea Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5, w skład której wchodzi:
 - a) Projekt budowlany: architektura
 - 4) Dokumentacja projektowa pn. Projekt Wykonawczy Wykonanie prac budowlanych związanych z dostosowaniem budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 przy ul. Unisławy 26 w Szczecinie do wymogów zgodnych z przepisami przeciwpożarowymi ETAP I, sporządzony kwietniu 2019 r. przez Artura Koniecznego Projektowanie Budowlane 71-219 Bezrzecze”
 - 2) Rozdział I § 1 dodaje się ust. 4, tj.:

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o „robotach budowlanych” należy przez to rozumieć całość prac i obowiązków Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie oraz w dokumentacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, w tym także zagospodarowanie terenu, dostarczenie i montaż wyposażenia obiektu oraz przeprowadzenie szkoleń przedstawicieli Użytkownika obiektu z obsługi urzędzeń.

3) Rozdział II § 6 dodaje się w ust. 2, pkt. 3)

opracowanie wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Programów Zapewnienia Jakości dla całego zakresu robót budowlanych oraz Projektu organizacji budowy,

4) Rozdział II § 6 - dodaje się w ust. 2, pkt. 5)

przygotowanie, w porozumieniu z Zamawiającym, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wzorów dokumentów dotyczących:

- a) wniosków materiałowych WM,*
- b) raportów kontroli jakości RKJ,*
- c) programu zapewnienia jakości PZJ,*
- d) częściowych protokołów odbioru robót oraz protokołów częściowych płatności,*
- e) zestawienia umów z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami w formie wykazu (tabeli),*
- f) końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy oraz końcowego protokołu płatności,*

5) Rozdział II § 6 - dodaje się w ust. 2, pkt. 6)

w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w obowiązujących przepisach - ustanowienie koordynatora BHP,

6) Rozdział II § 6 – wykreśla się zapis w ust. 2, pkt. 11) o treści:

Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

7) Rozdział II § 6 -zmienia się zapis w ust. 2, pkt. 14)

zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

8) Rozdział II § 6 - dodaje się w ust. 2, pkt. 17)

zapewnienia całodobowej ochrony terenu budowy - od dnia przejęcia terenu budowy do czasu przejęcia obiektu do użytkowania przez Zamawiającego,

9) Rozdział II § 6 - dodaje się w ust. 2, pkt. 24)

magazynowanie i zabezpieczenie, we własnym zakresie i na własny koszt, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy,

10) Rozdział II § 6 - dodaje się w ust. 2, pkt. 32)-34)

umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom organów państwowych, przedstawicielom Użytkownika, Inspektorowi Nadzoru i przedstawicielom Zamawiającego, celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadań określonych aktami prawnymi oraz udostępnianie ww. podmiotom danych i informacji określonych przepisami prawa,

dostarczenie i montaż kompletnego wyposażenia budynku szkoły, zgodnie z SIWZ;

zapewnienia specjalistycznego nadzoru nad montażem dostarczanych urządzeń przewidzianych do wbudowania w ramach przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca zapewni nadzór techniczny

11) Rozdział II § 6 - dodaje się w ust. 2, pkt. 38) - 44)

zapewnienie udziału w radach na budowie przedstawicieli Wykonawcy, tj. Kierownika budowy i kierowników robót,

uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie etapu II (jeżeli będzie wymagana),

powiadomienie o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy wpisem kierownika budowy do Dziennika Budowy (potwierdzonym przez koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 1) oraz jednoczesne złożenie pisemnego oświadczenia o zakończeniu realizacji w całości przedmiotu umowy wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli będzie wymagana), w siedzibie Zamawiającego tj. Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

dostarczenie Zamawiającemu, wraz z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy o zakończeniu realizacji w całości przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 40 powyżej, kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym:

- a) oświadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane:
 - o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę i przepisami,
 - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
- b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej - 2 egz. oraz w formie elektronicznej - 2 egz. płyty CD, w formacie PDF), z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika Budowy i kierowników robót branżowych nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantów i inspektorów nadzoru,
- c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały),
- d) protokołów prób, badań i sprawdzeń (oryginały),
- e) oryginału i kopii Dziennika Budowy,
- f) instrukcji eksploatacji, która powinna zawierać:
 - charakterystykę podstawową obiektu budowlanego,

- zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,
 - pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi w języku polskim wszystkich instalacji i urządzeń wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi,
 - projekty powykonawcze przedstawiające instalacje i roboty budowlane po zakończeniu robót,
 - wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji każdego dostarczonego systemu technologicznego i urządzenia, niezbędnych do zachowania uprawnień z tytułu gwarancji producentów,
 - opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie awarii, usuwanie skutków awarii,
- g) *protokołów potwierdzających przeprowadzenie szkoleń z obsługi urządzeń przedstawicieli Użytkownika obiektu,*
- i) *deklaracji właściwości użytkowych, atestów, deklaracji zgodności z obowiązującymi normami – dla materiałów wbudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,*
- j) *inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem, w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, przyjęcia ww. dokumentu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapa musi być wykonana w wersji cyfrowej jako pliki wsadowe opracowane w formacie SIPGEO-INFO 7- zgodnie z Warunkami technicznymi założenia bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie Miasta Szczecin aktualnie obowiązujących (jeżeli zajdzie taka konieczność),*
- k) *tabelarycznego zestawienia wykonanych elementów z podziałem na rodzaje robót i z wykazem wyposażenia – w celu sporządzenia dokumentów OT,*
- udziału w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,*
- uczestnictwo, w okresie gwarancji i rękojmi, w przeglądach gwarancyjnych, na wezwanie Zamawiającego,*

usuwanie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

12) Rozdział III § 8 - zmienia się w ust. 3

Zapis o treści:

„Pomieszczenia objęte remontem, wchodzące w zakres ETAPU I i II, muszą posiadać sprawną instalację wody ciepłej użytkowej po upływie terminu określonego odpowiednio w ust. 2 pkt 1 (pomieszczenia objęte remontem wchodzące w zakres ETAPU I) i ust. 2 pkt 2 (pomieszczenia objęte remontem wchodzące w zakres ETAPU II) oraz muszą być przygotowane do rozpoczęcia sezonu grzewczego 2019/2020 (dotyczy pomieszczeń wchodzących w zakres ETAPU I) oraz sezonu grzewczego 2020/2021 (dotyczy pomieszczeń wchodzących w zakres ETAPU II) z chwilą wystąpienia temperatur wymagających uruchomienia ogrzewania, celem zapewnienia temperatur normowych w tych pomieszczeniach. W przypadku nie wykonania w terminie prac umożliwiających osiągnięcie stanu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt:

1) zabezpieczyć i pokryć koszty tymczasowego źródła wytwarzania ciepłej wody użytkowej,

2) zabezpieczyć i pokryć koszty tymczasowego źródła wytwarzania ciepła.”

otrzymuje brzmienie:

„Pomieszczenia objęte remontem, wchodzące w zakres EAPU I i II, muszą posiadać sprawną instalację wody ciepłej użytkowej po upływie terminu określonego odpowiednio w ust. 2 pkt. 1 (pomieszczenia objęte remontem wchodzące w zakres ETAPU I) i ust. 2 pkt. 2 (pomieszczenia objęte remontem wchodzące w zakres ETAPU II).”

13) Rozdział V § 11 - dodaje się w ust. 12

Załącznikiem do każdej z faktur, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będzie każdorazowo oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 5 ust. 2, na podstawie umowy o pracę.

14) Rozdział V § 11 - zmienia się zapis ust. 14 jn.

Termin płatności faktur przejściowych i faktury końcowej wynosi 21 dni, licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

15) Rozdział VI § 12 - dodaje się w ust. 13

Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

16) Rozdział VI § 12 - dodaje się w ust. 16-18

W okresie oraz w ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania przeglądów, a także do serwisowania oraz konserwacji wszystkich zamontowanych systemów technologicznych i urządzeń wraz z zakupem i dostawą materiałów eksploatacyjnych do serwisowanych i podlegających konserwacji elementów oraz do sporządzenia protokołów z przeglądów, serwisowania i konserwacji, niezwłocznie po ich wykonaniu.

Serwis i konserwacja, o których mowa w ust. 16, obejmują w szczególności wykonywanie wszelkich czynności, wraz z zakupem, dostawą i wymianą materiałów i części, niezbędnych do zachowania uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producentów, a także wykonywanie czynności konserwacyjnych zamontowanych systemów i urządzeń zgodnie z warunkami kart technicznych oraz dokumentacji techniczno-ruchowej zapewniających utrzymanie ich w sprawności technicznej i funkcjonalnej w standardzie jak na dzień przekazania Zamawiającemu do eksploatacji (w szczególności polegających na regulacji parametrów pracy, wymianie materiałów eksploatacyjnych i szybkozużywających takich jak: np. materiały smarne, osprzęt elektryczny i elektroniczny, uszczelki, zamknięcia, elementy mocowań, szybki ochronne, wkręty, śrubki, nakrętki, etykiety, itp.).

W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, przeprowadzane będą co 12 miesięcy lub częściej, jeżeli zajdzie taka potrzeba, przeglądy zwane „przebiegami

gwarancyjnymi”. Datę pierwszego przeglądu gwarancyjnego Strony ustalą w protokole końcowego odbioru przedmiotu umowy. O terminie przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego Zamawiający zawiadamiać będzie Wykonawcę nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem przeglądu, w formie dokumentowej. Brak przeprowadzenia przeglądu nie ogranicza w żaden sposób uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji.

17) Rozdział IX § 15 - dodaje się ust. 21) i 22)

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregośkolwiek z obowiązków, o których mowa w §6 ust. 2 pkt 36, w wysokości 1000 zł,

za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o którym mowa w §6 ust. 2 pkt 41, w wysokości 100 zł, za każdy dzień opóźnienia.

18) Rozdział IX § 16 - dodaje się w ust. 2 pkt. 3)

w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

19) Rozdział IX § 16 - dodaje się w ust. 2 pkt. 5)

w sytuacji, gdy nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę,

20) Rozdział IX § 16 - dodaje się w ust. 2 pkt. 7)

w sytuacji, gdy wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezainwentaryzowanych obiektów lub elementów instalacji podziemnej.

21) Rozdział IX § 16 - dodaje się w ust. 4 pkt. 2) lit g)

w przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego.

11. Zamawiający usuwa jeden przedmiar branży ogólnobudowlanej, pozostawiając właściwy dokument pn. Właściwy przedmiar, to PRZEDMIAR W1 dotyczy ZSO nr 7 ul. Unisławy 26.

12. Zamawiający podaje wymiary i parametry techniczne okien połaciowych OP1 -1 szt., OP2 -2 szt. (w pom. nr 3.02 i 3.05).

OP1 - wym. 62x85 cm (1 szt.), OP2 - wym. 62x55 cm (2 szt.), drewniane, kolor obłachowania analogiczny do koloru dachu, ramy okien w kolorze analogicznym do koloru dachu, szklenie szybami zespolonymi dwukomorowymi, szkło przeźierne bezpieczne.

13. Specyfikacja materiałowa (uwzględniającą również klasy reakcji na ogień) dla niżej wymienionych elementów otrzymuje brzmienie:

- paneli dźwiękochłonnych gr. 3 cm w pom. nr – 2.02,
- ścianki z płyt meblowych w pom. nr -2.01,
- zestawu szatniowego 6 osobowego z siedziskiem w pom. -2.01;

Specyfikacja materiałowa paneli dźwiękochłonnych w pom. - 2.02:

- wykonane z naturalnych materiałów (drewno i cement),
- gr. paneli 30-35 mm,
- klasa reakcji na ogień Bs-1, d0

Specyfikacja materiałowa ścianek z płyt meblowych w pom. - 2.01:

- ścianki z płyt niepalnych MDF (odmiana HDF) posiadające certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych,
- klasa reakcji na ogień Bs-1, d0

Zestawu szatniowego 6 osobowego z siedziskiem w pom. -2.01:

- ścianki z płyt niepalnych MDF (odmiana HDF) posiadające certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych,
- klasa reakcji na ogień Bs-1, d0

14. Pkt 7 rozdziału IX siwz otrzymuje brzmienie:

„7. Zamawiający zwołuje zebranie wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zebranie wykonawców odbędzie się w dniu 09.08.2019 r. o godzinie 9.00. Miejsce zebranie: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. Unisławy 26 (brama wejściowa od ul. Felczaka).

Załączniki do modyfikacji:

1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – oddymianie
 - 1) Projekt (24 plików PDF)
 - 2) Przedmiar (PDF + ath)
2. DODATKOWE OPRACOWANIA – odpowiedzi na pytania
 - 1) 14 plików PDF
3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
 - 1) PB – zgłoszenie (5 plików PDF)
 - 2) PW (6 plików PDF)
 - 3) PRZEDMIAR (PDF + ATH)
 - 4) STWiOR (2 pliki PDF)
4. DOKUMENTACJA DO ANEKSU NR 1
 - 1) 11 plików PDF
5. ZAŁ. NR 4 DO UMOWY (Excel)
6. DECYZJA 1060/19 (PDF)
7. EKSPERTYZA TECHNICZNA PPOŻ. (PDF)
8. POSTANOWIENIE KWSP (PDF)
9. UMOWA tekst ujednolicony (PDF)