
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214210-5 Szkoły podstawowe

NAZWA INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa wraz z kompleksem sportowym-odpowiedzi na pytania (zestaw 3)
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.Jantarowa -Złotowska
INWESTOR : Gmina miasto Szczecin
ADRES INWESTORA : 70-345 Szczecin Plac Armii Krajowej 1
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maria Szewczyk
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Dariusz Szewczyk
DATA OPRACOWANIA : 25/05/2009

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25/05/2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE -SST01.00			
1 d.1	KNR-W 2-01 0220-07	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 110 kW (150 KM) w gruncie kat. I-II (1.46+0.25+10.68+19.74+35.53+15.10+1.5+0.60*2)*(1.70+1.70+13.54+25.41+16.30+4.72+1.20*6+2.40*3+3.85*2+4.715+2.45+0.37+0.60*2)*0.30	m ³ m ³	2415.228	
				RAZEM	2415.228
2 d.1	KNR-W 2-01 0203-10 z.o. 2.8.3.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) (1.46+0.25+10.68+19.74+1.43+0.60*2)*(11.94+0.60+15.50+0.60+13.60+0.42+0.60)*(1.30+0.25-0.30) (0.60+0.70+12.40+0.80+4.35+0.80+3.60+0.60+0.60)*(25.41+13.55+0.60)*(1.30+0.25-0.30) (4.92+8.58)*(36.50+33.0+0.60*2)*0.5*(1.30+0.25-0.30) (0.27+14.50+0.27)*(0.60+0.70+20.70+0.60+29.00+0.60)*(1.30+0.25-0.30) (1.50+15.10+1.50+0.60*2)*(0.60+10.00+24.99+10.35)*(1.30+0.25-0.30) (3.93+1.00+6.92+0.70+8.00+0.70+6.50+0.70)*(7.00+3.90)*(1.30+0.25-0.30) (3.39+1.00+6.92+0.70+8.00+0.70+6.50+0.70)*(5.10+3.00+2.40+1.40+2.10+0.90+1.95+1.38+12.0/2)*(1.60+4.65-0.30)*0.5 skarpy 1.75*1.75*0.5*(1.50+19.74+1.50+0.42+13.95+16.00+0.30+11.94+5.70+4.92+8.58+10.00+15.04+10.30+3.93+1.00+6.92+10.34+24.99+1.00+1.50*2+15.10+10.00+23.20+6.57+22.20-5.10-0.35+26.00+1.60+1.70+1.73+18.84+13.54+2.53+25.41+1.27+16.30+2.60+0.50+30.23+0.60+2.45+0.67+0.60) (1.60+4.65)/2*(1.60+4.65)/2*0.5*(12.50+24.50+5.10+3.00+2.30+1.40+2.10+0.90+1.95+1.38)	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	1879.647 1209.052 596.531 981.360 1108.302 387.631 2011.871 596.054 269.189	
				RAZEM	9039.637
3 d.1	KNR-W 2-01 0301-01 z.o. 2.8.3.	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II) (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) (1.46+0.25+10.68+19.74+1.43+0.60*2)*(11.94+0.60+15.50+0.60+13.60+0.42+0.60)*0.30 (0.60+0.70+12.40+0.80+4.35+0.80+3.60+0.60+0.60)*(25.41+13.55+0.60)*0.30 (4.92+8.58)*(36.50+33.0+0.60*2)*0.5*0.30 (0.27+14.50+0.27)*(0.60+0.70+20.70+0.60+29.00+0.60)*0.30 (1.50+15.10+1.50+0.60*2)*(0.60+10.00+24.99+10.35)*0.30 (3.93+1.00+6.92+0.70+8.00+0.70+6.50+0.70)*(7.00+3.90)*0.30 (3.39+1.00+6.92+0.70+8.00+0.70+6.50+0.70)*(5.10+3.00+2.40+1.40+2.10+0.90+1.95+1.38+12.0/2)*0.30*0.5	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	451.115 290.173 143.168 235.526 265.993 93.032 101.439	
				RAZEM	1580.446
4 d.1	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV (do 5km) Krotność = 8 9039.637+1580.446	m ³ m ³	10620.083	
				RAZEM	10620.083
5 d.1	KNR-W 2-01 0810-01	Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-II, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ słupowy, przy głębokości 7,20 m; szerokość wykopu 0,90-1,0 m 45*1.00*5.40<drenaz do D02>	m ³ m ³	243.000	
				RAZEM	243.000
6 d.1	KNR-W 2-01 0801-01	Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-II, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 0,90-1,0 m 45*1.00*2.70<drenaz do D30>	m ³ m ³	121.500	
				RAZEM	121.500
7 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV (1.46+0.25+10.68+19.74+1.43+0.60*2)*(11.94+0.60+15.50+0.60+13.60+0.42+0.60) (0.60+0.70+12.40+0.80+4.35+0.80+3.60+0.60+0.60)*(25.41+13.55+0.60) (4.92+8.58)*(36.50+33.0+0.60*2)*0.5 (0.27+14.50+0.27)*(0.60+0.70+20.70+0.60+29.00+0.60) (1.50+15.10+1.50+0.60*2)*(0.60+10.00+24.99+10.35) (3.93+1.00+6.92+0.70+8.00+0.70+6.50+0.70)*(7.00+3.90) (3.39+1.00+6.92+0.70+8.00+0.70+6.50+0.70)*(5.10+3.00+2.40+1.40+2.10+0.90+1.95+1.38+12.0/2)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	1503.718 967.242 477.225 785.088 886.642 310.105 676.259	
				RAZEM	5606.279
8 d.1	KNR-W 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III 1.75*1.41*(1.50+19.74+1.50+0.42+13.95+16.00+0.30+11.94+5.70+4.92+8.58+10.00+15.04+10.30+3.93+1.00+6.92+10.34+24.99+1.00+1.50*2+15.10+10.00+23.20+6.57+22.20-5.10-0.35+26.00+1.60+1.70+1.73+18.84+13.54+2.53+25.41+1.27+16.30+2.60+0.50+30.23+0.60+2.45+0.67+0.60) (1.60+4.65)*1.41*(12.50+24.50+5.10+3.00+2.30+1.40+2.10+0.90+1.95+1.38)	m ² m ² m ²	960.499 485.833	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		minus -540.697	m ²	-540.697	
				RAZEM	1599.508
4		Wyposażenie			
15	d.4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż odbojnic ścian 4.55-2.00+22.47-2.00*4+1.00+8.30-1.10*3+3.95-2.00+1.10+4.00+14.37+3.90-1.00+3.78+41.57*2+3.95-2.00+1.00-2.00*4-1.10*7+11.97+9.95*2+5.55*2-1.10*2+0.25*3+9.95+14.25-2.00*3+10.90*2-1.10*2-3.03+15.37-1.10+15.76-2.00+3.805-1.10+9.95+5.30*2+4.52+4.925-1.10+11.302+2.17*2-1.10*5+4.85-1.10+11.15*2+10.75*2+5.575*2+18.50*2+2.40+2.10+6.75+4.975*2+1.00+6.95-1.10*14<parter> 16.23*2+3.73*2+2.45*2-1.10*8-2.00+9.65-1.10+3.00*2+18.30+7.45+14.95+5.35+2.38+4.10+4.50+3.18-2.00-1.10*10+6.11+39.04-1.10*7+7.20+12.05-1.10*2+3.00-1.10+18.00+5.70*2+10.75-11.15-1.10*7<lp>	m m m	 377.022 173.480	
				RAZEM	550.502
16	d.4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż narożników systemowych h=90cm 30	szt szt	 30.000	
				RAZEM	30.000