

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ETAP I					
1	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających sie do użytku	m ²		
d.1	0511-03				
	cena rynkowa				
	łączniki	0.58*2.04*26	m ²	30.763	
	słupy	0.58*2.04*44	m ²	52.061	
	elewacja	0.60*2.04*4+1.20*2.04*6	m ²	19.584	
				RAZEM	102.408
2	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 8 m	kol.		
d.1	1611-03				
		12	kol.	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 0-19	Demontaż filarków drewnianych i montaż łączników z PCV 0.58x2.04 o pow. ponad 1.0 m2 w ramie okiennej z płytą PCV (ocieploną) gr.24mm 9 Płycina - wyrób systemowy0	m ²		
d.1	0928-04				
		0.58*2.04*26	m ²	30.763	
				RAZEM	30.763
4	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 opis j/w - Demontaż ościeżnicy.	m ²		
d.1	0929-11				
		2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem.			
		3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją.			
		4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany.			
		5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu			
	wykaz	217	m ²	217.000	
				RAZEM	217.000
5	KNR 2-02	Parapety z blachy powlekanej o szr. 25cm- - białe z obustronnymi boczkaami z tworzywa sztucznego	m		
d.1	0507-02				
		2.45*44+ 1.0+0.60*(26+44)	m	150.800	
				RAZEM	150.800
6	KNNR 2	Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS" nakładane ręczne - faktura nakrapiana z ATLASU CERMIT N-200 lub R-200, o gotowej konsystencji odpornej na wpływy atm., gr. 2,0 mm na zaprawie wyrównującej gr 5 mm	m ²		
d.1	1004-01				
		Krotność = 2			
		19.58	m ²	19.580	
	ściany				
	słupki	52.061	m ²	52.061	
				RAZEM	71.641
7	ceny Remonidisa	Najem kontenerów o poj 15m3 na wywóz okien	szt		
d.1					
		217*0.14 =30,38			
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
8		koszt utylizacji szkła	t		
d.1					
		217*60%*15.4/1000	t	2.005	
				RAZEM	2.005
2 ETAP II					
9	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 opis j/w - Demontaż ościeżnicy.	m ²		
d.2	0929-11				
		2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem.			
		3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją.			
		4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany.			
		5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu			
	sale lekc. zapl.	2.42*2.04*39	m ²	192.535	
		2.42*2.04*20	m ²	98.736	
				RAZEM	291.271
10	ceny Remonidisa	Najem kontenerów na wywóz okien	szt		
d.2					
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11		koszt utylizacji szkła	t		
d.2					
		291*60%*15.4/1000	t	2.689	
				RAZEM	2.689

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Subject
(D:20081004201157)
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator
(D:20081004201157)
/CreationDate
(Jozef)
/Author
-mark-