

**OFERTA NA ROBOTY REMONTOWE
W GMACHU URZĘDU MIASTA SZCZECIN I JEGO AGENDACH W ROKU 2009**

Lp.	Opis robót	J.m.	Przewidywany obmiar robót do wykonania w 2009-2010 r	Cena jednostkowa	Wartość robót
				[zł brutto]	[zł brutto]
1	2	3	4	5	6
I	ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE				
	Roboty murowe (CPV - 45262500-6)				
1	Wbudowanie w ścianę grub. 1/2 c. typowych drzwi drewn. "80" płycin. (STOLBUD) z wyk. nadproża stalowego, z wykuciem otworu i otynkowaniem ościeży oraz wywózką gruzu na odl. 17 km	szt	5,00		
2	J.w., lecz w ścianę grub. 1 c.	szt	5,00		
3	J.w., lecz w ścianę grub. 1 1/2 c.	szt	3,00		
4	Rozbiórka ścian murowanych grub. 1/2 c. z wywiezieniem gruzu na odl. 17 km	m2	60,00		
5	J.w., lecz grub. 1 c.	m2	8,00		
	Roboty tynkarskie (CPV - 45410000-4)				
6	Wymiana tynku cem.-wap. kat. III z wywozem skutego tynku na odl. 17 km	m2	60,00		
7	Naprawa tynków cem.-wap. kat. III	m2	40,00		
8	Wykonanie gładzi na tynkach istniejących		250,00		
	Ścianki G-K (CPV - 454421141-4)				
9	Montaż ścianek działowych na profilach stalowych "50" z płyt G-K obustronnie montowanych z wykon. izolacji akustycznej z wełny mineralnej	m2	100,00		
10	Wbudowanie w ściankę j.w. drzwi drewnianych płycinowych "80" (STOLBUD)	szt	10,00		
11	Montaż ścianek działowych na profilach stalowych "75" z płyt G-K obustronnie montowanych z wykon. izolacji akustycznej z wełny mineralnej	m2	100,00		
12	Wbudowanie w ściankę j.w. drzwi drewnianych płycinowych "80" (STOLBUD)	szt	10,00		
	Stolarka okienna i drzwiowa (CPV - 454421000-4)				
13	Renowacja stolarki okiennej	m2	10,00		
14	Renowacja stolarki drzwiowej z wymianą zamka zwykłego na zamek z wkładką typu Yale i likwidacja zamka skrzynekowego	szt	20,00		
15	Wykonanie tapicerki akustycznej drzwi jednostronnie	m2	50,00		
16	Wykonanie tapicerki akustycznej drzwi dwustronnie	m2	30,00		

1	2	3	4	5	6
	Podłóża i posadzki (CPV - 45432100-5)				
17	Wymiana wykładziny dywanowej klejonej z przygot. podłóża i montażem listew przyściennych	m2	600,00		
18	Wymiana wykładziny dywanowej klejonej z wyk. warstwy wyrówn. oraz montażem listew przyściennych	m2	200,00		
19	Wymiana wykładziny rulonowej typu Tarket Eminent klejonej z przygot. podłóża, pospawaniem łączy oraz mont. listew przyścien. - (bez kosztu wykładziny) na wykładzinę Tarket Eminent lub równoważną	m2	50,00		
20	Wymiana wykładziny rulonowej typu Tarket Eminent klejonej z wykon. warstwy wyrówn., pospawaniem łączy oraz mont. listew przyścien. - (bez kosztu wykładziny) na wykładzinę Tarket Eminent lub równoważną	m2	50,00		
21	Cyklinowanie starych parkietów z trzykrotnym lakierowaniem	m2	50,00		
22	Mechaniczne szlifowanie starych parkietów	m2	50,00		
	Roboty malarskie (CPV-45442100-8)				
23	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istniejącej powierzchni sufitów - farba biała	m2	400,00		
24	J.w., lecz ścian - farba biała	m2	250,00		
25	J.w., lecz ścian - farba kolor	m2	1 000,00		
26	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istniejącej powierzchni sufitów z przygot. pow. - farba biała	m2	500,00		
27	J.w., lecz ścian - farba biała	m2	100,00		
28	J.w., lecz ścian - farba kolor	m2	1 000,00		
29	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istniejących tapet - farba biała	m2	100,00		
30	J.w., lecz farba kolor	m2	2 000,00		
31	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian po wymianie tapety istn. na tapetę tłoczoną - farba kolor	m2	200,00		
32	Dwukrotne malowanie farbą olejną ścian uprzednio malowanych	m2	30,00		
33	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej	m2	50,00		
34	Dwukrotne malowanie farbą olejną istn. stolarki okiennej z opaleniem i pokostowaniem powierzchni	m2	20,00		
35	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej	m2	300,00		
36	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej z uprzednim opaleniem starej farby i pokostowaniem		50,00		
37	Dwukrotne malowanie listew przyściennych	m2	2 000,00		
38	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną	m2	400,00		
39	Dwukrotne malowanie rur fi do 50 mm farbą olejną	mb	400,00		
40	Malowanie farbą olejną elementów metalowych (kraty i balustrady)	m2	100,00		
	Pokrywanie podłóg i ścian płytkami (CPV-454310000-70)				
41	Wymiana płytek z terakoty na posadzkach	m2	100,00		
42	Wymiana płytek ceramicznych na ścianach	m2	150,00		

1	2	3	4	5	6
II	ROBOTY REMONTOWE ELEKTRYCZNE				
	Wymiana instalacji (CPV-45311000-0)				
43	Wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej z wymianą osprzętu bez montażu lamp, z wykuciem i zaprawieniem bruzd	pkt	200,00		
III	ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH				
	Wymiana instalacji (CPV-453330000)				
44	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" typu Cersanit seria EKO	kpl.	15,00		
45	Wymiana umywalki fajansowej typu Cersanit seria EKO	kpl.	15,00		
46	Wymiana baterii umywalkowej stojącej	szt	15,00		
47	Wymiana instalacji wodociągowej fi 32-50 mm	mb	300,00		
48	Wymiana instalacji kanalizacyjnej fi do 110 mm	mb	40,00		
	OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT [zł brutto] <i>(przenieść do formularza oferty cenowej)</i>				

	Nośniki cenotwórcze		rob. bud.
1	Godzinowa stawka robocizny kosztorysowej netto	zł/r-g	
2	Godzinowa stawka robocizny kosztorysowej z narzutami <i>(przenieść do formularza oferty cenowej)</i>	zł/r-g	
3	Koszty pośrednie Kp (R + S)	%	
4	Koszty zakupu Kz (M)	%	
5	Zysk Z (R + S + Kp)	%	

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)