

Przedmiar CDI 326/06/2008

Obiekt Kryty 50-metrowy basen pływacki z trybunami i funkcjami towarzyszącymi - rozbudowa budynku Domu Sportu - roboty budowlane - KOSZTORYS UZUPEŁNIAJĄCY cz. VIII
Kod CPV 45000000-7
Budowa Szczecin, ul. Wąska, Niedziałkowskiego działki nr 12/1, 22 - obręb 20
Inwestor Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
Biuro kosztorysowe CDI Sp. z o.o. 85-022 Bydgoszcz ul. Gdańska 139 tel (052) 321-20-29

Sporządził mgr inż. Dorota Bethke, tech. Marek Gucza, mgr inż. Mariusz Jabłoński
Sprawdził mgr inż. Arkadiusz Mulik

Bydgoszcz październik 2008 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Kryty 50-metrowy basen pływacki z trybunami i funkcjami towarzyszącymi - rozbudowa budynku Domu Sportu - roboty budowlane - KOSZTORYS
UZUPEŁNIAJĄCY cz. VIII

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.5.9. Konstrukcja żelbetowa trybun				
1	KNNR 2 0108/07	Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym z transportem betonu w pojemniku - trybuny Nr ST: 452-2 -40,071	m3	-40,071
		razem	m3	-40,071
2	KNR 2-02w 0329/04	Biegi klatek schodowych o masie ponad 2,3t - 21 stopni Nr ST: 452-4 12	element	12,000
		razem	element	12,000
3	KNR 2-02w 0329/04	Biegi klatek schodowych o masie ponad 2,3t - 5 stopni Nr ST: 452-4 4	element	4,000
		razem	element	4,000
4	KNR 2-02w 0329/04	Biegi klatek schodowych o masie ponad 2,3t - 4 stopnie Nr ST: 452-4 6	element	6,000
		razem	element	6,000
1.6. Schody prefabrykowane				
5	KNR 2-02w 0329/04	Biegi klatek schodowych o masie ponad 2,3t - piwnica 1b osie 2' M Nr ST: 452-4 1	element	1,000
		razem	element	1,000
6	KNR 2-02w 0329/04	Biegi klatek schodowych o masie ponad 2,3t - piwnica 1b osie 8-9 P pom OB16 Nr ST: 452-4 3	element	3,000
		razem	element	3,000
7	KNR 2-02w 0329/04	Biegi klatek schodowych o masie ponad 2,3t - piwnica 1a osie 3' L pom OB01 Nr ST: 452-4 1	element	1,000
		razem	element	1,000
8	KNR 2-02w 0329/04	Biegi klatek schodowych o masie ponad 2,3t - piwnica 1a osie 9 A Nr ST: 452-4 1	element	1,000
		razem	element	1,000
9	KNR 2-02w 0329/04	Biegi klatek schodowych o masie ponad 2,3t - piwnica 1b osie 4 N pom OB01 Nr ST: 452-4 1	element	1,000
		razem	element	1,000
10	KNR 2-02w 0329/04	Biegi klatek schodowych o masie ponad 2,3t - piwnica 1b osie 3 P pom OB06 Nr ST: 452-4 1	element	1,000
		razem	element	1,000
11	KNR 2-02w 0329/04	Biegi klatek schodowych o masie ponad 2,3t - parter 2b osie 8 P Nr ST: 452-4 1	element	1,000
		razem	element	1,000
12	KNR 2-02w 0329/03	Stopnie klatek schodowych o masie 0,65-2,3t - P1 P2 Nr ST: 452-4	element	44,000
13	KNR 2-02w 0329/04	Biegi klatek schodowych o masie ponad 2,3t - klatka KO Nr ST: 452-4 biegi 1	element	1,000
		razem	element	1,000
1.8.2. Wykończenie sufitów				
Nr ST: CPV 45410000-445421000-045421146-945422000-145442100-8				
14	KNR 2-02w 2005/02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym mocowanym do podłoża - analogia: obudowa stropów blachą fałdową w kolorze szarym Nr ST: 453-5 -348,78	m2	-348,780
		razem	m2	-348,780
1.7.1 Dach konstrukcja				
15	KNR 2-02 0406/05	Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej - belki pomostu Nr ST: 452-6 45,736+20,23 -20,710	m3	65,966
			m3	-20,710
		razem	m3	45,256

Kryty 50-metrowy basen pływacki z trybunami i funkcjami towarzyszącymi - rozbudowa budynku Domu Sportu - roboty budowlane - KOSZTORYS
UZUPEŁNIAJĄCY cz. VIII

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 2-02 0407/05	Słupy o długości ponad 2m i przekroju do 180cm ² w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej - fasady Nr ST: 452-6 fasada 4,055+1,179+1,891		
			m3	7,125
			razem	7,125

Kryty 50-metrowy basen pływacki z trybunami i funkcjami towarzyszącymi - rozbudowa budynku Domu Sportu - roboty budowlane - KOSZTORYS
UZUPEŁNIAJĄCY cz. VIII

Nr	Opis robót	Wartość
1.5.9.	Konstrukcja żelbetowa trybun	
1.6.	Schody prefabrykowane	
1.8.2.	Wykończenie sufitów Nr ST: CPV 45410000-445421000-045421146-945422000-145442100-8	
1.7.1	Dach konstrukcja	
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys

Kryty 50-metrowy basen pływacki z trybunami i funkcjami towarzyszącymi - rozbudowa budynku Domu Sportu - roboty budowlane - KOSZTORYS
UZUPEŁNIAJĄCY cz. VIII

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły B-45	m3	-40,872		
2	Blacha fałdowa w kolorze szarym	m2	-366,219		
3	Elementy prefabrykowane - biegi 10 stopni	szt	3,150		
4	Elementy prefabrykowane - biegi 10	szt	1,050		
5	Elementy prefabrykowane - biegi 12	szt	12,600		
6	Elementy prefabrykowane - biegi 13	szt	1,050		
7	Elementy prefabrykowane - biegi 4	szt	6,300		
8	Elementy prefabrykowane - biegi 5	szt	6,300		
9	Elementy prefabrykowane - biegi 7	szt	1,050		
10	Elementy prefabrykowane - biegi 9	szt	2,100		
11	Elementy prefabrykowane - stopnie P1 P2	szt	44,000		
12	Klamry ciesielskie typ U	kg	476,736		
13	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	57,334		
14	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	-662,682		
15	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	-139,512		
16	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	-530,146		
17	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	-132,536		
18	Środek konserwujący	kg	53,022		
19	Wkręty do blach samogwintujące	szt	-6 452,430		
20	Zaprawa cementowa M7	m3	1,368		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			