

KOMPLET INWEST

Komplet Inwest s.j.
Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj
ul. 11 listopada 91k, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax (095) 7356 251 , 7356 252
E-mail : biuro@kompletinvest.com , NIP: 599-11-13-190

PROJEKT PRZEBUDOWY NABRZEŻA „BULWAR ELBLĄSKI” W SZCZECINIE

C. SUPLEMENT

**DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
HYDROTECHNICZNYCH**

Inwestor:

**Zakład Usług Komunalnych
Ul. Ku Słońcu 125A
71-080 Szczecin**

1. **III.1.5 Obmiar robót** – uzupełnia się o zapis: „Elementy wyposażenia nabrzeża takie jak pierścienie cumownicze, drabinki oraz balustrady będą rozliczane jako komplet. Wszystkie materiały pozyskane z rozbiórki z wyjątkiem tych przekazanych Inwestorowi (**III.1.2**) w celu uznania obmiaru przez Inspektora Nadzoru winny posiadać kartę przekazania odpadu.”
2. **III.1.6 Podstawa płatności** – uzupełnia się o zapis: Koszty utylizacji materiałów ponosi Wykonawca.
3. **III.2.2.3 Jednostka obmiaru** – koryguje się zapis na:
„Podstawa przyjęcia jednostki obmiarowej robót jest:
- wbijanie grodziec wraz ze ściągami i ceownikami oraz wszelkimi niezbędnymi akcesoriami oraz cięciem i spawaniem elementów, montaż kleszczy i ściągów stalowych wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami i materiałami pomocniczymi - [m]”
4. **III.4** uzupełnia się o zapis „Ściagi kotwiące mocowane będą za pomocą kotwy chemicznej R-CAS w fiolce - do wkręcania, kotwy R-STUDS-08110 M8*110 lub równoważnego produktu zatwierdzonego uprzednio Wnioskiem Materiałowym.”
5. Wszelkie roboty i materiały pomocnicze związane z wbiciem ścianki szczelnej G46/P2, jej uszczelnieniem, zakotwieniem, założeniem kleszczy stalowych otworowaniem, cięciem, oraz zinwentaryzowaniem połączenia z dnem przez licencjonowaną firmę specjalistyczną wraz ze sporządzeniem dokumentacji z w/w inwentaryzacji należy wliczyć w cenę 1m wbicia przedmiotowej ścianki szczelnej. Ponadto Wykonawca winien przed przystąpieniem do robót we własnym zakresie zinwentaryzować stan faktyczny nabrzeża tak aby prowadzone roboty nawiązywały się do warunków fizycznych, a wynik tej inwentaryzacji winien zostać przedstawiony na piśmie Inspektorowi Nadzoru.
6. Kit do uszczelnień dylatacji należy przyjąć LATERBIT Bp lub równoważny uprzednio zaakceptowany Wnioskiem Materiałowym.
7. Należy przyjąć grunt głęboko penetrujący G-400 lub równoważny uprzednio zaakceptowany Wnioskiem Materiałowym.
8. Na uprzednio wyczyszczonej i umytej powierzchni zastosować szpachlę polimerowo cementową systemu EKOR 71 według instrukcji producenta. Możliwe jest zastosowanie równoważnej szpachli po uprzedniej akceptacji we Wnioski Materiałowym.
9. Należy zastosować dwie warstwy papy termozgrzewalnej na lepiku np., BIT V60 S4 IZOLMAT lub równoważnej uprzednio zaakceptowanej we Wniosku Materiałowym.

-
- 10.** Należy zastosować grunt do powierzchni ceglanych np. Extra Grunt producenta SEWERA lub produkt równoważny po uprzedniej akceptacji we Wniosku Materiałowym.
- 11.** Na istniejące schody należy nałożyć masę cementową wysokiej wytrzymałości np. SoproDur HF-S z dodatkiem gysu bazaltowego. Możliwe jest zastosowanie równoważnej szpachli po uprzedniej akceptacji we Wnioski Materiałowym.
- 12. III.2.2.4.** uzupełnia się o zapis: „ - docięcie brusów oraz innych elementów stalowych”
- 13. III.4.4.** uzupełnia się o : „ - wklejenie kotew oraz prętów w istniejącą konstrukcję murowaną”
- 14. III.2.1.3.** koryguje się:
- Wykopy i zasypy (za wyjątkiem zasypiania wnęki za ścianką szczelną – została wliczona w cenę 1m przedmiotowej ścianki) - m³
 - Wywóz urobku i dowóz materiału zasypowego jest każdorazowo wliczony w cenę elementów TER, których elementem składowym są roboty ziemne, rozbiórkowe lub bagrowanie.
- 15. III.5.1.** uzupełnia się: Wykonawca zwróci szczególną uwagę na wszelkie instalacje mogące wystąpić w rejonie prowadzenia robót. Jeśli w trakcie prowadzenia prac okaże się konieczna konserwacja jakiegoś elementu uzbrojenia terenu to Wykonawca dokona jej na własny koszt.
- 16. III.8.1 Elementy wyposażenia** Barierki zabezpieczające wzdłuż bulwaru oraz na schodach należy wykonać ze stali nierdzewnej 316. rys. nr 19 (Proj. nr 11.5/06/09).