

**Wykaz robót zamiennych oraz uzupełniających, nie objętych projektem**

**Uszczegółowienie informacji zawartych w dokumentacji – projekcie**

- wymagany rodzaj samozamykaczy montowanych na drzwiach - szynowe lub listwowe,
- w miejsce wkucia balustrady zewnętrznej należy wykonać montaż na istniejącym podłożu, pozycja przedmiaru branży budowlanej: 57d.8 KNR-W 2-02 1208-01 Balustrady schodowe zewnętrzne ze stali, malowane proszkowo, h= 110 cm – wg PW
- w miejsce balustrady wewnętrznej zaopatrzonej w jeden pochwyty należy wykonać balustradę z dwoma pochwyty, pozycja przedmiaru branży budowlanej: 66 d.9 KNR-W 2-02 1208-01 Balustrady schodowe wewnętrzne ze stali nierdzewnej - wg PW i 67 d.9 KNR-W 2-02 1208-03 Pochwyty ze stali nierdzewnej wg PW.
- Na spocznikach klatki schodowej – poziom -1,65 i 0,00 w miejsce wykładziny PCV należy wykonać podłogę wykonaną z płytek gresowych antypoślizgowych – R min 9 - układanych w karo, pozycje przedmiaru branży budowlanej: 40 d.3 KNR 2-02 1115-01 analogia Warstwa wyrównująca polimerowocementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych - wykonanie spadku; 41 d.3 KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.a z.sz. 5.7.d analogia, Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2. Układanie w "karo"; 42 d.3 KNR 2-02 1120-06 analogia Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną
- Zwiększono powierzchnię ścian do przecierania i malowania dodatkowo pracami objęto pomieszczenie nr 01 i 02 na parterze obiektu, pozycje przedmiaru branży budowlanej: 45 d.5 KNR 4-01 0713-01 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, 49 d.6 KNR-W 2-02 1510-03 analogia Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem *farba akrylowa lateksowa półmatowa do zastosowań w miejscach wymagających dużej odporności na zużycie* - wg PW,
- Wymianę przyłącza należy wykonać stosując przecisk pod drogą, projekt zakłada przekop, pozycja przedmiaru branży sanitarnej: 50 d.2 ZN-97/TP S.A.-039 0101 -04 Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur stalowych śr. 108 mm – grunt kat. III-IV

- Zawór pierwszeństwa nie jest jednoznacznie opisany jako bezpośredniego działania, należy zastosować taki właśnie zawór zgodnie z pozycją przedmiaru branży sanitarnej: 23 d.1 KNR-W 2-15 0130-06 analogia Zawory pierwszeństwa śr. nominalnej 50 mm szt.
- **Każdorazowo użyte w dokumentacji technicznej sformułowanie „drzwi stalowe” należy interpretować jako „drzwi wykonane z profili stalowych albo aluminiowych”**

#### **Prace dodatkowe nie ujęte w dokumentacji – projekcie**

- Wymiana podłogi w przedsionku na parterze budynku, pomieszczenie nr 0.22, pozycje przedmiaru branży budowlanej: 40 d.3 KNR 2-02 1115-01 analogia Warstwa wyrównująca polimerowo-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych - wykonanie spadku; 41 d.3 KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.a z.sz. 5.7.d analogia, Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2. Układanie w "karo"; 42 d.3 KNR 2-02 1120-06 analogia Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną.
- Zakup i montaż drabiny wyłazowej na dach wykonanej z kształtowników aluminiowych lub stalowych ocynkowanych, prowadzącej ze spocznika klatki schodowej do wyłazu – klapy oddymiającej, długość drabiny ok. 4 mb.- nie ujęte w przedmiarach.