



Szczecin 2014 -06-04

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Znak sprawy: BZP/68/14

Nasz znak: BZP-S.271.105.17.2014.WS

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1.

Czy Wykonawca ma w zakresie swoich obowiązków wykonać pielęgnację zieleni , która jest wskazana w projekcie , natomiast nie ma jej ujętej w przedmiarze?

Odpowiedź :

Wykonawca ma w zakresie obowiązków pielęgnację nasadzonej i przesadzonej zieleni do czasu przekazania inwestycji do użytkowania - patrz odpowiedź na pytanie nr 28 zestaw z dnia 30.05.2014r.

Pytanie nr 2

Prosimy o wskazanie dokładnej liczby drzew do przesadzenia w projekcie jest 15 natomiast w przedmiarze 10 szt.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem z Rozdziału X (sposób obliczenia ceny oferty) pkt 3 siwz „cenę należy obliczyć sporządzając kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej (**zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do siwz**) na podstawie pozycji rodzaju robót i ilości robót zawartych w załączonych przedmiarach robót w wersji PDF (**załącznik nr 9 do siwz**) oraz cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawcę w oparciu o dokumentację projektową i STWiORB (**załącznik nr 9 do siwz**) (...). W związku powyższym, ilość drzew do przesadzenia należy wycenić zgodnie z Przedmiarem robót .

Pytanie nr 3

Proszę o wyjaśnienie co należy skalkulować w pozycji nr 70 Nawierzchnia betonowa wg oferty producenta. Czy pozycje od 70.1 do 70.6 nie zawierają wszelkich prac dotyczących nawierzchni betonowej ?.

Odpowiedź:

Pozycje przedmiaru od nr 70.1 do 70.6 dotyczą konstrukcji nawierzchni Skate parku , natomiast pozycja nr 70 dotyczy górnej warstwy nawierzchni z betonu zbrojonego włóknami z polipropylenu – zgodnie z Projektem Wykonawczym, Rozdział 5 Drogi ,Opis techniczny pkt 5.2 . podpunkt 4 „Nawierzchnia z betonu szlifowanego na terenie skate-parku” .