

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH						
Nazwa Inwestycji: Przebudowa Nabrzeża BULWAR PIASTOWSKI W SZCZECINIE						
adres Dz. nr 44 dr. obręb 1037 w Szczecinie						
branża budowlane- inżynierskie (nawierzchnie)						
Nr	ST	Opis Robót	Jedn. miary	Ilość	Cena zł netto	Wartość zł netto
266.		NAWIERZCHNIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
267.	SZ.03 - ZAGOSP.	Rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych wraz z krawężnikami, ławami i obrzeżami	m2	15 747,00		
268.	SZ.03 - ZAGOSP. TERENU supl	Załadunek koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 smochody gruzu, wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki oraz opłaty za składowanie i utylizację odpadów	m3	3 070,67		
269.	SZ.03 - ZAGOSP. TERENU supl	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi+ opłaty za składowanie + dopłata za czyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach.oraz zagęszczenie nasypów (17m3) do wys 3m spycharkami w gruncie	m3	6 417,00		
270.	SZ.03 - ZAGOSP. TERENU supl	Opłata za składowanie ziemi	t	10 240,00		
271.	SZ.02 - ZAGOSP. TERENU	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m3	15 747,00		
272.	SZ.02 - ZAGOSP. TERENU	Rowki pod krawężniki I obrzeża	m	4 795,00		
273.	SZ.02 - ZAGOSP. TERENU	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny na podsypce piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm.	m2	7 403,00		
274.	SZ.02 - ZAGOSP. TERENU	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2	5 259,00		
275.	SZ.02 - ZAGOSP. TERENU	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm oraz podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm ze zbrojeniem siatką stalową	m2	93,00		
276.	SZ.03 - ZAGOSP. TERENU	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	848,75		
277.	SZ.02 - ZAGOSP. TERENU	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	9 110,00		
278.	SZ.03 - ZAGOSP. TERENU	Nawierzchnia z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej 10x10 cm	m2	5 132,00		
279.	SZ.03 - ZAGOSP. TERENU	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	3 010,00		
280.	SZ.03 - ZAGOSP. TERENU	Nawierzchnie z płyt betonowych obramowanych kostką granitową.	m2	4 019,00		
281.	SZ.03 - ZAGOSP. TERENU	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm.	m2	1 794,00		
282.	SZ.03 - ZAGOSP. TERENU	Nawierzchnie z kostki klinkierowej 10 x 20 cm na podsypce z mialu kamiennego grubości 30 mm	m2	455,00		
283.	SZ.03 - ZAGOSP. TERENU	Nawierzchnia żwirowa - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 270,00		
284.	SZ.03 - ZAGOSP. TERENU	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3	57,71		
285.	SZ.03 - ZAGOSP. TERENU	Krawężniki kamienne na podsypce cementowo-piaskowej	m	859,00		
286.	SZ.03 - ZAGOSP. TERENU	Krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	680,00		
287.	SZ.03 - ZAGOSP. TERENU	Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej.	m	1 235,00		
288.	SZ.03 - ZAGOSP. TERENU	Obrzeża granitowe 10x25x100 na podsypce cementowo-piaskowej.	m	2 021,00		

289.	SZ.03 - ZAGOSP. TERENU	Wypełnienie szczeliny między istniejącą jezdnią a projektowanym krawężnikiem. Zażożono rozbiórkę nawierzchni na szerokości 20cm a następnie jej odtworzenie	m2	170,00		
290.		STAŁE OZNAKOWANIE ORGANIZACJI RUCHU				
291.	SZ.04- ZAGOSP. TERENU, supl	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	11,00		
292.	SZ.04- ZAGOSP. TERENU, supl	Przymocowanie tablic znaków drogowych - znaki okrągłe - typ folii 1	szt.	4,00		
293.	SZ.04- ZAGOSP. TERENU, supl	Przymocowanie tablic znaków drogowych - znaki okrągłe - typ folii 2 1	szt.	1,00		
294.	SZ.04- ZAGOSP. TERENU, supl	Przymocowanie tablic znaków drogowych - znaki kwadratowe - typ folii 1 28	szt.	7,00		
295.	SZ.04- ZAGOSP. TERENU, supl	Przymocowanie tablic znaków drogowych - tabliczki informacyjne 5	szt.	7,00		
296.	SZ.04- ZAGOSP. TERENU, supl	Przymocowanie tablic znaków drogowych - znaki prostokątne do 1 m2- typ folii 1 7	szt.	2,00		
297.	SZ.04- ZAGOSP. TERENU, supl	Przymocowanie tablic znaków drogowych - tabliczki trójkątne do 1 m2- typ folii 1 7	szt.	2,00		
298.	SZ.04- ZAGOSP. TERENU, supl	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych	szt.	10,00		
299.	SZ.04- ZAGOSP. TERENU, supl	Zdejmowanie tablic kierujących	szt	6,00		
				SUMA		

PODSUMOWANIE

Kwota netto + VAT(22%) = Kwota brutto

Kwota netto (PLN)	VAT (PLN)	Wartość brutto (PLN)
0,00	0	0,00