



# PRZEDMIAR ROBÓT

## PROJEKT ROZBIÓREK

UMOWA: C.R.U/11/0001193

Nazwa i adres obiektu:	<b>PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY DĄBSKIEJ 90</b>
Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany:	Obręb 4153 dz. nr: 19/5
Nazwa i adres inwestora:	<b>GMINA MIASTO SZCZECIN PL. ARMII KRAJOWEJ 1, 70-456 SZCZECIN</b>

Imię i Nazwisko	Stanowisko	Branża	Podpis
mgr inż. Marcin Denisiuk	<i>Kosztorysant</i>	<i>budowlana</i>	
mgr inż. Ryszard Kowalski	<i>Kierownik Pracowni</i>		

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>ST-1 roboty przygotowawcze- ogrodzenie placu</b>				
1		Wykonanie tymczasowego ogrodzenia z desek na słupkach drewnianych z daszkami ochronnymi z bramami wjazdowymi i furtkami wejściowymi	ryczałt	1,00		
		<b>ST-1 roboty rozbiórkowe- roboty elektryczne i instalacyjne</b>				
2		Rozbiórka ogrodzenia, instalacji zewnętrznych, elementów małej architektury, usunięcie nasadzeń - wraz z wywozem i utylizacją we własnym zakresie	ryczałt	1,00		
3		Demontaż tablic bezpiecznikowych	szt.	1,00		
4		Demontaż tablic licznikowych	szt.	4,00		
5		Demontaż opraw żarowych	szt.	22,00		
6		Demontaż puszek	szt.	20,00		
7		Demontaż przewodów	m	300,00		
8		Demontaż gniazd i przełączników	szt.	26,00		
9		Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m	20,00		
10		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	35,00		
11		Demontaż białego montażu	kpl.	12,00		
12		Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.	12,00		
13		Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 75 mm	szt.	12,00		
14		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	30,00		
15		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m	20,00		
16		Podstawienie kontenera, transport i utylizacja mat z rozbiórki	t	0,30		
		<b>ST-1 roboty rozbiórkowe - dach</b>				
17		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	125,76		
18		Podstawienie kontenera, transport i utylizacja papy	t	0,75		
19		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m	24,20		
20		Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m	18,80		
21		Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	14,86		
22		Rozebranie - deskowanie dachu na styk - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	125,76		
23		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	125,76		
24		Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m3	0,39		
25		Podstawienie kontenera, transport i utylizacja gruzu	m3	0,39		
		<b>ST-1 roboty rozbiórkowe - poddasze nieużytkowe</b>				
26		Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	88,14		
27		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.	14,00		
28		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	4,00		
29		Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m3	1,54		
30		Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3	51,40		
31		Podstawienie kontenera, transport i utylizacja gruzu	m3	52,94		
		<b>ST-1 roboty rozbiórkowe - strop nad I piętrzem</b>				
32		Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	88,14		
33		Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	88,14		
34		Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	88,14		
35		Podstawienie pojemników , wywiezienie i utylizacja mat. z rozbiórek	t	2,78		
36		Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	88,14		
37		Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m	141,00		

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
38		Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	szt.	1,00		
39		Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	szt.	1,00		
		<b>ST-1 roboty rozbiórkowe - I piętro</b>				
40		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	15,30		
41		Podstawienie kontenera, transport i utylizacja mat. j/w	t	0,08		
42		Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	87,30		
43		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	17,00		
44		Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	27,40		
45		Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3	73,25		
46		Podstawienie kontenera, transport i utylizacja gruzu	m3	76,54		
		<b>ST-1 roboty rozbiórkowe - strop nad parterem</b>				
47		Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	87,30		
48		Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	87,30		
49		Rozebranie stropów drewnianych - zasyпки stropowe - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	87,30		
50		Podstawienie pojemników , wywiezienie i utylizacja mat. z rozbiórek	t	2,76		
51		Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	87,30		
52		Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m	141,00		
53		Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	szt.	2,00		
54		Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	szt.	1,00		
		<b>ST-1 roboty rozbiórkowe - parter</b>				
55		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	15,30		
56		Podstawienie kontenera, transport i utylizacja mat. j/w	t	0,08		
57		Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	92,90		
58		Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, gruzu itp. o grubości do 15 cm	m2	92,90		
59		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	16,00		
60		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	3,52		
61		Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	27,40		
62		Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3	87,98		
63		Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3	2,49		
64		Cokoły ceglane- rozbiórki	m	15,00		
65		Słupy z fundamentami ceglane- rozbiórki	szt.	6,00		
66		prześia stalowe- rozbiórka	m2	12,00		
67		Podstawienie kontenera, transport i utylizacja gruzu	m3	111,37		
		<b>ST-1 roboty rozbiórkowe - fundamenty</b>				
68		Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3	12,54		

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
69		Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3	18,62		
70		Podstawienie kontenera, transport i utylizacja gruzu	m3	31,16		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				

Nr	Nr ST	Opis robót	Wartość
		ST-1 roboty przygotowawcze- ogrodzenie placu	
		ST-1 roboty rozbiórkowe- roboty elektryczne i instalacyjne	
		ST-1 roboty rozbiórkowe - dach	
		ST-1 roboty rozbiórkowe - poddasze nieuzytkowe	
		ST-1 roboty rozbiórkowe - strop nad I piętrem	
		ST-1 roboty rozbiórkowe - I piętro	
		ST-1 roboty rozbiórkowe - strop nad parterem	
		ST-1 roboty rozbiórkowe - parter	
		ST-1 roboty rozbiórkowe - fundamenty	
		<b>Razem</b>	
		Podatek VAT	
		<b>Ogółem kosztorys</b>	