

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WPROWADZENIA ŚCIEŻKI
PIESZO-ROWEROWEJ NA "TRASĘ ZAMKOWĄ" W SZCZECINIE
Branża drogowa i mostowa

Numer Specyfikacji Technicznej	Numer komputerowy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. zł,-	Wartość zł,-
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
D 01.00.00.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
01.01.01.	111	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚĆ.				
	11	Odtworzenie dróg w terenie równinnym	km	6,00		
01.02.02.	122	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY				
	11	Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) - grub. 15cm	m ²	4 207,50		
01.02.04.	124	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG				
	22	> nawierzchni z asfaltu lanego	m ²	13 259,40		
	83	> chodników z kostki brukowej betonowej	m ²	88,00		
	92	> drogi wspomagającej	m ²	457,00		
	44	> obrzeży betonowych	m	44,00		
	44	> krawężników na estakadzie	m	525,00		
	83	> zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych	szt	12,00		
D 02.00.00.		ROBOTY ZIEMNE				
02.01.01.	211	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.				
	12	> z transp. na odkład na odl. do 1 km	m ³	126,23		
02.03.01.	231	WYKONANIE NASYPÓW				
	12	> z transp. na odl. do 1 km (dokop)	m ³	210,38		
D 04.00.00.		PODBUDOWY				
04.01.01.	411	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA				
	11	Mechan., głębokość koryta do 10 cm	m ²	5 894,50		
04.04.02.	442	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO				
	75	W-wa grubości 25 cm	m ²	39,00		
04.03.01.	431	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
	11	Oczyszcz.w-w konstr. - niebitumicznych	m ²	39,00		
	13	Oczyszcz.w-w konstr. - bitumicznych	m ²	75,60		
	22	Skropienie emulsją asfalt.w-w niebitumicznych	m ²	39,00		
	23	Skropienie emulsją asfalt.w-w bitumicznych	m ²	75,60		
04.07.01.	471	PODBUDOWA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH				
	14	podbudowa zasadnicza z BA grub.7cm	m ²	38,00		
D 05.00.00.		NAWIERZCHNIE				
05.03.04.	534	NAWIERZCHNIE BETONOWE				
	10	Wyk.naw.beton.- w-wa wyrównawcza gr.22 cm	m ²	1 030		
	20	Wyk.naw.beton.- wylewka grub. do 5 cm	m ²	13 259,40		
05.03.05.	535	NAWIERZCHNIE BITUMICZNE WBUDOWYWANE NA GORĄCO				
	16	> w-wa wiążąca z MMA gr. 6 cm	m ²	37,60		
05.03.13.	543	NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI SMA				
	10	> grubość w-wy 4 cm	m ²	37,46		
05.03.16.	546	NAPRAWA PEKNIĘĆ W NAWIERZCHNI				
	83	siatka z włókien szklanych przesyconych bitumem, ułożona na styku z naw istn. z metrowym zakładem w-wie wyrównawczej	m ²	120,00		

Numer Specyfikacji Technicznej	Numer komputerowy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. zł,-	Wartość zł,-
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
D 06.00.00.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
06.03.01.	631	ŚCINANIE LUB UZUPEŁNIENIE POBOCZY I SKARP				
	32	Uzupełnienie pob. wyk. ręcznie (plantowanie)	m ²	1174,8		
D 07.00.00.		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
07.01.01.	711	OZNAKOWANIE POZIOME				
	11	Oznakowanie poziome jezdni mat. cienkowarstwowymi - linie ciągłe	m ²	657,80		
	12	Oznakowanie poziome jezdni mat. cienkowarstwowymi - linie przerywane	m ²	26,90		
	21	Oznakowanie poziome jezdni mat. cienkowarstwowymi - linie na skrzyż. i przejściach	m ²	239,00		
	52	Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi (symbole)	m ²	28,50		
07.02.01.	721	OZNAKOWANIE PIONOWE				
	41	Ustawienie słupków z rur stalowych (elemen. żelbetowych) dla znaków drogowych	szt	67,00		
	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbl.(nieodbl.)do gotowych słupków	szt	67,00		
07.03.01.	731	URZĄDZENIA DO REGULACJI RUCHU (SYGNALIZACJA ŚWIETLNA)				
	20	Ustawienie sygnalizatorów ulicznych	szt	8		
07.06.02.	762	URZĄDZENIA ZABEZPIEZAJĄCE RUCHU PIESZYCH				
	11	Ustawienie balustrady U-11a	m	495,00		
D 08.00.00.		ELEMENTY ULIC				
08.01.01.	811	KRAWĘŻNIKI KAMIENNE				
	12	o wym. 18x20 cm na ławie betonowej B-15	m	436,50		
	13	o wym 12x25cm wtopione na ławie bet zwykłej	m	60,00		
08.02.02.	822	CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH				
	11	Chodnik z kostki betonowej grub. 6cm utwardzonej grysem kamiennym na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm	m ²	2 145,50		
08.03.01.	831	OBRZEŻA BETONOWE				
	11	o wym.8x30x100cm na podsypce cem piaskowej	m	1 853,00		
08.05.01.	851	OBRAMOWANIE KLINKIEREM				
	31	Obramowanie klinkierem 220x80x100mm	m	2 979,50		
	32	Wykonanie ławy betonowej z betony C8/10 pod obramowanie z klinkieru	m ³	89,39		
D 9.00.00.		ZIELEŃ DROGOWA				
09.01.01	911	ZIELEŃ DROGOWA				
	31	wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą o grub. 10cm	m ²	979,00		
D 10.00.00.		INNE ROBOTY				
10.05.01.	1051	ŚCIEŻKI ROWEROWE				
05.03.13.	10	Wyk. ścieżki rowerowej z mastyksu grysowego grub.4cm koloru czerwonego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub 10cm	m ²	375,00		
05.03.13.	11	Wyk. ścieżki rowerowej z SMA grub.4cm koloru czerwonego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub 10cm	m ²	3 374,00		

Numer Specyfikacji Technicznej	Numer kompu- terowy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. zł,-	Wartość zł,-
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
M19.01.03.		BARIERY I PORĘCZE				
	10	Barieroporęcz do przestawienia	m	524,50		
	10	Bariera do policzka	m	389,50		
D 08.01.01.		KRAWEŻNIKI MOSTOWE				
	10	Montaż krawężników 18x20 na zaprawie niskoskurczowej wraz z kotwami	m	524,50		
M 15.03.01.		NAWIERZCHNIE Z MAS MINERALNO-BITUMICZNYCH				
	10	Wykonanie powłoki z żywicy na chodnikach wraz z laminowaniem styku krawężnika z wypełnieniem chodnika	m ²	13 259,40		
O G Ó Ł E M :				NETTO		0,00
				BRUTTO		0