

ŚCIEŻKA ROWEROWA NA ODCINKU OD TRASY ZAMKOWEJ
DO MOSTU CŁOWEGO W SZCZECINIE.
POSZERZENIE CHODNIKA WIADUKTU NAD TOREM KOLEJOWYM
DO ELEKTROWNI PORTOWEJ.

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH					
Lp	Opis robót	Jednostka	ilość	Cena jednostk.[PLN]	Wartość całkowita [PLN]
a	b	c	d	e	f
ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
---	Roboty rozbiórkowe	---	---	---	---
1	Rozbiórka chodnika z płytek chodnikowych	m ²	55,66		0,00
2	Rozebranie konstrukcji żelbetowej	m ³	3,04		0,00
3	Rozbiórka balustrady	Mg	1,8		0,00
RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE					0,00
ROBOTY ZIEMNE					
---	Wykopy	---	---	---	---
4	Wykopy pod odciążenie w strefie skrzydeł	m ³	15,5		0,00
5	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem	m ³	12,2		0,00
RAZEM ROBOTY ZIEMNE					0,00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
---	Roboty przygotowawcze	---	---	---	---
6	Czyszczenie i prostowanie odkutych prętów	kg	450		0,00
7	Wiercenie otworów	szt.	128		0,00
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					0,00
ZBROJENIE					
---	Stal zbrojeniowa	---	---	---	---
8	Zbrojenie do budowy chodnika	Mg	2,295		0,00
RAZEM ZBROJENIE					0,00
BETON					
---	Beton konstrukcyjny	---	---	---	---
9	- klasy B35	m ³	15,8		0,00
10	- klasy B35 z włóknami stalowymi	m ³	8,4		0,00
---	Beton niekonstrukcyjny	---	---	---	---
11	Beton klasy poniżej B25 - klasy B15	m ³	1,1		0,00
RAZEM BETON					0,00
IZOLACJA GRUBA					
---	Izolacja	---	---	---	---
12	Izolacja z papy termozgrzewalnej	m ²	63,92		0,00
RAZEM IZOLACJA GRUBA					0,00
NAWIERZCHNIE					
---	Nawierzchnio-izolacja	---	---	---	---
13	Nawierzchnie epoksydowa na chodniku	m ²	166,2		0,00
RAZEM NAWIERZCHNIE					0,00
RUSZTOWANIA					
---	Rusztowanie	---	---	---	---
14	Rusztowania podwieszane	kpl.	1		0,00
RAZEM RUSZTOWANIA					0,00
ELEMENTY ZABEZPIEZAJACE					
---	Balustrada	---	---	---	---
15	Balustrada stalowa wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym	m	25,3		0,00
RAZEM ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE					0,00