

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHU STOŁÓWKI, OKIEN I PASA ELEWACJI NAD OKNAMI STOŁÓWKI  
ADRES INWESTYCJI : 72-330 MRZEŻYNO, UL. ŚLISKA 5  
INWESTOR : MJOG OŚRODEK WZASOWO-REHABILITACYJNY "AGAW"  
ADRES INWESTORA : 72-330 MRZEŻYNO, UL. ŚLISKA 5  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Irena Grabowska upr. bud. 193/Sz/88

DATA OPRACOWANIA : 10.06.2011

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.06.2011

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Stołówka -wymiana pokrycia dachu wymiana okien i drzwi zewnętrznych oraz wymiana pasa elewacji nad oknami stołówki

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU STOŁÓWKI</b>					
<b>1.1 Roboty rozbiórkowe</b>					
1	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt pilśniowych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0440-06	<hall>10.01+<pom.magazynowe>6.12+<biuro>9.60+<sala jadalni>220.87+<zaplecze robocze>17.30	m <sup>2</sup>	263.900	
				RAZEM	263.900
2	KNR 4-04	Rozebranie belek stropowych	m		
d.1.1	0406-05	323	m	323.000	
				RAZEM	323.000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0441-02	280.82	m <sup>2</sup>	280.820	
				RAZEM	280.820
4	KNR-W 4-01	Rozebranie warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0609-01	analogia	m <sup>2</sup>	280.820	
		280.82		RAZEM	280.820
5	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstepie łat ponad 24 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0441-05	analogia	m <sup>2</sup>	280.820	
		280.82		RAZEM	280.820
6	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0441-02	analogia	m <sup>2</sup>	280.820	
		280.82		RAZEM	280.820
7	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0518-04	analogia	m <sup>2</sup>	280.820	
		280.82		RAZEM	280.820
8	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0518-05	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	280.820	
		280.82		RAZEM	280.820
9		Wywóz i utylizacja papy	m <sup>3</sup>		
d.1.1	cena zakładowa	280.82*0.01	m <sup>3</sup>	2.808	
				RAZEM	2.808
10	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowanych-obudowa kratownicy	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0440-05	109.2	m <sup>2</sup>	109.200	
				RAZEM	109.200
11	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1	0545-06	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1	0545-04	6.30	m	6.300	
				RAZEM	6.300
13	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0545-08	36.2	m <sup>2</sup>	36.200	
				RAZEM	36.200
14	KNR 4-04	Transport materiałów rozbiórkowych samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t		
d.1.1	1107-01	5	t	5.000	
				RAZEM	5.000
<b>1.2 Roboty montażowe</b>					
15	KNR-W 4-01	Oczyszczenie i miniowanie kratownic stalowych	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1212-06	70.94	m <sup>2</sup>	70.940	
				RAZEM	70.940
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczkową kratownic	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1212-05	70.94	m <sup>2</sup>	70.940	
				RAZEM	70.940
17	KNR-W 4-01	Oczyszczenie i miniowanie elementów stalowych o śr.ponad 100 do 200 mm- słupy i podcagi	m		
d.1.2	1212-35	69.5	m	69.500	
				RAZEM	69.500

## PRZEDMIAR ROBÓT

Stołówka -wymiana pokrycia dachu wymiana okien i drzwi zewnętrznych oraz wymiana pasa elewacji nad oknami stołówki

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 d.1.21212-34	Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczkową relementów stalowych o śr.ponad 100 do 200 mm- słupy i podciąg 69.5	m m	69.500	69.500
				RAZEM	69.500
19	KNR 0-14 d.1.22012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKBI na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD 263.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	263.900	263.900
				RAZEM	263.900
20	KNR-W 2-02 d.1.21510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 263.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	263.900	263.900
				RAZEM	263.900
21	KNR 0-21 d.1.24005-01	Stropy drewniane - belki stropowe o wym. 14x 12 cm 361	mb mb	361.000	361.000
				RAZEM	361.000
22	KNR 0-21 d.1.24007-03	Montaż płyt OSB gr. 25mm 280.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	280.820	280.820
				RAZEM	280.820
23	KNR 0-22 d.1.20527-02	Krycie dachów papą termozgrzewalną w systemie dkd na podłożu drewnianym - układ warstw jn.: 1.Ułożenie na płycie OSB papy asfaltowej izolacyjnej mocowanej mechanicznie 2.Przyklejenie styropianu EPS 100 gr. 20cm 3.Ułożenie 1x papy termozgrzewalnej podkładowej samoprzylepnej gr. 3,0mm 4.Ułożenie 1x papy termozgrzewalnej nawierzchniowej gr. 5,0mm 5.Montaż i obróbka kominków wentylacyjnych-1szt/50m <sup>2</sup> 280.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	280.820	280.820
				RAZEM	280.820
24	NNRNKB d.1.2202 0546-01	Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien 6.3	m m	6.300	6.300
				RAZEM	6.300
25	NNRNKB d.1.2202 0546-02	Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
26	NNRNKB d.1.2202 0546-04	Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
27	NNRNKB d.1.2202 0550-03	Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm 4	m m	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
28	NNRNKB d.1.2202 0550-07	Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
29	NNRNKB d.1.2202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 7.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.300	7.300
				RAZEM	7.300
30	NNRNKB d.1.2202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 28.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.900	28.900
				RAZEM	28.900
<b>2.WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ</b>					
31	KNR-W 4-01 d.20353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych i drzwiowych o pow.ponad 2 m <sup>2</sup> <okna stalowe > 2.70*3.05*6+0.90*3.05+<drzwi z naświetlem>1.80*3.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.545	58.545
				RAZEM	58.545
32	KNR-W 4-01 d.20438-05	Rozebranie obudowy z desek grzejników <obudowa> [0.55+0.45]*[5.70+10.90]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.600	16.600
				RAZEM	16.600
33	KNR-W 4-01 d.20438-05	Rozebranie obudowy z desek filarów międzyokiennych od wewnątrz <obudowa słupów stalowych-filarów międzyokiennych> [0.10*2+0.20]*3.55*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.520	8.520
				RAZEM	8.520
34	KNR-W 2-02 d.21018-04	Okna i drzwi z kształowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup> , kolor biały , szklenie 4/16/4, K=1,1 <okna stalowe > 2.70*3.05*6+0.90*3.05+<drzwi z naświetlem>1.80*3.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.545	58.545
				RAZEM	58.545
35	KNR-W 2-02 d.20135-02	Obsadzenie parapetów wewnętrznych z PCW w kolorze białym o szer. 50 cm <parapety>6.30+10.90	m m	17.200	17.200
				RAZEM	17.200

PRZEDMIAR ROBÓT

Stołówka -wymiana pokrycia dachu wymiana okien i drzwi zewnętrznych oraz wymiana pasa elewacji nad oknami stołówki

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR-W 2-02 d.22605-02 analogia	Obudow panelami z PCV w kolorze białym filarków międzyokiennych od wew- nątrz #p33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.520	 8.520
				RAZEM	8.520
<b>3 WYMIANA PASA ELEWACJI NAD OKNAMI STOŁÓWKI Z BLACHY NA PŁYTY WŁÓKNO-CEMENTOWE "MINERIT HD"</b>					
37	KNR 4-04 d.30506-01	Rozebranie pasa elewacji nad oknami stołówki z blachy <pas elewacji nad oknami stołówki> 1.25*19.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.750	 23.750
				RAZEM	23.750
38	KNR 4-01 d.30535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzysmów itp.z blachy nie nadającej się do użytku <pas nad oknami stołówki> 0.35*19.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.650	 6.650
				RAZEM	6.650
39	KNR-W 2-02 d.32605-01 analogia	Montaż okładzin z płyt włókno- cementowych "MINERIT HD" gr. 8mm w kolorze szarym #p37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.750	 23.750
				RAZEM	23.750
40	KNR-W 2-02 d.31519-02	Malowanie płyt włóknowo-cementowych farbą elewacyjną silikonową z gruntowa- niem #p39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.750	 23.750
				RAZEM	23.750
41	NNRNKB d.3202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm #p38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.650	 6.650
				RAZEM	6.650
42	KNR 2-02 d.31611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 6 m 20.2*5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 101.000	 101.000
				RAZEM	101.000
43	d.3	Czas pracy rusztowań grupy 1	r-g		
				RAZEM	0.000