



# PRZEDMIAR ROBÓT

## PROJEKT ROZBIÓREK

UMOWA: C.R.U/11/0001193

Nazwa i adres obiektu:	<b>PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO PRZY ULICY ZOOLOGICZNEJ 15A</b>
Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany:	Obręb 4109 dz. nr: 1/1
Nazwa i adres inwestora:	<b>GMINA MIASTO SZCZECIN PL. ARMII KRAJOWEJ 1, 70-456 SZCZECIN</b>

Imię i Nazwisko	Stanowisko	Branża	Podpis
mgr inż. Marcin Denisiuk	Kosztorysant	budowlana	
mgr inż. Ryszard Kowalski	Kierownik Pracowni		

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>ST-1 roboty przygotowawcze- ogrodzenie placu</b>				
1		Wykonanie tymczasowego ogrodzenia z desek na słupkach drewnianych z daszkami ochronnymi z bramami wjazdowymi i furtkami wejściowymi	ryczałt	1,00		
		<b>ST-1 roboty rozbiórkowe - dach</b>				
2		Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	129,800		
3		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m	18,900		
4		Rozebranie rur - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m	8,000		
5		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	3,200		
6		Podstawienie kontenera,załadunek, transport i utylizacja papy	t	0,030		
7		Rozebranie deskowanie dachu na styk - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	24,400		
8		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	5,900		
9		Rozebranie daszku jednospadowego - (stal do rozliczenia z Inwestorem)	m2	5,900		
10		Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	8,700		
11		Rozebranie - ołacenie dachu - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	129,800		
12		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych- Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	129,800		
13		Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m3	1,000		
14		Podstawienie kontenera, transport i utylizacja gruzu	m3	20,500		
		<b>ST-1 roboty rozbiórkowe - poddasze</b>				
15		Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	88,300		
16		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	6,300		
17		Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	59,800		
18		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	7,000		
19		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	2,300		
20		Rozebranie ścianek działowych drewnianych	m2	20,200		
21		Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt g/k	m2	30,400		
22		Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m3	2,900		
23		Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	32,800		
24		Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3	14,300		
25		Podstawienie kontenera, transport i utylizacja gruzu	m3	29,100		
		<b>ST-1 roboty rozbiórkowe - strop nad parterem</b>				
26		Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	60,000		
27		Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	60,000		
28		Rozebranie stropów drewnianych - zasyпки stropowe - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	60,000		
29		Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m	80,000		
30		Podstawienie pojemników , wywiezienie i utylizacja mat. z rozbiórek	t	1,900		
		<b>ST-1 roboty rozbiórkowe - parter</b>				
31		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	12,100		
32		Podstawienie kontenera, transport i utylizacja mat. j/w	t	0,100		
33		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	9,400		

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
34		Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	38,500		
35		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3	3,000		
36		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	6,000		
37		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.	3,000		
38		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	6,900		
39		Rozebranie obicia ścian - boazeria	m2	57,800		
40		Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	szt.	2,000		
41		Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m3	1,700		
42		Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	58,500		
43		Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3	30,500		
44		Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	szt.	2,000		
45		Rozebranie elem. zewn. z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3	8,900		
46		Podstawienie kontenera, transport i utylizacja gruzu	m3	57,200		
		<b>ST-1 roboty rozbiórkowe - strop nad piwnicą</b>				
47		Rozebranie stropu ceramicznego - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	75,500		
48		Podstawienie kontenera, transport i utylizacja gruzu	m3	11,300		
		<b>ST-1 roboty rozbiórkowe - piwnice</b>				
49		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.	4,000		
50		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	3,000		
51		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	4,000		
52		Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	59,000		
53		Rozebranie konstrukcji schodów	m2	1,300		
54		Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m3	1,300		
55		Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	12,400		
56		Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3	8,600		
57		Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym- ściany zewnętrzne	m3	31,100		
58		Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3	14,000		
59		Rozebranie murów z kamienia o grubości 30-40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej terenu	m3	1,100		
60		Podstawienie kontenera, transport i utylizacja gruzu	m3	63,900		
		<b>ST-1 roboty rozbiórkowe- roboty elektryczne i instalacyjne</b>				
61		Rozbiórka ogrodzenia, instalacji zewnętrznych, elementów małej architektury, usunięcie nasadzeń - wraz z wywozem i utylizacją we własnym zakresie	ryczałt	1,00		
62		Demontaż tablic bezpiecznikowych	szt.	1,000		
63		Demontaż tablic licznikowych	szt.	1,000		
64		Demontaż opraw żarowych	szt.	25,000		
65		Demontaż puszek	szt.	20,000		
66		Demontaż przewodów	m	400,000		
67		Demontaż gniazd i przełączników	szt.	30,000		
68		Demontaż umywalki	kpl.	1,000		

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
69		Demontaż wanny	kpl.	1,000		
70		Demontaż zlewu kuchennego	kpl.	1,000		
71		Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej bez korkowanie wylotów	szt.	3,000		
72		Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	2,000		
73		Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.	2,000		
74		Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 75 mm	szt.	3,000		
75		Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.	1,000		
76		Demontaż pieca	szt.	1,000		
77		Demontaż grzejników	kpl.	15,000		
78		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	60,000		
79		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m	40,000		
80		Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m	10,000		
81		Podstawienie kontenera, transport i utylizacja mat z rozbiórki	t	0,500		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				

Nr	Nr ST	Opis robót	Wartość
		ST-1 roboty przygotowawcze- ogrodzenie placu	
		ST-1 roboty rozbiórkowe - dach	
		ST-1 roboty rozbiórkowe - poddasze	
		ST-1 roboty rozbiórkowe - strop nad parterem	
		ST-1 roboty rozbiórkowe - parter	
		ST-1 roboty rozbiórkowe - strop nad piwnicą	
		ST-1 roboty rozbiórkowe - piwnice	
		ST-1 roboty rozbiórkowe- roboty elektryczne i instalacyjne	
		<b>Razem</b>	
		Podatek VAT	
		<b>Ogółem kosztorys</b>	